# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

**2005** Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2005 **Nr 313**

INNEHÅLL

Nr Sidan

**313** Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg ..... 1599

**Nr 313**

## Kommunikationsministeriets förordning

### om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Given i Helsingfors den 21 april 2005

---

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

*upphävs* i kommunikationsministeriets förordning den 27 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002), sådan den lyder delvis ändrad i kommunikationsministeriets förordning 314/2003, anmärkningarna 5 och 6 i avsnitt 2.2.3.1.1, anmärkningarna 1—2 i underpunkt c) i avsnitt 2.2.42.1.5, fotnoterna b, c och d i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, fotnot b i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, varvid de nuvarande fotnoterna c och d blir fotnoter b respektive c, fotnoterna b och c i förteckningen avsnitt 2.2.8.3, varvid de nuvarande fotnoterna d—g blir fotnoter b—e, benämningarna av UN-numret 3363 under klassificeringskod M11 i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, avsnitt 2.2.9.4, särbestämmelser 626—627 i avsnitt 3.3.1, punkter (3)—(5) i förpackningsinstruktion P204 i avsnitt 4.1.4.1, varvid de nuvarande punkterna (6)—(8) blir punkter (3)—(5), farlighetsnumren 72, 723, 73, 74, 75 och 76 och deras betydelse i avsnitt 5.3.2.3.2, avsnitt 6.1.5.7 och 6.1.5.7.1—6.1.5.7.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.8, 6.1.5.8.1—6.1.5.8.4, 6.1.5.9, 6.1.5.9.1—6.1.5.9.2 blir respektive avsnitt 6.1.5.7, 6.1.5.7.1—6.1.5.7.4, 6.1.5.8, 6.1.5.8.1—6.1.5.8.2, rubriken och avsnittsnumren i avsnitt 6.1.6.1, avsnitt 6.1.6.2, anmärkningen i det nynumrerade avsnittet 6.2.1.5.3, inledande anmärkning 5 i kapitel 6.8, varvid nuvarande inledande anmärkning 6 blir inledande anmärkning 5 i bilagan,

*ändras* innehållsförteckningen till bilagan, underpunkt a) och det första stycket i underpunkt c) i avsnitt 1.1.3.1, underpunkt f) i avsnitt 1.1.3.2, texten innan tabellen och tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3, avsnitt 1.1.4.2.2, 1.1.4.3, 1.1.4.5.2 och 1.2.1, de nuvarande fotnoterna 1—3 till fotnoter 2—4 i avsnitt 1.2.2.1, kapitel 1.3 och 1.4, den nuvarande fotnoten 4 till fotnot 5 i

Kommissionens direktiv 2004/89/EG (32004L0089); EGT nr L 293, 16.9.2004, s. 14
Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24

kapitel 1.5, avsnitt 1.5.2, 1.6.1.1 och 1.6.1.2, nuvarande fotnot 6 till fornot 7 i avsnitt 1.6.1.3, nuvarande fotnot 7 till fornot 8 i avsnitt 1.6.1.4, avsnitt 1.6.1.6, 1.6.2.3, 1.6.3.10, 1.6.3.13, 1.6.3.15—1.6.3.21, 1.6.4.6, 1.6.4.9, 1.6.4.12, 1.6.4.13, 1.6.4.14, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.2.1—1.7.2.3, 1.8.1—1.8.2 och 1.8.3, kapitel 1.9 och 1.10, avsnitt 2.1.3.4, 2.1.3.5.4 och 2.1.3.8, det femte och sjätte stycket i anmärkning 2 i det nynumrerade avsnittet 2.1.3.10, de nuvarande fotnoterna 6—10 till fotnoter 7—11 i kapitel 2.2, underpunkt c) i avsnitt 2.2.2.1.6, anmärkningen av UN-numret 1078 under klassificeringskod 2A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, anmärkningen och benämningen av UN-numret 1010 under klassificeringskod 2F i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, tredje stycket i avsnitt 2.2.3.1.1, avsnitt 2.2.3.1.3, benämningarna 1263 under klassificeringskod F1 samt klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.3.3, första stycket i avsnitt 2.2.41.1.12, första stycket i avsnitt 2.2.41.1.13, avsnitt 2.2.41.1.18, klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.41.3, texten innan förteckningen i avsnitt 2.2.41.4, klassificeringskod SW i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, klassificeringskoder W1, W2, WF1, WF2, WS och WFC i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, klassificeringskod OTC i förteckningen i avsnitt 2.2.51.3, första stycket i avsnitt 2.2.52.1.7, första stycket i avsnitt 2.2.52.1.8, avsnitt 2.2.52.4, första stycket i avsnitt 2.2.61.1.3, avsnitt 2.2.61.1.11, benämningarna 3276 och 3278 under klassificeringskod T1, klassificeringskoderna T2 och T3, benämningen 3283 under klassificeringskod T5, benämningen 3315 under klassificeringskod T8, klassificeringskoderna TW1, TO1 och TC3 samt klassificeringskod TFC i förteckningen i avsnitt 2.2.61.3, avsnitt 2.2.62, underpunkterna d) och e) i avsnitt 2.2.7.1.2, definitionerna ’’kolli’’, ’’ kriticitetssäkerhetsindex’’ och ’’ transportindex’’ i avsnitt 2.2.7.2, rubriken i tabellen i avsnitt 2.2.7.6.1.1, avsnitt 2.2.7.6.2.2, A1-värde för Californium Cf-252 i tabellen i avsnitt 2.2.7.7.2.1, avsnitt 2.2.7.8.3, underpunkt a) i avsnitt 2.2.7.9.1, underpunkt b) i avsnitt 2.2.7.9.3, avsnitt 2.2.7.9.7, underpunkt c) i avsnitt 2.2.8.1.6, den första strecksatsen i avsnitt 2.2.8.1.9, benämningarna för 3066 under klassificeringskod C9 i förteckningen och klassificeringskoder CFT och COT samt den nymärkta fotnoten e i förteckningen i avsnitt 2.2.8.3, benämningen av klassificeringskoden M8 i avsnitt 2.2.9.1.2, avsnitt 2.2.9.1.9—2.2.9.1.12, klassificeringskod M2 och miljöfarliga ämnen i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, underpunkt b) i avsnitt 3.1.2.2, avsnitt 3.1.2.4, underpunkt a) i avsnitt 3.1.2.6, avsnitt 3.1.2.8.1.3, förklarande anmärkningar (10), (11), (12) och den första och tredje strecksatsen i förklarande anmärkningar (13) och tabell A i avsnitt 3.2.1, avsnitt 3.2.2, sista stycket i särbestämmelse 172 och särbestämmelser 203, 215, 219, 290, 296, 309, 311—499, 513, 517, 527, 535, 562, 568, 593, 623, 636, 637 och 640 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.4, rubriken i del 4, anmärkningen i avsnitt 4.1.1, avsnitt 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.16, 4.1.2.4, 4.1.3.4 och 4.1.3.5, särbestämmelse PP9 i förpackningsinstruktion P002, förpackningsinstruktion P099, punkt (3)d), rubriken innan punkt (4), punkt (5)d), underpunkt t till underpunkt ta i den nynumrerade punkten (10), det tredje stycket i den nynumrerade punkten (10) z, den nynumrerade punkten (11), benämningarna UN 1953, 1955, 2600, 3303, 3304, 3305 och 3306 i tabell 1, rubrikraden och benämningarna UN 1010, 1030, 1067, 3083, 3153, 3154, 3160, 3162, 3307—3310 och 3337—3340 i tabell 2 samt tabell 3 i förpackningsinstruktion P200, förpackningsinstruktion P203, den nynumrerade punkten (3) i förpackningsinstruktion P204, förpackningsinstruktion P205, punkt (1) i förpackningsinstruktion P400, kolumn ’’Innerförpackningar’’ i förpackningsinstruktion P403, förpackningsinstruktion P404, andra delen i förpackningsinstruktion P407, den sista delen i förpackningsinstruktion P504, tabellen i förpackningsinstruktion P520, förpackningsinstruktion P601, punkt (3) i förpackningsinstruktion P602, förpackningsinstruktioner P620, P650, P903 och P904 samt den första delen i förpackningsinstruktion P906 i avsnitt 4.1.4.1, sista delen i förpackningsinstruktion IBC08, förpackningsinstruktion IBC99 och rubriken av förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, förpackningsinstruktioner LP02 och LP99 i avsnitt 4.1.4.3, kolumn ’’UN-nummer’’ i koden PR1 och underpunkt (4) i koden PR7 i förteckningen i avsnitt 4.1.4.4, avsnitt 4.1.5.5, 4.1.6, 4.1.6.1—4.1.6.10, 4.1.7.1.1, 4.1.7.2.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3, 4.1.8.5, 4.1.9.1.4

och 4.1.9.2.1, underpunkt b) i avsnitt 4.1.9.2.3, särbestämmelse MP5 i avsnitt 4.1.10.4, den inledande anmärkningen 1 i kapitel 4.2, rubriken i avsnitt 4.2.1, avsnitt 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.9.5.1, 4.2.5.2.1 och 4.2.5.2.2, raderna T2 och T4 i tabellen i avsnitt 4.2.5.2.5, rubrikraderna till tabellerna T1—T22 och T50 i avsnitt 4.2.5.2.6, särbestämmelserna TP3, TP5 och TP13 i avsnitt 4.2.5.3, inledande anmärkning 1 i kapitel 4.3, anmärkning 1 i avsnitt 4.3.3.1.1, UN-numren 1010, 3153 och 3154 i förteckningen i avsnitt 4.3.3.2.5, del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1, avsnitt 4.3.4.1.2, första stycket och underpunkterna c) och d) i avsnitt 4.3.4.1.3, den inledande anmärkningen i kapitel 4.4, underpunkt a) i avsnitt 5.1.2.1, avsnitt 5.1.2.2, sista stycket i avsnitt 5.2.1.5, fotnot 1 i avsnitt 5.2.1.6, avsnitt 5.2.1.7.4, 5.2.2.1.6, 5.2.2.1.8 och 5.2.2.2.1.1, underpunkt c) i avsnitt 5.2.2.2.1.6, förlagor för etiketter nr 7A, 7B, 7C, 7E och 11 i avsnitt 5.2.2.2.2, fotnot 1 till fotnot 3 och fotnot 2 till fotnot 4 i avsnitt 5.3, avsnitt 5.3.2.1.1, första stycket innan tabellen i avsnitt 5.3.2.2.1, avsnitt 5.3.2.2.3, sista stycket i avsnitt 5.3.2.3.1, underpunkterna c)—i) i avsnitt 5.4.1.1.1, avsnitt 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6 och 5.4.1.1.7, varvid de nuvarande fotnoterna 2—4 blir fotnoter 6—8 i kapitel 5.4, avsnitt 5.4.1.1.8, 5.4.1.1.9 och 5.4.1.1.12, underpunkterna a) och d) i avsnitt 5.4.1.2.1, underpunkt b) i avsnitt 5.4.1.2.2, avsnitt 5.4.1.2.4, rubriken i avsnitt 5.4.1.2.5, avsnitt 5.4.1.2.5.1 och 5.4.1.4.1, fotnot 1 till fotnot 9 i kapitel 5.5, avsnitt 5.5.1.2 och 5.5.1.3, underpunkt a)(ii) i avsnitt 6.1.3.1, avsnitt 6.1.3.11—6.1.3.13 och 6.1.4.8.7, underpunkterna a) och b) i avsnitt 6.1.5.1.11, avsnitt 6.1.5.2.1 och 6.1.5.2.2, anmärkningen i avsnitt 6.1.5.2.5, avsnitt 6.1.5.2.6 och 6.1.5.2.7, underpunkt d) i tabellen i avsnitt 6.1.5.3.1, de nynumrerade avsnitten 6.1.5.3.5, 6.1.5.7.2 och 6.1.5.7.3, rubriken och första stycket i avsnitt 6.1.6, de nuvarande fotnoterna 1a och 1b till fotnot 2a samt den nuvarande fotnoten 1c till fotnot 2b i kapitel 6.2, avsnitt 6.2.1.1.1, underpunkt b) i avsnitt 6.2.1.1.2, avsnitt 6.2.1.1.3 och 6.2.1.1.4, underpunkt d) i avsnitt 6.2.1.2, underpunkt e) i avsnitt 6.2.1.3.2, avsnitt 6.2.1.3.3, den nynumrerade fotnoten 2a i avsnitt 6.2.1.4.1, anmärkningen i avsnitt 6.2.1.4.4 och anmärkningen i underpunkt b) i avsnitt 6.2.1.4.4, avsnitt 6.2.1.4.6 och 6.2.1.5.1, det första stycket och underpunkterna a)—d) i avsnitt 6.2.1.6.1, avsnitt 6.2.1.7 och 6.2.1.7.2, underpunkt l) i avsnitt 6.2.1.7.3, avsnitt 6.2.1.7.4, 6.2.1.7.5, 6.2.1.7.6, 6.2.1.8.2 och 6.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.3, avsnitt 6.2.3.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.4.2, avsnitt 6.2.4.3, 6.2.5.1.1, 6.2.5.1.2 och 6.2.5.2.1, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.2, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.3, avsnitt 6.2.5.5, rubriken i avsnitt 6.2.5.6, avsnitt 6.2.5.6.2.1 och 6.2.5.6.2.2, underpunkt i) i avsnitt 6.2.5.6.3.1, avsnitt 6.2.5.7 och 6.2.5.8 med sina fotnoter, avsnitt 6.3.1.2, underpunkt a) i avsnitt 6.3.2.9, avsnitt 6.4.5 och 6.4.5.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.2, avsnitt 6.4.5.3 och 6.4.5.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.2, avsnitt 6.4.5.4.3, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.5, avsnitt 6.4.6.1, underpunkterna b) och c) i avsnitt 6.4.6.2, underpunkt a) i avsnitt 6.4.6.4, underpunkt a) i avsnitt 6.4.7.16, avsnitt 6.4.8.5, underpunkt b)(i) i avsnitt 6.4.11.1, sista satsen i underpunkt a) i avsnitt 6.4.11.2, avsnitt 6.4.11.5 och 6.4.14, underpunkt b) i avsnitt 6.4.17.2, underpunkt a) i avsnitt 6.4.20.2, avsnitt 6.4.20.4, underpunkt a) i avsnitt 6.4.23.9, avsnitt 6.5.2.1.1, 6.5.4.2.1 och 6.5.4.3.3, det nynumrerade avsnittet 6.5.4.3.7, underpunkt a) i avsnitt 6.5.4.6.3, avsnitt 6.6.3.2, den inledande anmärkningen 1 i kapitel 6.7, rubriken i avsnitt 6.7.2, definitionen ’’UN-tank’’, underpunkt b)(iii) i definitionen ’’Beräkningstryck’’ och definitionen ’’Beräkningstemperaturområde’’ i avsnitt 6.7.2.1, avsnitt 6.7.2.2.10 och 6.7.2.12.2, underpunkt e) i avsnitt 6.7.2.13.1, avsnitt 6.7.2.13.2, tredje stycket i avsnitt 6.7.2.19.1, underpunkt b)(ii) i definitionen ’’Beräkningstryck’’ i avsnitt 6.7.3.1, tredje stycket i avsnitt 6.7.3.15.1, tredje stycket i avsnitt 6.7.4.14.1, avsnitt 6.7.5.3.1 och 6.7.5.3.2, tredje stycket i avsnitt 6.7.5.12.1, inledande anmärkningar 1 och 3 i kapitel 6.8, avsnitt 6.8.2.1.7, 6.8.2.2.3 och 6.8.2.2.4, tredje stycket i avsnitt 6.8.2.4.2, andra stycket i avsnitt 6.8.2.4.3, avsnitt 6.8.2.5.1 och 6.8.2.5.2, varvid de nuvarande fotnoterna 14—18 blir fotnoter 13—17, avsnitt 6.8.2.6 och 6.8.2.7, det nynumrerade avsnittet 6.8.3.2.27, avsnitt 6.8.3.4.3, 6.8.3.4.9 och 6.8.3.4.13, den första

strecksatsen i avsnitt 6.8.3.5.2, avsnitt 6.8.3.5.11, särbestämmelserna TE1, TE6, TE10, TE14 och TE15 i underpunkt b) i avsnitt 6.8.4, den andra strecksatsen i underpunkt a) i avsnitt 6.8.5.1.1, inledande anmärkning 1 i kapitel 6.9, avsnitt 6.9.5.2 och 7.1.7, särbestämmelse VW6 i avsnitt 7.2.4, avsnitt 7.3.1 och 7.3.2, rubriken i avsnitt 7.4, avsnitt 7.5.1.4, fotnot a i avsnitt 7.5.2.2, tilläggsbestämmelserna CW4, CW17 och CW31, anmärkning 3 till tilläggsbestämmelse CW33, stycket (1.1)a)(ii), anmärkningen till stycket (1.1)c) samt styckena (3.3)c) och (5.5) i avsnitt 7.5.11 i bilagan, samt

*fogas* till bilagan nya avsnitt 1.6.1.7—1.6.1.10, 1.6.3.25—1.6.3.40, 1.6.4.15—1.6.4.20 och 1.6.8, till slutet av avsnitt 1.7.3 ett nytt stycke, ett nytt avsnitt 1.7.6, ett nytt kapitel 1.11, ett nytt avsnitt 2.1.3.9, varvid det nuvarande avsnittet 2.1.3.9 blir avsnitt 2.1.3.10, till klassificeringskod 6A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3 en ny benämning 2857, till avsnitt 2.2.42.1.2 efter klassificeringskoden S4 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.42.1.5 nya anmärkningar 1—3, till förteckningen i avsnitt 2.2.42.3 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.43.1.5 en ny anmärkning, till förteckningen i avsnitt 2.2.61.3 nya benämningar 3381 och 3382 under klassificeringskod T1, nya benämningar 3440, 3381 och 3382 under klassificeringskod T4, en ny fotnot h under klassificeringskoder T6 och T7, varvid de nuvarande fotnoterna h—m blir fotnoter i—n, nya benämningar 3383 och 3384 under klassificeringskod TF1 och nya benämningar 3389 och 3390 under klassificeringskod TC1, till avsnitt 2.2.7.1.2 en ny underpunkt f), till avsnitt 2.3 ett nytt avsnitt 2.3.6, till avsnitt 3.3.1 nya särbestämmelser 201, 243, 626—631 och 648—651, till slutet av avsnitt 4.1.1.2 en ny anmärkning, nya avsnitt 4.1.1.19 och 4.1.1.19.1—4.1.1.19.6, till avsnitt 4.1.4.1 till förpackningsinstruktion P002 en ny särbestämmelse PP84 och till slutet en ny del, till förpackningsinstruktion P200 en ny punkt (7), varvid de nuvarande punkterna (7)—(10) blir punkter (8)—(11), till slutet av förpackningsinstruktion P400 en ny del, till slutet av förpackningsinstruktion P403 en ny del, till förpackningsinstruktion P410 en ny särbestämmelse PP83 och en ny förpackningsinstruktion P903b, till förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2 ett nytt UN-nummer 3110, nya avsnitt 4.1.6.11—4.1.6.14, 4.2.1.18, 4.2.1.18.1 och 4.2.1.18.2, till avsnitt 4.2.5.2.6 ett nytt kapitel innan tabellen, till tabellen T50 i avsnitt 4.2.5.2.6 en ny fjärde rad ''UN 1010 butadiener och kolväten, blandning, stabiliserad'', till avsnitt 4.2.5.3 nya särbestämmelserna TP32, TP33 och TP34, ett nytt avsnitt 4.3.4.1.4, till avsnitt 4.3.5 nya särbestämmelser TU37, TU38 och TU39, ett nytt kapitel 4.5, ett nytt avsnitt 5.3.2.2.4, till avsnitt 5.4.1 en ny anmärkning, nya avsnitt 5.4.1.1.6.1—5.4.1.1.6.3 och 5.4.1.1.17, till slutet av avsnitt 6.1.4.1.1 en ny anmärkning, ett nytt avsnitt 6.1.5.3.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.3—6.1.5.3.5 blir avsnitt 6.1.5.3.4—6.1.5.3.6 och de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.5.1—6.1.5.3.5.6 blir avsnitt 6.1.5.3.6.1—6.1.5.3.6.6, till kapitel 6.2 en ny inledande anmärkning 2, varvid den nuvarande inledande anmärkningen blir inledande anmärkning 1, nya avsnitt 6.2.1.1.5, 6.2.1.1.5.1—6.2.1.1.5.4, 6.2.1.3.3.1—6.2.1.3.3.5.4 och 6.2.1.5.2, varvid det nuvarande avsnittet 6.2.1.5.2 blir avsnitt 6.2.1.5.3, nya avsnitt 6.2.4.1.5, 6.2.4.3.1—6.2.4.3.3, 6.2.4.4, och 6.2.5.9, till slutet av avsnitt 6.4.6.4 ett nytt stycke, nya avsnitt 6.5.2.1.2 och 6.5.4.2.2, varvid de nuvarande avsnitten 6.5.4.2.2 och 6.5.4.2.3 blir avsnitt 6.5.4.2.3 respektive 6.5.4.2.4, nya avsnitt 6.5.4.3.5 och 6.5.4.3.6, varvid det nuvarande avsnittet 6.5.4.3.5 blir avsnitt 6.5.4.3.7, till avsnitt 6.7.2.1 nya definitioner ''Finkornstål'', ''Smältsäkring'' och ''Offshoretank'', till avsnitt 6.8.2.2.1 ett nytt andra stycke, ett nytt avsnitt 6.8.2.2.10, ett nytt avsnitt 6.8.2.4.6 och motsvarande rubrik, nya avsnitt 6.8.3.2.18 och 6.8.3.2.19, varvid de nuvarande avsnitten 6.8.3.2.18—6.8.3.2.26 blir avsnitt 6.8.3.2.20—6.8.3.2.28, till slutet av avsnitt 6.8.3.4.6 ett nytt stycke, till avsnitt 6.8.4 till underpunkt b) nya särbestämmelser TE22—TE24, till underpunkt c) en ny särbestämmelse TA3 och till underpunkt d) en ny särbestämmelse TT8, nya kapitel 6.10 och 6.11, ett nytt avsnitt 7.1.8, till avsnitt 7.3.3 en ny rubrik samt nya särbestämmelser VW15—VW17, till avsnitt 7.5.11 nya tilläggsbestämmelser CW34—CW36, ett nytt kapitel 7.7, som följer:

---

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2005.

Helsingfors den 21 april 2005

Kommunikationsminister *Leena Luhtanen*

Överingenjör Liisa Virtanen

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGA**

***Del 1 Allmänna bestämmelser***

*Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet*

1.1.1 Struktur
1.1.2 Giltighetsområde
1.1.3 Undantag
1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet

*Kapitel 1.2 Definitioner och måttenheter*

1.2.1 Definitioner
1.2.2 Måttenheter

*Kapitel 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods*

*Kapitel 1.4 Säkerhetsåligganden hos delaktiga*

*Kapitel 1.5 Avvikelser*

1.5.1 —
1.5.2 Militärä sändningar

*Kapitel 1.6 Övergångsbestämmelser*

1.6.1 Allmänt
1.6.2 Kärl för gaser
1.6.3 Cisternvagnar och batterivagnar
1.6.4 Tankcontainrar och MEG-containrar
1.6.5 (Tills vidare blank)
1.6.6 Klass 7
1.6.7 IBC-behållare
1.6.8 Bulkcontainrar

*Kapitel 1.7 Allmänna bestämmelser för klass 7*

1.7.1 Allmänt
1.7.2 Strålskyddsprogram
1.7.3 Kvalitetssäkring
1.7.4 Särskild överenskommelse
1.7.5 Radioaktiva ämnen med andra farliga egenskaper
1.7.6 Överskridna gränsvärden

*Kapitel 1.8 Åtgärder för kontroll och annat stöd för att uppfylla säkerhets-bestämmelserna*

1.8.1-
1.8.2 Kontroller av transporter av farligt gods och myndigheternas samarbete
1.8.3 Säkerhetsrådgivare
1.8.4 —
1.8.5 Rapportering av incidenter med farligt gods

*Kapitel 1.9 Begränsningar i fråga om transporter*

*Kapitel 1.10 Bestämmelser om transportskydd*

*Kapitel 1.11 Interna räddningsplaner för rangerbangårdar*

***Del 2 Klassificering***

*Kapitel 2.1 Allmänna bestämmelser*

2.1.1 Inledning
2.1.2 Principer för klassificering
2.1.3 Klassificering av ämnen inklusive lösningar och blandningar (såsom beredningar och restprodukter), som inte är namngivna
2.1.4 Klassificering av prover

*Kapitel 2.2 Bestämmelser för de enskilda klasserna*

2.2.1 Klass 1, Explosiva ämnen och föremål
2.2.2 Klass 2, Gaser
2.2.3 Klass 3, Brandfarliga vätskor
2.2.41 Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
2.2.42 Klass 4.2, Självantändande ämnen
2.2.43 Klass 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
2.2.51 Klass 5.1, Oxiderande ämnen
2.2.52 Klass 5.2, Organiska peroxider
2.2.61 Klass 6.1, Giftiga ämnen
2.2.62 Klass 6.2, Smittförande ämnen
2.2.7 Klass 7, Radioaktiva ämnen
2.2.8 Klass 8, Frätande ämnen
2.2.9 Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål

*Kapitel 2.3 Provningsmetoder*

2.3.0 Allmänt
2.3.1 Utsvettningsprovning för sprängämnen av typ A
2.3.2 Provning för blandningar av nitrerad cellulosa i klass 4.1
2.3.3 Provning av brandfarliga vätskor i klass 3, 6.1 och 8
2.3.4 Metod för bestämning av viskositet
2.3.5 Provning för bestämning av miljötoxicitet, persistens och bioackumulation av ämnen i vatten för tillordning till klass 9
2.3.6 Tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3

***Del 3 Förteckning över farlig gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade mängder***

*Kapitel 3.1 Allmänt*

3.1.1 Inledning
3.1.2 Officiell transportbenämning

*Kapitel 3.2 Förteckning över farligt gods*

3.2.1 Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerföljd
3.2.2 Tabell B: Ämnesförteckning över farligt gods i alfabetisk ordning

*Kapitel 3.3 Särbestämmelser för vissa ämnen eller föremål*

*Kapitel 3.4 Undantag för farligt gods förpackat i begränsade mängder*

***Del 4*** ***Användning av förpackningar, IBC-behållare, storytterförpackningar, UN-tankar, metalltankar och tankcontainrar av fiberarmerad plast***

*Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, IBC-behållare och storytterförpackningar*

4.1.1 Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar
4.1.2 Allmänna tilläggsbestämmelser för användning av IBC-behållare
4.1.3 Allmänna bestämmelser för förpackningsinstruktioner
4.1.4 Förteckning över förpackningsinstruktioner
4.1.5 Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 1
4.1.6 Särskilda förpackningsbestämmelser för gods i klass 2 och för gods i andra klasser som tillordnats förpackningsinstruktion P200
4.1.7 Särskilda förpackningsbestämmelser för organiska peroxider i klass 5.2 och självreaktiva ämnen i klass 4.1
4.1.8 Särskilda förpackningsbestämmelser för smittförande ämnen (klass 6.2)
4.1.9 Särskilda förpackningsbestämmelser för klass 7
4.1.10 Särskilda förpackningsbestämmelser för samemballering

*Kapitel 4.2 Användning av UN-tankar och UN-MEG-containrar*

4.2.1 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ämnen i klass 1 och klass 3 till och med 9
4.2.2 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av ej kylda kondenserade gaser
4.2.3 Allmänna bestämmelser för användning av UN-tankar för transport av kylda kondenserade gaser
4.2.4 Allmänna bestämmelser för användning av UN-MEG-containrar
4.2.5 UN-tankinstruktioner och särskilda bestämmelser för UN-tankar

*Kapitel 4.3 Användning av cisternvagnar, avmonterbara tankar, tankcontainrar och växeltankar med tankskal av metall samt batterivagnar och MEG-containrar*

4.3.1 Omfattning
4.3.2 Bestämmelser för alla klasser
4.3.3 Särskilda bestämmelser för klass 2
4.3.4 Särskilda bestämmelser för klass 3 till och med 9
4.3.5 Särbestämmelser

*Kapitel 4.4 Användning av tankcontainrar av fiberarmerad plast, inklusive växeltankar*

4.4.1 Allmänt
4.4.2 Drift

*Kapitel 4.5 Användning av slamsugartankar*

4.5.1 Användning
4.5.2 Drift

***Del 5*** ***Bestämmelser för avsändning***

*Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser*

5.1.1 Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser
5.1.2 Användning av extra ytteremballage
5.1.3 Ej rengjorda tömda förpackningar (inklusive IBC-behållare och storytterförpackningar), tömda tankar, tömda vagnar och tömda containrar för transport i bulk
5.1.4 Samemballering
5.1.5 Allmänna bestämmelser för klass 7

*Kapitel 5.2 Märkning och etikettering*

5.2.1 Märkning av kollin
5.2.2 Etikettering av kollin

*Kapitel 5.3 Storetiketter och märkning*

5.3.1 Storetiketter
5.3.2 Märkning med orangefärgad skylt
5.3.3 Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur
5.3.4 Rangeringsetikett enligt förlaga nr 13 och 15
5.3.5 Orangefärgat band

*Kapitel 5.4 Dokumentation*

5.4.1 Fraktsedel för transport av farligt gods och tillhörande information
5.4.2 Stuvningsintyg för containrar
5.4.3 Dokument som skall medfölja i loket
5.4.4 Exempel på formulär för multimodal transport av farligt gods

*Kapitel 5.5 Särskilda bestämmelser*

5.5.1 Särskilda bestämmelser för transport av smittförande ämnen
5.5.2 Särskilda bestämmelser för vagnar, containrar och tankar som är behandlade med gas

***Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storytterförpackningar och tankar***

*Kapitel 6.1 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar*

6.1.1 Allmänt
6.1.2 Kod för att beteckna förpackningstyp
6.1.3 Märkning
6.1.4 Bestämmelser för förpackningar
6.1.5 Bestämmelser för provning av förpackningar
6.1.6 Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar, inklusive IBC-behållare, av hög- och medelmolekylärt polyeten enligt 6.1.5.2.6 resp. 6.5.4.3.5

*Kapitel 6.2 Bestämmelser för tillverkning och provning av gaskärl, aerosolbehållare och engångsbehållare med gas*

6.2.1 Allmänna bestämmelser
6.2.2 Gaskärl konstruerade, tillverkade och provade enligt standard
6.2.3 Bestämmelser för gaskärl, som inte konstruerats, tillverkats och provats enligt standard
6.2.4 Allmänna bestämmelser för aerosolbehållare och engångsbehållare med gas
6.2.5 Bestämmelser för UN-gaskärl

*Kapitel 6.3 Bestämmelser för konstruktion och provning av förpackningar för ämnen i klass 6.2*

6.3.1 Allmänt
6.3.2 Bestämmelser för provning av förpackningar
6.3.3 Provningsrapport

*Kapitel 6.4 Bestämmelser för tillverkning, provning och godkännande av kollin och material i klass 7*

6.4.1 (Tills vidare blank)
6.4.2 Allmänna bestämmelser
6.4.3 (Tills vidare blank)
6.4.4 Bestämmelser för undantagna kollin
6.4.5 Bestämmelser för industrikollin
6.4.6 Bestämmelser för kollin innehållande uranhexafluorid
6.4.7 Bestämmelser för kollin av typ A
6.4.8 Bestämmelser för kollin av typ B(U)
6.4.9 Bestämmelser för kollin av typ B(M)
6.4.10 Bestämmelser för kollin av typ C
6.4.11 Bestämmelser för kollin som innehåller klyvbara ämnen
6.4.12 Provningsmetoder och verifiering av överensstämmelse
6.4.13 Provning av inneslutningssystemets och skärmningens integritet samt utvärdering av kriticitetssäkerhet
6.4.14 Träffyta för fallprovning
6.4.15 Provning för att verifiera förmågan att motstå normala transportförhållanden
6.4.16 Tilläggsprovning av kollin av typ A för vätskor och gaser
6.4.17 Provning för att verifiera förmågan att motstå olycksrelaterade transportförhållanden
6.4.18 Utvidgad vattennedsänkningsprovning för kollin av typ B(U) och typ B(M) innehållande mer än $10^5$ $A_2$ och typ C
6.4.19 Vattenläckageprovning för kollin som innehåller klyvbara ämnen
6.4.20 Provningar för kollin av typ C
6.4.21 Kontroll av förpackningar avsedda för minst 0,1 kg uranhexafluorid
6.4.22 Typgodkännande av kollin och ämnen
6.4.23 Ansökan och godkännande för transport av radioaktiva ämnen

*Kapitel 6.5 Bestämmelser för tillverkning och provning av IBC-behållare*

6.5.1 Allmänna bestämmelser för alla typer av IBC-behållare
6.5.2 Märkning
6.5.3 Särskilda bestämmelser för IBC-behållare
6.5.4 Provningsbestämmelser för IBC

*Kapitel 6.6 Bestämmelser för tillverkning och provning av storytterförpackningar*

6.6.1 Allmänt
6.6.2 Kod för att beteckna slag av storytterförpackning
6.6.3 Märkning
6.6.4 Särskilda bestämmelser för storytterförpackningar
6.6.5 Provningsbestämmelser för storytterförpackningar

*Kapitel 6.7 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar och UN-MEG-containrar*

6.7.1 Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser
6.7.2 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av ämnen i klass 1 och klass 3 till 9
6.7.3 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser
6.7.4 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-tankar avsedda för transport av kylda kondenserade gaser

6.7.5 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av UN-MEG-containrar avsedda för transport av ej kylda kondenserade gaser

*Kapitel 6.8 Bestämmelser för konstruktion, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av cisternvagnar, avmonterbara tankar, tankcontainrar och växeltankar med tankskal av metall samt batterivagnar och MEG-containrar*

6.8.1 Tillämpningsområde
6.8.2 Bestämmelser för alla klasser
6.8.3 Särskilda bestämmelser för klass 2
6.8.4 Särbestämmelser
6.8.5 Bestämmelser om material och tillverkning för tankskal till cisternvagnar och tankcontainrar, för vilka ett provtryck på minst 1 MPa (10 bar) krävs, och för tankskal till cisternvagnar och tankcontainrar för transport av kylda kondenserade gaser i klass 2

*Kapitel 6.9 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av tankcontainrar, inklusive växeltankar, av fiberarmerad plast*

6.9.1 Allmänt
6.9.2 Tillverkning
6.9.3 Utrustning
6.9.4 Typprovning och typgodkännande
6.9.5 Kontroll
6.9.6 Märkning

*Luku 6.10 Bestämmelser för konstruktion, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning av slamsugartankar*

6.10.1 Allmänt
6.10.2 Tillverkning
6.10.3 Utrustning
6.10.4 Kontroll

*Luku 6.11 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av bulkcontainrar*

6.11.1 Definitioner
6.11.2 Användningsområde och allmänna bestämmelser
6.11.3 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av containrar, som uppfyller CSC och används som bulkcontainrar
6.11.4 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar, som inte uppfyller CSC

***Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering***

*Kapitel 7.1 Allmänna bestämmelser*

*Kapitel 7.2 Bestämmelser för transport av kollin*

*Kapitel 7.3 Bestämmelser för transport i bulk*

7.3.1 Allmänna bestämmelser
7.3.2 Tilläggsbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 a)
7.3.3 Särbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 b)

*Kapitel 7.4 Bestämmelser för transport i tank*

*Kapitel 7.5 Bestämmelser för lastning, lossning och hantering*

7.5.1 Allmänna bestämmelser för lastning, lossning och hantering
7.5.2 Förbud mot samlastning
7.5.3 Skyddsvagnar och lastning av containrar på vagnar
7.5.4 Försiktighetsåtgärder med avseende på livsmedel, njutningsmedel och djurfoder
7.5.5 (Tills vidare blank)
7.5.6 (Tills vidare blank)
7.5.7 (Tills vidare blank)
7.5.8 Rengöring efter lossning
7.5.9 (Tills vidare blank)
7.5.10 Rangeringsarbete
7.5.11 Tilläggsbestämmelser för vissa klasser eller godsslag

*Kapitel 7.6 Bestämmelser för befordran som expressgods*

*Kapitel 7.7 Bestämmelser för handbagage och resgods*

**BILAGA**

***1.1.3.1*** - - -

| Transport-kategori<br><br>(1) | Ämnen eller föremål<br>Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer<br><br>(2) | Högsta tillåtna total-mängd per vagn eller stor-container<br>(3) |
|---|---|---|
| 0 | Klass 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L och UN 0190<br>Klass 3: UN 3343<br>Klass 4.2: Ämnen som tillhör förpackningsgrupp I<br>Klass 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 och 3399<br>Klass 5.1: UN 2426<br>Klass 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294<br>Klass 6.2: UN 2814 och 2900<br>Klass 7: UN 2912–2919, 2977, 2978 och 3321–3333<br>Klass 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, SMÄLT)<br>Klass 9: UN 2315, 3151, 3152 och 3432 samt utrustning som innehåller sådana ämnen eller blandningar<br>Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit ämnen i denna transportkategori, utom förpackningar som omfattas av UN 2908. | 0 |
| 1 | Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp I och inte faller under transportkategori 0, samt ämnen och föremål i följande klasser:<br>Klass 1: 1.1B–1.1J [a], 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J, 1.5D [a]<br>Klass 2: Grupp T, TC [a], TO, TF, TOC och TFC, Aerosoler: grupperna C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC och TOC<br>Klass 4.1: UN 3221–3224<br>Klass 5.2: UN 3101–3104 | 20 |
| 2 | Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp II och inte faller under transportkategori 0, 1 eller 4, samt ämnen och föremål i följande klasser:<br>Klass 1: 1.4B – 1.4G och 1.6N<br>Klass 2: Grupp F, Aerosoler: grupp F<br>Klass 4.1: UN 3225-3230<br>Klass 5.2: UN 3105-3110<br>Klass 6.1: Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III<br>Klass 9: UN 3245 | 333 |
| 3 | Ämnen och föremål, som tillhör förpackningsgrupp III och inte faller under transportkategori 0, 2 eller 4, samt ämnen och föremål i följande klasser:<br>Klass 2: Grupperna A och O, Aerosoler: grupperna A och O<br>Klass 8: UN 2794, 2795, 2800 och 3028<br>Klass 9: UN 2990 och 3072 | 1 000 |
| 4 | Klass 1: 1.4S<br>Klass 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 och 2623<br>Klass 4.2: UN 1361 och 1362 i förpackningsgrupp III<br>Klass 7: UN 2908-2911<br>Klass 9: UN 3268<br>Tömda, ej rengjorda förpackningar, som innehållit farliga ämnen med undantag av sådana som faller i transportkategori 0. | obegränsat |

1.1.4.2.2 (Tills vidare blank)

***Anm.*** Vid transport enligt 1.1.4.2.1 se även 5.4.1.1.7 för uppgifter i fraktsedeln. Vid containertransport se även 5.4.2 för stuvningsintyg.

***1.1.4.3 Användning av UN-tankar godkända för sjötransport***

UN-tankar som inte uppfyller bestämmelserna i 6.7 eller 6.8, men som tillverkats och godkänts före 1 januari 2003 enligt bestämmelserna (inklusive övergångsbestämmelserna) i IMDG-koden (amdt 29-98) får användas till och med 31 december 2009, under förutsättning att de uppfyller tillämpliga kontrollbestämmelser i IMDG-koden (amdt 29-98) och att de i kapitel 3.2, kolumn (12) och (14), i IMDG-koden (amdt 30-2000) angivna instruktionerna är fullständigt uppfyllda. Efter 31 december 2009 får de fortsätta att användas om de uppfyller tillämpliga kontrollbestämmelser i IMDG-koden, dock under förutsättning att instruktionerna i kapitel 3.2, kolumn (10) och (11), och kapitel 4.2 i dessa bestämmelser är uppfyllda.

1.1.4.5.2 —

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter får berörda COTIF-medlemsstater avtala om att tillämpa bestämmelserna i RID, i förekommande fall kompletterade med tilläggsbestämmelser, för en delsträcka där vagnen transporteras på annat sätt än på järnväg, i den mån sådana avtal mellan COTIF-medlemsstater inte kommer i konflikt med reglerna i de internationella överenskommelserna för transport av farligt gods med det transportslag med vilket vagnen transporteras på delsträckan i fråga.*
*Sådana avtal skall meddelas av den medlemsstat, som tagit initiativ till att avtalet tecknats, till centralkontoret av den internationella järnvägsorganisationen OTIF, vilket sprider kännedom om dem till medlemsstaterna [1].*

**1.2.1 Definitioner**

***Anm. 1.*** *I detta avsnitt har alla allmänna och särskilda definitioner införts.*

***Anm. 2.*** *De begrepp som förekommer i definitionerna i detta avsnitt, och som är föremål för en motsvarande definition, är angivna med kursiv text.*

I dessa bestämmelser avser:

**A**

*ADR-land*: En stat som har tillträtt ADR-överenskommelsen (se ADR-överenskommelsen).

*ADR-bestämmelser*: se *ADR-överenskommelsen*.

*ADR-överenskommelsen*: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt god på väg (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road), inklusive de multilaterala avtalen mellan de länder som har undertecknat de multilaterala avtalen.

*Aerosol* eller *aerosolbehållare*: Ej påfyllningsbart kärl, som uppfyller bestämmelserna i 6.2.4, är tillverkat av metall, glas eller plast, innehåller en komprimerad, kondenserad eller löst gas med eller utan ett flytande, pastaformigt eller pulverformigt ämne, och är utrustat med en utsläppsventil, som möjliggör trycktömning av innehållet i form av en suspension av fasta eller flytande partiklar i en gas, i form av skum, pasta eller pulver eller i flytande eller gasformigt tillstånd.

*Anmält organ*: Ett av kommunikationsministeriet erkänt besiktningsorgan som företar sådana anmälda organs uppgifter som föreskrivs i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

***Anm.*** *I den internationella RID-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.*

[1] *De enligt detta stycke tecknade avtalen finns på OTIF:s (Organisation intergouvermentale pour les transports internationaux ferroviaires) hemsida (www.otif.org).*

*Arbetstryck*: Det utvecklade trycket av en komprimerad gas i ett fyllt gaskärl vid en referenstemperatur på 15 °C.

***Anm.*** *För tankar, se definitionen för högsta arbetstryck.*

*Avmonterbar tank*: Tank, anpassad till vagnens anordningar, och som endast kan tas av genom att lossa fästanordningarna.

*Avsändare*: Med avsändare avses ett företag som självt eller på uppdrag av tredje part sänder farligt gods. Om en transport utförs i enlighet med ett transportavtal skall med avsändare förstås den som är avsändare enligt transportavtalet.

**B**

*Batterivagn*: En vagn som består av element, vilka är förbundna med ett samlingsrör och är varaktigt fastsatta på vagnen. Som element i en batterivagn räknas gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket, liksom tankar för gaser i klass 2 med en volym över 450 liter.

*Behållare* (för klass 1): Som inner- eller mellanförpackning använda lådor, flaskor, burkar, fat, kannor eller hylsor samt deras förslutningsanordningar av alla slag.

*Behållarskal* (för alla slags IBC-behållare utom för integrerade IBC-behållare): Den egentliga behållaren, inklusive öppningar och deras förslutningar, men utan driftutrustning.

*Behörig myndighet*: Den myndighet eller de myndigheter som i denna förordning har särskilt bestämt, det organ eller de organ som har erkänts av myndighet, eller en annan myndighet som är ansvarig av detta ärande.

*Besiktningsorgan*: En av en behörig myndighet erkänd organisation som vidtar åtgärder som förutsätts för påvisande av att förpackningar och tankar samt till dem anslutna tillbehör överensstämmer med kraven, se 8 § förordningen om besiktningsorgan (302/2001) (se även a*nmält organ*, g*odkänt organ*, *TFÄ-besiktningsorgan* och o*rgan för periodiska TFÄ-besiktningar*).

*Brandfarlig beståndsdel* (aerosolbehållare och engångsbehållare, för gas): En gas som är antändbar vid normalt tryck i luft, eller ämnen och beredningar i vätskeform, som har en flampunkt av högst 100 ºC.

*Bricka* (klass 1): En skiva av metall, plast, papp eller annat ändamålsenligt material, som sätts in i inner-, mellan-, eller ytterförpackningar och därigenom möjliggör en kompakt stuvning i dessa förpackningar. Ytan av brickan får utformas så att förpackningar eller föremål som sätts i hålls säkert på plats och kan separeras från varandra.

*Bulkcontainer*: Ett behållarsystem (inklusive eventuell beklädnad eller beläggning), som är avsett för transport av fasta ämnen i direkt kontakt med behållarsystemet. Förpackningar, IBC-behållare, storytterförpackningar och tankar omfattas inte.

En bulkcontainer:

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,
- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan mellanliggande omlastning,
- är försedd med anordningar som underlättar hanteringen,
- har en volym på minst 1,0 $m^3$.

Exempel på bulkcontainrar är containrar, offshorebulkcontainrar, silor för gods i bulk, tippbehållare, växelflak, trågformade containrar, rullcontainrar, lastutrymmen i vagnar.

*Bärgningsförpackning*: Specialförpackning i vilken skadade, defekta eller otäta kollin med farligt gods eller sådant farligt gods som spritts eller läckt ut kan placeras för transport till återvinning eller bortskaffande.

**C**

*CIM*: se RID.

*Cisternvagn*: Vagn för transport av vätskor, gasformiga, pulverformiga eller granulerade ämnen, som består av en konstruktion med en eller flera tankar och deras utrustning och underrede, vilket är försett med sina egna utrustningsdetaljer (hjulställ, fjädring, drag- och stötanordning, broms och skyltar).

***Anm.*** *Som cisternvagn räknas också vagn med avmonterbar tank.*

*Container*: En transportutrustning (ramkonstruktion eller liknande utrustning),

- är av varaktigt slag och tillräckligt motståndskraftig för upprepad användning,
- är särskilt konstruerad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan omlastning av innehållet,
- är försedd med anordningar, vilka underlättar säkring och hantering, särskilt vid överflyttning från ett transportmedel till ett annat,
- är konstruerad så att fyllning och tömning underlättas (se även *container, presenningsförsedd; container, sluten; småcontainer; storcontainer* och *container, öppen*).

Ett växelflak är en container, som enligt EN 283 (utgåva 1991) uppvisar följande kännetecken:

- den är i fråga om mekanisk hållfasthet konstruerad uteslutande för transport med vagn eller fordon i land- eller färjetrafik,
- den är inte staplingsbar,
- den kan ställas av fordonet med fordonets egna utrustning på stödben och åter lyftas på.

***Anm.*** *Begreppet container innefattar varken vanliga förpackningar, IBC-behållare, tankcontainrar eller vagnar.*

*Container, presenningsförsedd*: En öppen container, försedd med presenning till skydd för lasten.

*Container, sluten*: En fullständigt sluten container med styvt tak, styva sidoväggar, styva gavlar och styvt golv. Begreppet innefattar containrar med öppningsbart tak, såvida taket kan tillslutas under transporten.

*Container, öppen*: En container med öppet tak eller ett containerflak.

*CSC*: Internationell konvention om säkra containrar (the International Convention for Safe Containers, Genève, 1972) i aktuell gällande utgåva, utgiven av den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) i London.

**D**

*Dammtät förpackning*: Förpackning som är ogenomsläpplig mot torrt innehåll, inklusive finpulvriserade fasta ämnen som uppstått under transporten.

*Driftutrustning*:

a) Hos en tank: fyllnings- och tömningsanordningar, luftningsanordningar, säkerhets-, uppvärmnings- och värmeskyddsanordningar samt mätinstrument,

b) hos element i en batterivagn eller MEG-container: fyllnings- och tömningsanordningar inklusive samlingsrörssystem, säkerhetsanordningar samt mätinstrument,

c) hos IBC-behållare: fyllnings- och tömningsanordningar och eventuella tryckutjämnings- eller luftningsanordningar, säkerhets-, uppvärmnings- och värmeskyddsanordningar samt mätinstrument.

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Dunk*: Förpackning av metall eller plast med fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt med en eller flera öppningar.

**E**

*EN (-standard)*: Europeisk standard, publicerad av den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) (the European Committee for Standardization, CEN-36 rue de Stassart, B-1050 Brussels).

*Engångsbehållare*, för gas: Ej påfyllningsbart kärl, som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara utrustad med eller sakna utloppsventil.

*EG-direktiv*: Bestämmelser, beslutade av behörig institution inom den europeiska gemenskapen EG, och som är bindande med avseende på det resultat som skall uppnås för varje fördragspart som de är riktade till, men där nationella myndigheter får avgöra form och metoder.

*Ej kyld kondenserad gas* (non-refrigerated liquefied gas): gas, som är inte kyld kondenserat. Kylda kondenserade gaser (refrigerated liquefied gas) transporteras kylda.

*Extra ytteremballage* (”overpack”): En omslutning som används av en enskild avsändare för att innehålla ett eller flera kollin och för att bilda en enhet som är lättare att hantera och stuva under transport. Exempel på extra ytteremballage är:

a) en lastplatta, exempelvis en pall, på vilken flera kollin ställs eller staplas och säkras med plastbandning, krymp- eller sträckfilm eller på andra ändamålsenliga sätt, eller
b) en yttre skyddsförpackning, exempelvis en låda eller korg.

***Anm.*** *Extra ytteremballage för radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.*

**F**

*Farlig reaktion*:

a) Förbränning eller avsevärd värmeutveckling,
b) utveckling av brandfarliga, kvävningsframkallande, oxiderande eller giftiga gaser,
c) uppkomst av frätande ämnen,
d) uppkomst av instabila ämnen, eller
e) farlig tryckstegring (endast för tankar).

*Farligt gods*: Ämnen och föremål vars transport enligt dessa bestämmelser är antingen förbjuden eller tillåten endast under vissa i den angivna villkor.

*Fast tank*: En tank med volym över 1000 liter, som är varaktigt fäst på ett vagn (som därigenom blir ett cisternvagn) eller utgör en integrerad del av underredet till en sådan vagn.

*Fast ämne*:

a) Ett ämne med smältpunkt eller smältstart över 20 ºC vid ett tryck av 101,3 kPa, eller
b) ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller som enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet är tjockflytande.

*Fat*: Cylindrisk förpackning av metall, papp, plast, plywood eller annat ändamålsenligt material och med plana eller välvda gavlar. Detta begrepp omfattar även förpackningar av annan form, t ex runda förpackningar med kägelformad hals eller spannformade förpackningar. Utanför detta begrepp faller trätunnor och dunkar.

*Flampunkt*: Den lägsta temperaturen hos en vätska, vid vilken dess ångor bildar en antändbar blandning med luft.

*Flexibel IBC-behållare*: Se *IBC-behållare, flexibel.*

*FN:s modellregelverk*: Modellregelverk, som finns i bihang till trettonde reviderade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, utgiven av Förenta Nationerna (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, ST/SG/AC.10/1/Rev.13).

*Fyllare*: Företag som fyller farligt gods i en tank (cisternvagn, vagn med avmonterbar tank, UN-tank eller tankcontainer), i en batterivagn eller MEG-container, eller i en vagn, storcontainer eller småcontainer för transport i bulk.

*Fyllningsförhållande*: Förhållandet mellan gasens vikt och vikten hos vatten vid 15 °C, som helt fyller ett för användning förberett gaskärl.

*Fyllningstryck*: Det högsta tryck, som faktiskt utvecklas vid tryckfyllning av tank (se även *kalkyltryck, tömningstryck, högsta arbetstryck* och *provtryck*).

*Företag*: Fysisk person, juridisk person med eller utan förvärvssyfte, förening eller sammanslutning av personer utan juridisk status med eller utan förvärvssyfte samt offentlig inrättning, oavsett om denna förfogar över egen juridisk status eller är beroende av en myndighet med juridisk status.

*Förordning om besiktningsorgan*: Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med (302/2001).

*Förpackare*: Företag som fyller farligt gods i förpackningar, inklusive storfytterörpackningar och IBC-behållare, och i förekommande fall förbereder kollin för transport.

*Förpackning*: Kärl och alla andra beståndsdelar och material, som behövs för att kärlet skall fylla sin behållarfunktion (se även *Bärgningsförpackning; Dammtät förpackning; Förpackning av tunnplåt; IBC-behållare; Innerförpackning; Förpackning, integrerad (plast); Förpackning, integrerad (glas, porslin, stengods); Mellanförpackning; Förpackning, rekonditionerad; Förpackning, renoverad; Sammansatt förpackning; Storytterförpackning; Ytterförpackning och Förpackning, återanvänd*).

***Anm.*** *För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.*

*Förpackning av tunnplåt*: Förpackning med runt, elliptiskt, fyrkantigt eller flersidigt tvärsnitt (även koniskt) samt förpackning med kägelformad hals eller spannformad förpackning av metall med en väggtjocklek under 0,5 mm (t ex vitplåt), med plana eller välvda gavlar och med en eller flera öppningar, som inte omfattas av definitionen för *fat* eller *dunk*.

*Förpackning, integrerad (glas, porslin* eller *stengods*): Av ett innerkärl av glas, porslin eller stengods och en ytterförpackning (av metall, trä, papp, plast, skumplast osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts, så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms.

***Anm.*** *Innerdelen av en integrerad förpackning betecknas normalt som innerkärl. Så är t ex innerdelen av en 6HA1 - integrerad förpackning (plast) ett sådant innerkärl, då den normalt inte är avsedd för att ha en behållarfunktion utan sin ytterförpackning, således är den ingen innerförpackning.*

*Förpackning, integrerad (plast)*: Av ett innerkärl av plast och en ytterförpackning (av metall, papp, plywood osv) bestående förpackning. När den en gång hopsatts så bildar den en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras och töms.

***Anm.*** *Se Anm till "Förpackning, integrerad (glas, porslin eller stengods)".*

*Förpackning, rekonditionerad*: Förpackning, särskilt

a) fat av metall
   (i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,
   (ii) som återförts till sin ursprungliga form och sin ursprungliga profil, varvid falsarna (om sådana finns) riktats och tätats och alla packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och
   (iii) som undersökts efter rengöring men före ommålning, varvid förpackningar skall avvisas, som har synliga småhål, en väsentlig minskning av godstjockleken, utmattning av metall, skadade gängor eller förslutningar eller andra betydande brister.
b) fat eller dunkar av plast
   (i) som rengjorts så att konstruktionsmaterialen återfått sitt ursprungliga utseende, varvid alla rester av det tidigare innehållet liksom invändig och utvändig korrosion samt utvändiga beläggningar och etikettering avlägsnats,
   (ii) vars packningar, som inte är integrerade delar av förpackningen, bytts ut, och
   (iii) som efter rengöring undersökts, varvid förpackningar skall avvisas, som har synliga skador, såsom sprickor, veck eller brottställen, skadade gängor eller förslutningar eller andra betydande brister.

*Förpackning, renoverad*: Förpackning, särskilt

a) fat av metall
   (i) som tillkommit genom framställning av en FN-förpackningstyp som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser,
   (ii) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.1, till en annan som uppfyller samma bestämmelser, eller
   (iii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut (t ex fasta gavlar).
b) fat av plast
   (i) som tillkommit genom omvandling av en FN-förpackningstyp till en annan (t ex 1H1 till 1H2), eller
   (ii) hos vilket fast inbyggda konstruktionskomponenter bytts ut.

Renoverade fat omfattas av samma bestämmelser i kapitel 6.1, som gäller för nya fat av samma typ.

*Förpackning, återanvänd*: En förpackning som efter undersökning befunnits fri från sådana brister som inverkar på dess förmåga att klara funktionsprovningen. Denna definition omfattar särskilt sådana förpackningar, som återfylls med likadant eller liknande kompatibelt gods och transporteras inom distributionsnät, som står under tillsyn av produktens avsändare.

*Förpackningsgrupp*: En grupp i vilken vissa ämnen för förpackningsändamål inplaceras på grund av sin farlighetsgrad under transporten. Förpackningsgrupperna har följande betydelse, som beskrivs närmare i del 2:

förpackningsgrupp I: mycket farliga ämnen,
förpackningsgrupp II: farliga ämnen,
förpackningsgrupp III: mindre farliga ämnen.

***Anm.*** *Vissa föremål som innehåller farliga ämnen är också inplacerade i en förpackningsgrupp.*

*Förslutning*: En anordning som tjänar till att försluta öppningen i ett kärl.

**G**

*Gas*: Ämne som

a) har ett ångtryck över 300 kPa (3 bar) vid 50 ºC, eller

b) är fullständigt gasformigt vid 20 ºC och normalt atmosfärstryck på 101,3 kPa.

*Gasflaska*: Transportabelt gaskärl med volym upp till 150 liter. Se även *gasflaskpaket*.

*Gasflaskpaket*: Enhet av fast sammanbundna gasflaskor, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör och transporteras som en odelbar enhet. Den totala volymen får inte överstiga 3000 liter. För gasflaskpaket som är avsedda för transport av giftiga gaser i klass 2 (grupper som enligt 2.2.2.1.3 börjar med bokstaven T) är volymen begränsad till 1000 liter.

*Gaskärl*: Ett samlingsbegrepp för gasflaska, storflaska, tryckfat, slutet kryokärl och gasflaskpaket.

***Anm.*** *Dessa gaskärl är också transportabla tryckbärande anordningar.*

*GHS* (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Globalt harmoniserat system för klassificering och etikettering av kemiska produkter, publicerat av Förenta Nationerna i dokument ST/SG/AC.10/30.

*Godkänt organ*: Ett av kommunikationsministeriet erkänt besiktningsorgan som företar sådana godkända organs uppgifter som föreskrivs i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet.

***Anm.*** *I den internationella RID-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.*

**H**

*Hanteringsanordning* (för flexibla IBC-behållare): Lyftband, sling, öglor eller ramar, vilka är fästa på behållarskalet av IBC-behållaren eller utgör en del av detta.

*Högsta arbetstryck*: Det största av de tre följande värdena:

a) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under fyllning (högsta tillåtna fyllningstryck),

b) det högsta effektiva tryck, som är tillåtet i tanken under tömning (högsta tillåtna tömningstryck), och

c) av innehållet (inklusive eventuellt förekommande andra gaser) framkallat effektivt övertryck i tanken vid högsta drifttemperatur.

Om inget annat föreskrivs i 4.3 så får värdet på detta arbetstryck inte vara mindre än ångtrycket (absoluttryck) av innehållet vid 50 ºC.

För tankar med säkerhetsventiler (med eller utan sprängbleck), med undantag av tankar för transport av komprimerade, kondenserade eller lösta gaser i klass 2, är högsta

arbetstryck dock lika med det föreskrivna öppningstrycket hos dessa säkerhetsventiler. (Se även *fyllningstryck, kalkyltryck, provtryck* och *tömningstryck*).

***Anm. 1.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

***Anm. 2.*** *För slutna kryokärl, se Anm. till 6.2.1.3.3.5.*

*Högsta nettovikt*: Högsta nettovikten av innehållet i en enskild förpackning eller högsta summan av vikterna hos innerförpackningarna och deras innehåll, uttryckt i kg.

*Högsta tillåtna bruttovikt*

a) (För alla slag av IBC-behållare utom flexibla): summan av vikten hos IBC-behållaren med all driftutrustning och strukturdelar och högsta tillåtna nettovikten,
b) (för tankar): summan av tankens taravikt och den för transporten högsta tillåtna lasten.

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Högsta tillåtna last* (för flexibla IBC-behållare): Högsta nettovikten, för vilken en IBC-behållare är konstruerad och godkänd för transport.

*Högsta volym*: Den högsta invändiga volymen hos kärl eller förpackningar, inklusive storytterförpackningar och IBC-behållare, uttryckt i $m^3$ eller liter.

**I**

*IAEA* (International Atomic Energy Agency): Den internationella atomenergibyrån (IAEA, Postfach 100, A-1400 Wien).

*IBC:* se *IBC-behållare.*

*IBC-behållare* (Intermediate Bulk Container): Styv eller flexibel transporterbar förpackning, som inte är upptagen i kapitel 6.1 och:

a) har en volym av
   (i) högst 3,0 $m^3$ (300 liter) för fasta ämnen och vätskor i förpackningsgrupp II och III,
   (ii) högst 1,5 $m^3$ för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i flexibla IBC-behållare, IBC-behållare av plast, integrerade IBC-behållare, eller IBC-behållare av papp eller trä,
   (iii) högst 3,0 $m^3$ för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, om dessa är förpackade i IBC-behållare av metall,
   (iv) högst 3,0 $m^3$ för radioaktiva ämnen i klass 7,
b) är konstruerad för mekanisk hantering,
c) kan klara påkänningarna vid hantering och transport, vilket skall verifieras genom de i kapitel 6.5 angivna provningarna,

(se även *IBC-behållare, flexibel; IBC-behållare av trä; IBC-behållare av pap;, IBC-behållare, integrerad, med innerbehållare av plast; IBC-behållare av metall* och *IBC-behållare av styv plast*).

***Anm. 1.*** *UN-tankar eller tankcontainrar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.7 eller 6.8, räknas inte som IBC-behållare.*

***Anm. 2.*** *IBC-behållare, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5, räknas inte som container i dessa bestämmelsernas mening.*

*IBC-behållare av metall*: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av metall samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

*IBC-behållare av papp*: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av papp med eller utan åtskilda övre och nedre gavlar, i förekommande fall med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar), samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

*IBC-behållare av styv plast*: En IBC-behållare, som består av ett behållarskal av styv plast som kan ha strukturdelar och ändamålsenlig driftutrustning.

*IBC-behållare av trä*: En IBC-behållare av trä består av ett styvt eller hopfällbart behållarskal av trä med innerbeklädnad (men inga innerförpackningar) samt ändamålsenlig driftutrustning och strukturdelar.

*IBC-behållare, flexibel*: En IBC-behållare som består av ett behållarskal, försett med ändamålsenlig driftutrustning och hanteringsanordningar, som är bildat av folie, väv eller annat flexibelt material eller av kombinationer av material av detta slag och om så krävs med invändig beläggning eller beklädnad.

*IBC-behållare, flexibla, regelbundet underhåll* : Utförande av regelbundet arbete på flexibla IBC-behållare av plast eller flexibla IBC-behållare av textilväv, såsom

b) rengöring,

c) utbyte av delar som inte är inbyggda, såsom ej integrerade invändiga beklädnader och förslutningsförbindelser, med delar som överensstämmer med tillverkarens ursprungliga specifikationer,

förutsatt att sådant arbete inte försämrar den flexibla IBC-behållarens behållarfunktion och inte förändrar konstruktionstypen.

*IBC-behållare, integrerad, med innerbehållare av plast*: En IBC-behållare som består av en ram i form av ett styvt yttre hölje runt en plastinnerbehållare med driftutrustning eller andra strukturdelar. Den är konstruerad så att innerbehållaren och det yttre höljet efter sammansättning bildar en odelbar enhet, vilken som sådan fylls, lagras, transporteras eller töms.

***Anm.*** *När uttrycket plast används i förbindelse med integrerade IBC-behållare inkluderar det också andra polymera material, såsom gummi m.m.*

*IBC-behållare, renoverad*: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en integrerad IBC-behållare:

a) som tillkommit genom framställning av en UN-behållartyp som uppfyller bestämmelserna, utgående från en typ som inte motsvarat dessa bestämmelser, eller

b) som tillkommit genom omvandling av en UN-behållartyp, som uppfyller bestämmelserna, till en annan som uppfyller samma bestämmelser.

Renoverade IBC-behållare omfattas av samma bestämmelser i dessa bestämmelser som en ny IBC-behållare av samma slag (se även definitionen på behållartyp i 6.5.4.1.1). Se *IBC-behållare.*

*IBC-behållare, reparerad*: En IBC-behållare av metall eller styv plast eller en integrerad IBC-behållare, som på grund av en stöt eller av annat skäl (t ex korrosion, försprödning eller andra tecken på nedsatt hållfasthet gentemot den provade behållartypen) har återställts så att den återigen motsvarar den provade behållartypen och är i stånd att klara typprovningen. Ersättning av den styva innerbehållaren i en integrerad IBC-behållare med en som motsvarar tillverkarens ursprungliga specifikationer räknas som reparation. Detta begrepp innefattar dock inte regelbundet underhåll av styva IBC-behållare. Behållarskalet till en IBC-behållare av styv plast och innerbehållaren till en integrerad IBC-behållare är inte reparerbara. Flexibla IBC-behållare får inte repareras, såvida inte säkerhetsteknikcentralen tillåter detta. Se *IBC-behållare*.

*IBC-behållare, skyddad* (för IBC-behållare av metall): En IBC-behållare, som är försedd med extra skydd mot stötar. Detta skydd kan t ex bestå av en flerskikts- (sandwich-) eller dubbelväggskonstruktion eller av en ram med galler av metall.

*IBC-behållare, styva, regelbundet underhåll*: Utförande av regelbundet arbete på IBC-behållare av metall eller styv plast eller integrerade IBC-behållare, såsom

a) rengöring,
b) avmontering och återinsättning eller ersättning av förslutningar till behållarskalet (inklusive tillhörande tätningar) eller driftutrustningen, motsvarande tillverkarens ursprungliga specifikationer och förutsatt att IBC-behållarens täthet kontrolleras, eller
c) återställning av strukturdelar, vilka inte direkt har funktionen att innesluta farligt gods eller upprätthålla ett tömningstryck, för att återställa överensstämmelsen med den provade behållartypen (t ex riktning av stödben eller lyftanordningar), förutsatt att IBC-behållarens funktion som behållare inte påverkas.

*ICAO-TI*: Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, komplettering till bihang 18 till Chicago överenskommelsen för internationell luftfart (the Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944), utgiven av internationella organisationen för civil luftfart (International Civil Aviation Organization, ICAO), Montreal. ICAO-TI har satts i kraft i Finland genom förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997, jämte ändringar) och genom Luftfartsverkets föreskrifter om lufttransport av farliga ämnen (OPS M1 18, jämte ändringar).

*IMDG-koden*: International Maritime Dangerous Goods Code, internationell kod för transport av farligt gods på fartyg, tillämpningsbestämmelser till kapitel VII, del A av den internationella överenskommelsen av 1974 till skydd av människoliv till sjöss (the International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS-konventionen), utgiven av internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO), London. IMDG-koden har internationellt satts i kraft i Finland genom republikens presidents förordning (954/2003) och nationellt genom förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998, jämte ändringar) samt genom sjöfartsverkets föreskrifter om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (Sjöfartsverkets bestämmelse 11/30/2002).

*Innerbeklädnad*: Ett slangformat hölje eller en säck, som sätts in i en förpackning, inklusive storytterförpackning eller IBC-behållare, men inte utgör en beståndsdel av den. Förslutningsanordningar för dess öppningar ingår.

*Innerförpackning*: Förpackning, vars transport kräver en ytterförpackning.

*Innehavare av tankcontainer eller UN-tank*: Företag i vars namn tankcontainern eller UN-tanken registrerats. Innehavare kan också vara ägare av tankcontainer eller UN-tank.

*Innerkärl*: Kärl, som behöver en ytterförpackning för att fylla sin behållarfunktion.

*Integrerad IBC-behållare med innerbehållare av plast*: Se *IBC-behållare, integrerad, med innerbehållare av plast*

*Integrerad förpackning* (*glas, porslin* eller *stengods*): Se *Förpackning, integrerad (glas, porslin eller stengods).*

*Integrerad förpackning* (plast): Se *Förpackning, integrerad (plast).*

*ISO (-standard)*: Internationell standard, publicerad av den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (the International Organization for Standardization, ISO-1, rue de Varembé, CH-1204 Geneva 20).

**J**

*Järnvägsinfrastruktur*: Järnvägar och fasta anläggningar, som är nödvändiga för trafik med järnvägsfordon och för trafiksäkerheten.

*Järnvägsinfrastrukturförvaltning*: Varje offentlig inrättning eller varje företag, till vilket särskilt överlåtits att bygga upp och underhålla järnvägsinfrastrukturen samt organisation av driftlednings- och säkerhetssystem.

**K**

*Kalkyltryck*: Fiktivt tryck, vilket allt efter farlighetsgraden hos det transporterade ämnet kan avvika mer eller mindre kraftigt uppåt från arbetstrycket, dock skall det vara minst lika högt som provtrycket. Dess enda syfte är bestämning av väggtjockleken i tankskalet, varvid utvändiga och invändiga förstärkningsanordningar lämnas utan avseende (se *också fyllningstryck, högsta arbetstryck, provtryck* och *tömningstryck*).

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Kolli*: Den transportfärdiga slutprodukten av förpackningsprocessen, som består av förpackningen, storytterförpackningen eller IBC-behållaren och dess innehåll. Begreppet omfattar gaskärl enligt definition i detta avsnitt samt föremål, som pga sin storlek, vikt eller utformning får transporteras oförpackade eller i vaggor, korgar eller hanteringsanordningar. Begreppet gäller varken gods, som transporteras i bulk, eller ämnen, som transporteras i tank.

***Anm.*** *För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.*

*Kombitrafik*: Transport av vägfordon på järnvägsvagnar.

*Komplett last*: Last som kommer från en avsändare för vilken användningen av ett en storcontainer är exklusivt reserverad, och där all lastning och lossning sker enligt avsändarens eller mottagarens instruktioner.

***Anm.*** *Motsvarande begrepp finns även för klass 7, se 2.2.7.2.*

*Konstruktionsstål*: Stål med en minimibrottgräns mellan 360 N/mm$^2$ och 440 N/mm$^2$.

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7*

*Kontrolltemperatur*: Den högsta temperatur vid vilken en organisk peroxid eller ett självreaktivt ämne kan transporteras säkert.

*Korg*: Ytterförpackning som uppvisar en genombruten yta.

*Kritisk temperatur*: Den temperatur över vilken ett ämne inte kan förekomma i flytande tillstånd.

*Kryokärl*: Transportabelt värmeisolerat gaskärl för transport av kylda kondenserade gaser med en volym av högst 1000 liter.

*Kvalitetssystem*: Ett systematiskt tillsyns- och kontrollprogram, som tillämpas av en organisation eller ett organ, med målsättningen att de i dessa bestämmelser föreskrivna säkerhetsbestämmelserna uppfylls i praktiken.

*Kärl*: Produktinneslutning som kan fyllas med och innehålla ämnen eller föremål, inklusive alla slags förslutningsanordningar. Tankskal omfattas inte av denna definition (se även *engångsbehållare för gas, gaskärl, innerkärl, kryokärl* och *styv innerbehållare*).

**L**

*Lastare*: Företag som lastar farligt gods i en vagn eller en storcontainer.

*Lufttätt försluten tank*: En tank för transport av vätskor med ett kalkyltryck på minst 4 bar eller för transport av fasta ämnen (pulverformiga eller granulerade) oberoende av kalkyltryck, vars öppningar är lufttätt förslutna och

- som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande säkerhetsanordningar, inte heller med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade luftningsventiler,
- som inte är utrustad med säkerhetsventiler, sprängbleck eller liknande säkerhetsanordningar, men dock med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade luftningsventiler, vilka är tillåtna enligt särbestämmelse TE15 i 6.8.4,
- som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett sprängbleck, men inte med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade luftningsventiler, eller
- som är utrustad med säkerhetsventiler, vilka enligt 6.8.2.2.10 föregås av ett sprängbleck, samt med vakuumventiler eller tvångsmanövrerade luftningsventiler, vilka är tillåtna enligt särbestämmelse TE15 i 6.8.4.

*Låda*: Fyrkantig eller flersidig förpackning med hela väggar av metall, trä, plywood, träfibermaterial, papp, plast eller annat ändamålsenligt material. Såvida inte förpackningens integritet äventyras under transporten, så får små öppningar tas upp för att underlätta hantering eller öppnande eller för att uppfylla klassificeringskriterier.

**M**

*MEG-container*: En transportutrustning som består av element, som är förbundna med varandra med ett samlingsrör och som är monterade i en containerram. Som element räknas gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket samt tankar för gaser i klass 2 med volym över 450 liter.

***Anm.*** *Beträffande UN-MEG-containrar, se kapitel 6.7.*

*Mellanförpackning*: Förpackning som befinner sig mellan innerförpackningar eller föremål och en ytterförpackning.

*Mottagare*: Mottagaren enligt transportavtalet. Betecknar mottagaren enligt de för transportavtalet gällande bestämmelserna en tredje part, så räknas denna som mottagaren i dessa bestämmelsernas mening. Sker transporten utan transportavtal så är mottagaren det företag, som övertar det farliga godset vid ankomsten.

**N**

*Nominell volym hos kärlet*: Den nominella volymen i liter av det farliga ämne som kärlet innehåller. För gasflaskor för komprimerade gaser skall nominell volym motsvara gasflaskans vattenvolym.

*N.o.s.* (Not Otherwise Specified): En samlingsbenämning, till vilka sådana ämnen, blandningar, lösningar eller föremål kan ordnas, som

a) inte är uttryckligen nämnda i kapitel 3.2, tabell A, och
b) har kemiska, fysikaliska och/eller andra farliga egenskaper, som motsvarar den klass, den klassificeringskod, den förpackningsgrupp och den benämning som n.o.s.-beteckningen har.

*Nödtemperatur*: Den temperatur vid vilken nödåtgärder skall tillgripas i händelse av förlorad temperaturkontroll.

**O**

*Offshorebulkcontainer*: En container för gods i bulk, som är särskilt konstruerad för upprepad användning för transport till, från och mellan offshoreanläggningar. En

offshorebulkcontainer konstrueras och tillverkas enligt de riktlinjer för godkännande av offshorecontainrar för hantering i öppen sjö, som fastställts av internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i dokument MSC/Circ.860.

*Organ för periodiska TFÄ-besiktningar*: Ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan som enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organ företar de uppgifter som i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) åläggs organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

***Anm.*** *I den internationella RID-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.*

**P**

*Plastväv* (för flexibla IBC-behållare): Material av dragna band eller enkeltrådar av lämplig plast.

*Provtryck*: Tryck som skall användas vid tryckprovning för första eller återkommande kontroll (se även *fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck* och *tömningstryck*).

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

**R**

*Referensstål*: Stål med minsta brottgräns lika med 370 $N/mm^2$ och garanterad minsta brottförlängning lika med 27 %.

*Regelbundet underhåll av flexibla IBC-behållare*: Se *IBC-behållare*.

*Regelbundet underhåll av styva IBC-behållare*: Se *IBC-behållare*.

*Rekonditionerad förpackning*: Se *Förpackning, rekonditionerad.*

*Renoverad förpackning*: Se *Förpackning, renoverad.*

*Renoverad IBC-behållare*: Se *IBC-behållare.*

*Reparerad IBC-behållare*: Se *IBC-behållare.*

*Restprodukter* (avfall): Ämnen, lösningar, blandningar eller föremål, för vilka ingen omedelbar användning avses, men som transporteras till upparbetning, deponi eller avlägsnande genom förbränning eller andra bortskaffningssätt.

*RID*: Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, bihang till bilaga B (CIM, Uniform rules concerning the contract for international carriage of goods by rail, Enhetliga regler för avtal om internationell godsbefordran på järnväg) i COTIF (Convention concerning international carriage by rail, Överenskommelsen om internationell järnvägsbefordran).

*RID-land*: En stat som har tillträtt COTIF-överenskommelsen (se *RID*).

**S**

*SADT* (Self-Accelerating Decomposition Temperature): Den lägsta temperatur vid vilken ett ämne i transportfärdig förpackning kan sönderfalla under självacceleration. Bestämmelserna för bestämning av SADT och effekterna vid uppvärmning under inneslutning finns i testhandboken, del II.

*Samlingsbenämning*: Benämning för en definierad grupp av ämnen eller föremål (se 2.1.1.2 B, C och D).

*Sammansatt förpackning*: För transporten sammansatt förpackning, som består av en eller flera innerförpackningar, som enligt 4.1.1.5 placeras i en ytterförpackning.

***Anm.*** *Innerdelen av den sammansatta förpackningen betecknas alltid som innerförpackning, inte som innerkärl. En glasflaska är ett exempel på en sådan innerförpackning.*

*Slamsugartank*: Tankcontainer eller växeltank, i första hand använd för transport av farliga restprodukter, med särskilda konstruktionsdetaljer och/eller utrustning för att underlätta lastning och lossning av avfall enligt kapitel 6.10.

En tank som helt uppfyller kraven i kapitel 6.7 eller 6.8 räknas inte som slamsugartank.

*Småcontainer*: En container med en volym av minst 1,0 $m^3$ och högst 3,0 $m^3$.

***Anm.*** *För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.*

*Spole* (klass 1): En anordning av plast, trä, papp, metall eller annat ändamålsenligt material, som består av en spindel och i förekommande fall av sidoväggar vid vardera änden av spindeln. Ämnen och föremål skall kunna upplindas på spolen och i förekommande fall säkras av sidoväggarna.

*Storcontainer*:

a) En container med invändig volym över 3,0 $m^3$,
b) i CSC:s mening en container med en av de fyra nedre ytterhörnen begränsad basyta
   (i) på minst 14 $m^2$ (150 kvadratfot), eller
   (ii) på minst 7 $m^2$ (75 kvadratfot), när den är utrustad med övre hörnbeslag.

***Anm.*** *För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2*

*Storflaska*: Sömlöst transportabelt gaskärl med volym från 150 liter upp till 3000 liter.

*Storytterförpackning*: En av en ytterförpackning bestående förpackning som innehåller föremål eller innerförpackningar,

a) är konstruerad för mekanisk hantering, och
b) har en nettovikt över 400 kg eller en volym över 450 liter, men en högsta volym av 3,0 $m^3$.

*Strukturdelar*:

a) Hos tanken på en cisternvagn: på ut- eller insidan av tankskalet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning eller skydd,
b) hos tanken på en tankcontainer: på ut- eller insidan av tankskalet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,
c) hos element i en batterivagn eller MEG-container: på ut- eller insidan av tankskalet eller kärlet fästa förstyvningselement och detaljer för infästning, skydd eller stabilisering,
d) hos IBC-behållare (utom flexibla IBC-behållare): förstärknings-, fäst-, hanterings-, skydds-, eller stabiliseringsdetaljer på behållarskalet (jämte pallsockeln för integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast).

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Styv innerbehållare* (för integrerade IBC-behållare): Behållare som bibehåller sin vanliga form i tomt tillstånd, utan att förslutningarna är på sin plats och utan stöd av det yttre höljet. Innerbehållare som inte är styva räknas som flexibla.

*Säck*: Flexibel förpackning av papper, plastfolie, textil, vävt material eller annat ändamålsenligt material.

*Säkerhetsventil*: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt övertryck.

*Säkerställande av att bestämmelserna iakttas* (radioaktiva ämnen): Ett systematiskt program av åtgärder som tillämpas av behörig myndighet med målet att säkerställa att bestämmelserna i dessa bestämmelser tillämpas i praktiken.

*Sändning*: Ett enskilt kolli eller flera kollin eller en last med farligt gods, som en avsändare överlämnar till transport.

**T**

*Tank*: Ett tankskal med driftutrustning och strukturdelar. När termen tank används separat avser den en tankcontainer, UN-tank, cisternvagn eller avmonterbar tank enligt definitionen i detta avsnitt, inklusive tankar som utgör element i batterivagnar eller MEG-containrar (se även, *cisternvagn*, *avmonterbar tank*, *UN-tank* och *MEG-container)*..

***Anm.*** *För UN-tankar, se 6.7.4.1*

*Tankcontainer*: En transportutrustning, som motsvarar definitionen för container, och som består av ett tankskal och utrustningsdetaljer, inklusive anordningar som medger omlastning av tankcontainern utan väsentlig förändring av dess jämviktsläge, och som används för transport av gaser, vätskor, pulverformiga eller granulerade ämnen och som när den används för transport av gaser i klass 2 har en volym över 0,45 $m^3$ (450 liter).

***Anm.*** *IBC-behållare som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.5 räknas inte som tankcontainrar.*

*Tankskal*: Tankmantel och tankgavlar, vilka innesluter ämnet (inklusive öppningar och deras lock).

***Anm. 1.*** *Kärl omfattas inte av denna definition.*

***Anm. 2.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Teknisk benämning*: En vedertagen kemisk benämning, i förekommande fall en vedertagen biologisk benämning eller annan benämning som brukar användas i vetenskapliga och tekniska handböcker, tidskrifter och texter (se 3.1.2.8.1.1).

*Testhandboken*: Fjärde omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.4).

*TFÄ-besiktningsorgan*: Ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan som enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organ företar de uppgifter som i förordningen om besiktningsorgan (302/2001) åläggs TFÄ-besiktningsorgan.

***Anm.*** *I den internationella RID-överenskommelsen ingår inte den här definitionen.*

*TFÄ-bestämmelser*: de finska nationella bestämmelserna för transport av farligt gods.

*TFÄ-lag*: lag om transport av farliga ämnen (719/1994).

*TFÄ-trafik*: Sådan transport av farliga ämnen som avses i Finlands nationella bestämmelser om transport av farliga ämnen.

*Transport*: Förflyttning av farligt gods, inklusive därav förorsakade uppehåll och av trafiken förorsakad lagring av det farliga godset i vagnar, tankar och containrar före, under och efter förflyttningen.

Denna definition innefattar också mellanlagring av farligt gods för att byta transportsätt eller transportmedel (omlastning). Detta under förutsättning att transporthandlingar kan uppvisas på begäran, i vilka avsändnings- och mottagningsort framgår, samt att kollin och tankar inte öppnas under mellanlagringen – utom vid kontroll av behörig myndighet.

***Anm.*** *För radioaktiva ämnen, se 2.2.7.2.*

*Transport i bulk*: Transport av oförpackade fasta ämnen eller föremål i vagn eller container. Begreppet avser varken gods som transporteras som kollin eller ämnen som transporteras i tank.

*Transportör*: Företag som genomför transport, med eller utan transportavtal.

*Tryckfat*: Svetsat transportabelt gaskärl med en volym över 150 liter till och med 1000 liter (t ex cylindriskt kärl med rullskenor, klotformiga kärl på medar).

*Trätunna*: Förpackning av naturträ med runt tvärsnitt och välvda väggar, och som består av stäver och gavlar och är försedd med tunnband.

*Tvångsmanövrerad luftningsventil*: Ventil på tankar med bottentömning, som är förbunden med bottenventilen och öppnas under drift endast för luftning av tanken vid fyllning och tömning.

*Täthetsprovning*: Provning för att bestämma täthet hos en tank, förpackning eller IBC-behållare samt tillbehör och förslutningsanordningar.

***Anm.*** *För UN-tankar, se kapitel 6.7.*

*Tömningstryck*: Det högsta tryck, som utvecklas vid trycktömning av en tank (se även *fyllningstryck, högsta arbetstryck, kalkyltryck* och *provtryck*).

**U**

*UN-nummer*: Fyrställigt tal som utgör ett nummer för att identifiera ämnen eller föremål enligt FN:s modellregelverk.

*UN-tank*: En multimodal tank, som när den används för transport av gaser i klass 2 har en volym över 450 liter, och som motsvarar definitionen i kapitel 6.7 eller IMDG-koden och är angiven i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (10) med en UN-tankinstruktion (T-kod).

*Utvecklat tryck*: Trycket av innehållet i ett *gaskärl* vid temperatur- och diffusionsjämvikt.

**V**

*Vagn*: Ett järnvägsfordon utan egen drivning, som rullar på egna hjul på järnvägsskenor och är avsett för transport av gods.

*Vagn med övertäckning*: Öppen vagn, som är försedd med övertäckning som skydd för lasten.

*Vagn, täckt*: *Vagn* med fasta eller rörliga väggar och tak.

*Vagn, öppen*: Vagn med eller utan gavel- och sidoväggar, vars lastytor är öppna.

*Vagnslast*: Exklusiv användning av en vagn, oavsett om vagnens lastutrymme är fullständigt eller endast delvis utnyttjat.

***Anm.*** *Motsvarande begrepp för klass 7 är "exklusiv användning", se 2.2.7.2.*

*Vakuumventil*: En fjäderbelastad anordning som aktiveras automatiskt av trycket och är avsedd att skydda tanken mot ett otillåtet invändigt undertryck.

*Vikt av ett kolli*: Bruttovikten av kollit, om inget annat anges

*Vätska*: Ett ämne som vid 50 ºC har ett ångtryck av högst 300 kPa (3 bar) och vid 20 ºC och ett tryck av 101,3 kPa inte är fullständigt gasformigt och som

a) vid ett tryck av 101,3 kPa har en smältpunkt eller smältstart vid högst 20 ºC,
b) enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 är flytande, eller
c) enligt kriterierna i den i 2.3.4 beskrivna provningsmetoden (penetrometermetoden) för bestämning av flytbarhet inte är tjockflytande.

***Anm.*** *I tankbestämmelsernas mening räknas som transport i vätskeform:*
- *transport av vätskor enligt ovanstående definition, eller*
- *transport av fasta ämnen, som avlämnas till transport i smält tillstånd.*

*Växelflak*: Se *container*.

*Växeltank*: En tank monterad på växelflak, vilken räknas som en tankcontainer.

**Y**

*Ytterförpackning*: Yttre skyddet i en integrerad eller sammansatt förpackning, inklusive absorberande och stötdämpande material och alla andra beståndsdelar som behövs för att innesluta och skydda innerkärl eller innerförpackningar.

**Å**

*Återanvänd förpackning*: Se *Förpackning, återanvänd*.

*Återvinningsplast*: Material, som återvunnits från begagnade industriförpackningar, rengjorts och förberetts för bearbetning till nya förpackningar.

**Ö**

*Öppen vagn*: Se *vagn*.

## KAPITEL 1.3

## UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Bestämmelser om utbildningen av personer delaktiga vid transport av farligt gods ingår i lagen (719/1994) om transport av farliga ämnen och i statsrådets förordning (195/2002) om transport av farligt gods på järnväg.

Bestämmelser om utbildningen av säkerhetsrådgivare ingår i statsrådets förordning (274/2002) om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen.

***Anm. 1.*** *I de internationella RID-bestämmelserna framgår kraven på utbildning av följande punkter:*
- *utbildning av personer delaktiga vid transport av farligt gods, kapitel 1.3,*
- *utbildning av säkerhetsrådgivare, punkt 1.8.3,*
- *utbildning om transportskydd vid transport av farligt gods, kapitel 1.10.*

***Anm. 2.*** *Kapitel 1.3 i de internationella RID-bestämmelserna:*
*Utbildning av personer som är delaktiga vid transport av farligt gods*

*1.3.1 Tillämpningsområde*

*De personer som är sysselsatta hos delaktiga enligt 1.4, och vars arbetsområde omfattar transport av farligt gods, skall få utbildning i de krav som transport av farligt gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde. Utbildningen skall även innehålla de särskilda bestämmelser för skydd av transporter med farligt gods, som tas upp i kapitel 1.10.*

*Anm. För utbildning av säkerhetsrådgivare, se 1.8.3.*

*1.3.2 Utbildningens uppläggning*

*Allt efter ansvar och uppgifter hos vederbörande skall utbildningen genomföras på följande sätt:*

*1.3.2.1 Allmän utbildning*

*Personalen skall vara förtrogen med de allmänna villkoren i bestämmelserna för transport av farligt gods.*

*1.3.2.2 Funktionsspecifik utbildning*

*Personalen skall få detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods, motsvarande deras uppgifter och ansvar.*

*I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag skall personalen utbildas om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.*

*Personalen hos transportören och hos den som sköter driften av järnvägsinfrastrukturen skall dessutom utbildas i järnvägstrafikfrågor. Denna utbildning skall ske i form av en grundläggande utbildning och en verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning.*

*a) Grundläggande utbildning för all personal:*
*All personal skall få utbildning i betydelsen av etiketter och orangefärgad märkning. Därutöver skall rapporteringsförfarandet vid avvikelser vara känt för personalen.*

*b) Verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning för driftpersonal som är direkt delaktig i transport av farligt gods:*
*Utöver den under a) beskrivna grundläggande utbildningen skall personalen få utbildning beroende på arbetsområde.*

*Personalen enligt 1.3.2.2.1 skall få verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning enligt indelningen i 1.3.2.2.2.*

*1.3.2.2.1 För indelning av personal i de olika kategorierna gäller nedanstående tabell:*

| *Kategori* | *Beskrivning av kategorin* | *Personal* |
|---|---|---|
| *1* | *Driftpersonal, som är direkt delaktig i transport av farligt gods* | *Lokförare, rangerare eller personal med motsvarande funktion* |
| *2* | *Personal som ansvarar för teknisk kontroll av de vagnar som används för transport av farligt gods* | *Vagnmästare eller personal med motsvarande funktion* |
| *3* | *Personal som ansvarar för ledning och styrning av järnvägs- och ranger-tjänsten samt ledningspersonal inom järnvägsinfrastrukturförvaltningen* | *Tågtrafikledare, ställverks-medarbetare, medarbetare i ledningscentraler eller personal med motsvarande funktion* |

*1.3.2.2.2 Verksamhetsbaserad påbyggnadsutbildning skall omfatta åtminstone följande ämnesområden:*

*a) Lokförare eller personal med motsvarande funktion i kategori 1:*
- *nödvändig information om tågsammansättningen, förekomsten av farligt gods och vilken plats sådant gods befinner sig på i tåget,*
- *slag av avvikelse,*
- *agerande i kritiska situationer vid avvikelser, vidtagande av åtgärder till skydd av det egna tåget och trafiken på angränsande spår.*

*Rangerare eller personal med motsvarande funktion i kategori 1:*
- *rangeretiketternas betydelse enligt förlaga 13 och 15 (se 5.3.4.2),*
- *skyddsavstånd vid gods i klass 1 enligt 7.5.3,*
- *slag av avvikelse.*

*b) Vagnmästare eller personal med motsvarande funktion i kategori 2:*
- *genomförande av kontroll enligt bihang XII (villkor för den tekniska övergångskontrollen av godsvagnar) till överenskommelsen om ömsesidigt utbyte och utnyttjande av godsvagnar mellan järnvägstrafikoperatörer (RIV),*
- *verkställande av föreskrifterna i UIC-normblad 471-3 (endast för medarbetare som utför den i 1.4.2.2.1 i RID beskrivna kontrollen),*
- *identifiering av avvikelser.*

*c) Tågtrafikledare, ställverksmedarbetare, medarbetare i ledningscentraler eller personal med motsvarande funktion i kategori 3:*
- *att bemästra kritiska situationer vid avvikelser,*
- *interna nödlägesplaner för rangerbangårdar enligt kapitel 1.11 i RID.*

*1.3.2.3 Säkerhetsutbildning*

*I motsvarighet till de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning skall personalen få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra.*

*Utbildningens mål skall vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.*

*1.3.2.4 Utbildning om klass 7*

*För klass 7 skall personal få lämplig utbildning om strålningsfaran och de försiktighetsåtgärder som skall vidtas, för att säkerställa att exponeringen begränsas för den och för andra personer som kan vara berörda genom sin verksamhet.*

*1.3.3 Dokumentation*
*En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning skall arkiveras såväl av arbetsgivaren som av arbetstagaren och genomgås då en ny anställning börjar. För att ta hänsyn till ändrade bestämmelser skall utbildningen regelbundet kompletteras med uppdateringskurser.*

## KAPITEL 1.4
## SÄKERHETSÅLIGGANDEN HOS DELAKTIGA

Bestämmelser om åligganden av delaktiga i transport stadgas i lagen (719/1994) om transport av farliga ämnen och i statsrådets förordning (195/2002) om transport av farligt gods på järnväg. För radioaktiva ämnen, se även 1.7.6 i denna förordningen.

***Anm.*** *I de internationella RID-bestämmelserna ingår åligganden av delaktiga i transport i detta kapitel 1.4 samt gällande radioaktiva ämnen även i 1.7.6.*

**1.5.2 Militära sändningar**

För militära sändningar, dvs. sändningar med ämnen eller föremål i klass 1 som tillhör militären eller för vilka den är ansvarig gäller undantagsbestämmelser (se 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 och 5.4.1.2.1 f) och 7.1.8 samt 7.2.4, särbestämmelse W2).

Vid transport av försvarsmaktens sprängämnen som vagnslast får användas förpackningar, som är godkända av försvarsministeriet för transport av farliga gods på väg, med en förutsättning, att förpackningarna motstår påkänningarna vid järnvägstransporten. I fraktsedeln skall då antecknas ”*Militär försändelse*” enligt punkt 5.4.1.2.1 f).

***Anm.*** *I internationella RID-bestämmelser ingår inte det sista avsnittet av punkt 1.5.2.*

1.6.1.1 Om inget annat föreskrivs, får ämnen och föremål som omfattas av dessa bestämmelser transporteras till och med den 30 juni 2005 enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdande av dessa bestämmelser.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter får ämnen och föremål som omfattas av dessa bestämmelser transporteras till och med den 30 juni 2005 enligt de fram till den 31 december 2004 gällande bestämmelserna i RID [6]. Beträffande uppgifter i fraktsedeln vid tillämpning av RID-övegångsbestämmelser, se 5.4.1.1.12.*

1.6.1.2 Etiketter, som enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdande av dessa bestämmelser motsvarade de dittills föreskrivna förlagorna, får förbrukas.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter får etiketter, som fram till och med den 31 december 2004 motsvarade de dittills föreskrivna förlagorna, förbrukas.*

1.6.1.6 IBC-behållare, som tillverkats före den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2003*) enligt de fram till den 31 april 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna fram till den 30 juni 2001*) gällande bestämmelserna i marginalnummer 1612 (1), men inte uppfyller de från den 1 maj 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna den 1 juli 2001*) gällande bestämmelserna i 6.5.2.1.1 beträffande teckenhöjd på bokstäver, siffror och symboler, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.7 Typgodkännanden för fat, dunkar och integrerade förpackningar av högmolekylärt eller medelmolekylärt polyeten, som utfärdats före den 1 juli 2005 enligt de bestämmelser i 6.1.5.2.6, som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna fram till den 31 december 2004*), men inte uppfyller

[6] *Den RID-version som gäller från och med den 1 januari 2003.*

bestämmelserna i 4.1.1.19 i dessa bestmmelser, förblir giltiga fram till den 31 december 2009. Alla förpackningar som tillverkats och märkts på grundval av dessa typgodkännanden får användas även i fortsättningen fram till utgången av sin i 4.1.1.15 fastställda användningstid..

1.6.1.8 Befintliga orangefärgade skyltar, som uppfyller de vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna fram till den 31 december 2004*) gällande bestämmelserna i 5.3.2.2, får användas även i fortsättningen.

1.6.1.9 (Tills vidare blank)

1.6.1.10 Litiumceller eller litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003, vilka provats i överensstämmelse med de fram till den 31 april 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna fram till den 31 december 2002*) gällande bestämmelserna, men inte med de från den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna från den 1 januari 2003*) gällande bestämmelserna, liksom utrustning som innehåller sådana litiumceller eller litiumbatterier, får transporteras fortsättningsvis fram till och med den 30 juni 2013, såvida alla andra tillämpliga bestämmelser är uppfyllda.

1.6.2.3 Kärl för ämnen i klass 2 som tillverkats före den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2003*) vara märkta enligt de till och med den 31 april 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 31 december 2002*) gällande bestämmelserna.

1.6.3.10 (Tills vidare blank)

1.6.3.13 Före den 1 januari 1997 tillverkade cisternvagnar, avsedda för transport av ämnen med UN-nummer 3257, som dock inte uppfyller de från den 1 mars 1997 gällande bestämmelserna, får användas fram till och med den 31 december 2014. (***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter fram till och med den 31 december 2006*).

1.6.3.15 (Tills vidare blank)

1.6.3.16 (Tills vidare blank)

1.6.3.17 (Tills vidare blank)

1.6.3.18 Cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 30 april 2002 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 maj 2002 gällande bestämmelserna för tankar, får användas även i fortsättningen.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter får cisternvagnar och batterivagnar som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 30 juni 2001 gällande bestämmelserna, men inte uppfyller de från den 1 juli 2001 gällande bestämmelserna, användas även i fortsättningen.*

Tillordning till tankkoder i typgodkännanden och motsvarande märkning skall vara genomförd före den 1 januari 2011. Märkning med alfanumerisk kod TC, TE och TA för särbestämmelserna enligt 6.8.4 skall ske antingen vid tillordningen till tankkod eller vid någon av de efterföljande kontrollerna enligt 6.8.2.4, dock senast den 31 december 2010.

1.6.3.19 (Tills vidare blank)

1.6.3.20 Cisternvagnar, som tillverkats före den 1 juli 2003 enligt de till och med den 31 april 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 31 december 2002*) gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 maj 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna från den 1 januari 2003*) gällande bestämmelserna i 6.8.2.1.7 och 6.8.4 (b), särbestämmelse TE 15, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.21 Cisternvagnar, som tillverkats före den 1 maj 2003 (***Anm.*** *E*nligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2003) enligt de till och med den 30 april 2002 (***Anm.*** *E*nligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 30 juni 2001) gällande bestämmelserna och uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.10, men inte är utrustade med manometer eller annan lämplig indikeringsanordning, får räknas som lufttätt förslutna fram till nästa återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2, dock längst fram till den 31 december 2010.

1.6.3.25 Uppgift om datum för täthetsprovning enligt 6.8.2.4.3 behöver inte läggas till på tankskylten enligt 6.8.2.5.1 förrän vid den första täthetsprovning som utförs efter ikraftträdande av dessa bestämmelser. (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämelserna efter den 1 januari 2005*).

1.6.3.26 (Tills vidare blank)

1.6.3.27 a) Cisternvagnar och batterivagnar för transport av följande ämnen:
- gaser i klass 2, med klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T, TF, TC, TO, TFC eller TOC, och
- vätskor i klass 3 till och med 8, vilka har tilldelats tankkoden L15CH, L15DH eller L21DH i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (12).

och som tillverkats före ikraftträdandet av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2005*), men inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE 22, får användas även i fortsättningen.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter skall cisternvagnar och batterivagnar enligt detta avsnitt emellertid senast den 1 januari 2011 kompletteras med anordningar enligt 6.8.4 (b), särbestämmelse TE 22, vars energiupptagning uppgår till minst 500 kJ per vagnsände.*

b) Cisternvagnar och batterivagnar för transport av följande ämnen:
- gaser i klass 2, med klassificeringskoder som endast innehåller bokstaven F, och
- vätskor i klass 3 till och med 8, vilka har tilldelats tankkoden L10BH, L10CH eller L10DH i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (12),

och som tillverkats före den 1 januari 2007, men inte uppfyller de från den 1 januari 2007 gällande bestämmelserna i 6.8.4, särbestämmelse TE 22, får användas även i fortsättningen [9].

1.6.3.28 Cisternvagnar, som tillverkats enligt de bestämmelser, som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser, men inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.1, andra stycket, skall modifieras senast vid nästa ombyggnad eller nästa reparation, såvida det är praktiskt möjligt och det utförda arbetet kräver demontering av konstruktionen.

1.6.3.29 Cisternvagnar, som tillverkats före ikraftträdande av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2005*), men inte uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.4 i dessa bestämmelser, får användas även i fortsättningen.

1.6.3.30-
1.6.3.40 (Tills vidare blank)

1.6.4.6 (Tills vidare blank)

1.6.4.9 (Tills vidare blank)

1.6.4.12 Tankcontainrar och MEG-containrar, som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 30 april 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 30 juni 2001)* gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 maj 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna från den 1 juli 2001)* gällande bestämmelserna, får användas även i fortsättningen.

[9] *Denna övergångsbestämmelse träder i kraft den 1 januari 2007.*

Tillordning till tankkoder i typgodkännanden och motsvarande märkning skall vara genomförd före den 1 januari 2008.

Märkning med alfanumerisk kod TC, TE och TA för särbestämmelserna enligt 6.8.4 skall ske antingen vid tillordningen till tankkod eller vid någon av de kontroller enligt 6.8.2.4 som sker efter tillordningen, dock senast den 31 december 2008.

1.6.4.13 Tankcontainrar, som tillverkats före den 1 juli 2003 enligt de till och med den 31 april 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 31 december 2002)* gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna från den 1 januari 2003)* gällande bestämmelserna i 6.8.2.1.7 och 6.8.4 (b), särbestämmelse TE 15, får användas även i fortsättningen.

1.6.4.14 Tankcontainrar för transport av frätande gaser, UN 1052, UN 1790 och UN 2073, som tillverkats före den 1 januari 2003 enligt de till och med den 31 april 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna den 31 december 2002*) gällande bestämmelserna men inte uppfyller de från den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna den 1 januari 2003*) gällande bestämmelserna i 6.8.5.1.1 (b), får användas även i fortsättningen.

1.6.4.15 Uppgift om datum för täthetsprovning enligt 6.8.2.4.3 behöver inte läggas till på tankskylten enligt 6.8.2.5.1 förrän vid den första täthetsprovning som utförs efter ikraftträdande av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna efter den 1 januari 2005*).

1.6.4.16 Tankcontainrar, som tillverkats före den 1 maj 2003 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna före den 1 januari 2003)* enligt de till och med den 30 april 2002 (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 30 juni 2001*) gällande bestämmelserna och uppfyller bestämmelserna i 6.8.2.2.10, men inte är utrustade med manometer eller annan lämplig indikeringsanordning, får räknas som lufttätt förslutna fram till nästa återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2, dock längst fram till den 31 december 2007.

1.6.4.17-
1.6.4.19 (Tills vidare blank)

1.6.4.20 Slamsugartankar som utgör tankcontainrar, som tillverkats före den 1 juli 2005 enligt de bestämmelser, som gällde vid ikraftträdande av dessa bestämmelser (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna till och med den 31 december 2004*), men inte uppfyller kraven i 6.10.3.9 i dessa bestämmelser, får användas även i fortsättningen.

**1.6.8 Bulkcontainrar**

Bulkcontainrar, med undantag av bulkcontainrar enligt CSC-överenskommelse, som tagits i bruk före den 1 juli 2005 och som inte uppfyller bestämmelserna i 6.11, får användas även i fortsättningen.

***Anm.*** *I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte 1.6.8.*

1.7.1.1 Dessa bestämmelser fastställer säkerhetsstandarder, som möjliggör tillräcklig kontroll av strålning, kriticitet och termisk fara för personer, egendom och miljö, i den mån dessa har samband med transport av radioaktiva ämnen. Dessa standarder är baserade på IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, utgåva 1996, (ändrad 2003), Safety Standards Series No. TS-R-1, IAEA, Wien (2004). Rådgivande text finns i ”Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, Safety Standard Series No. TS-G-1.1 (ST-2) IAEA, Wien (2002).

**1.7.2 Strålskyddsprogram**

1.7.2.1 Transport av radioaktiva ämnen skall omfattas av ett systematiskt upplagt strålskyddsprogram med målet att säkerhetsställa ett tillräckligt beaktande av strålskyddsåtgärder.

Ett strålskyddsprogram enligt statsrådets förordning (195/2002) om transport av farliga ämnen på järnväg krävs emellertid inte för transport av radioaktiva ämnen enligt transportkategori 4 i 1.1.3.6.3 och 2.2.7.7.1.2 i dessa bestämmelser.

***Anm***. *I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte det sista momentet.*

1.7.2.2 Slag och omfattning av åtgärder som inkluderas i strålskyddsprogrammet skall bero av storleken hos och sannolikheten för strålningsexponering. Programmet skall innefatta bestämmelserna i 1.7.2.3 och 1.7.2.4, 7.5.11 särbestämmelse CW 33 (1.1) och (1.4) samt tillämpliga nödåtgärder. Dokumentation av strålskyddsprogrammet skall på anmodan stå till strålsäkerhetscentralens förfogande för granskning.

1.7.2.3 Skydd och säkerhet skall optimeras så att storleken av individdoser, antalet exponerade personer samt sannolikheten för påverkande exponering hålls så låg som rimligtvis går att uppnå, varvid ekonomiska och sociala faktorer skall beaktas. Persondoser skall ligga under tillämpliga dosgränsvärden. En strukturerad och systematisk metodik skall väljas, varvid hänsyn skall tas till samspelet mellan transporten och andra verksamheter.

**1.7.3** - - -

**1.8.1 –**
**1.8.2 Kontroller av transporter av farligt gods och myndigheternas samarbete**

Bestämmelser om kontroller av transporter av farligt gods och om myndigheternas samarbete ingår i 6, 15, 16 och 23 § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i 28, 28 a och 29 § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002).

**1.8.3 Säkerhetsrådgivare**

Bestämmelser om säkerhetsrådgivare ingår i statsrådets förordning (274/2002) om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

## KAPITEL 1.9
## TRANSPORTRESTRIKTIONER

**1.9.1 –**
**1.9.5** —

***Anm.*** *Kapitel 1.9.1 – 1.9.5 i de internationella RID-bestämmelserna:*

*1.9.1 En medlemsstat får för internationell järnvägstransport av farligt gods på sitt territorium tillämpa vissa kompletterande bestämmelser, som inte återfinns i RID, förutsatt att dessa kompletterande bestämmelser*

- *är sådana som anges i 1.9.2,*
- *inte strider mot bestämmelserna i 1.1.2 b),*
- *är införda i medlemsstaternas nationella lagstiftning för att tillämpas i samma utsträckning för inrikes järnvägstransport av farligt gods på medlemsstatens territorium,*
- *inte innebär förbud mot järnvägstransport inom medlemsstatens territorium av farligt gods som omfattas av bestämmelserna.*

*1.9.2 De kompletterande bestämmelser som nämns i 1.9.1 är:*

*a) extra säkerhetskrav eller inskränkningar för transporter,*
- *som utnyttjar vissa strukturer, såsom broar eller tunnlar *,*
- *som utnyttjar anordningar för kombitrafik används, t ex omlastningsanordningar, eller*
- *som börjar eller slutar i hamnar, på bangårdar eller andra transportterminaler.*

*b) bestämmelser, genom vilka transport av visst farligt gods på sträckor med speciella och lokala risker, såsom sträckor genom bostadsområden, miljökänsliga områden, kommersiella centra eller industriområden med farliga anläggningar, är förbjuden eller underställd särskilda villkor, t ex driftåtgärder (nedsatt hastighet, vissa färdtider, mötesförbud, osv). Behörig myndighet skall såvitt möjligt ange ersättningssträckor för sådana sträckor som ej får användas eller för vilka särskilda villkor gäller.*

*c) särskilda bestämmelser, i vilka förbjudna eller vissa föreskrivna sträckor anges, eller bestämmelser att iaktta vid tillfälliga uppehåll i samband med vid extrema väderförhållanden, jordbävning, olyckor, demonstrationer, civila eller militära oroligheter.*

*1.9.3 Tillämpningen av de kompletterande bestämmelserna enligt 1.9.2 a) och b) förutsätter att behörig myndighet verifierar att åtgärderna är nödvändiga.*

*1.9.4 Behörig myndighet i den medlemsstat, som på sitt territorium tillämpar de kompletterande bestämmelserna enligt 1.9.2 a) och b), skall som regel i förväg underrätta centralkontoret om nämnda bestämmelser, varvid centralkontoret skall meddela övriga medlemsstater.*

*1.9.5 Oavsett bestämmelserna i föregående avsnitt får medlemsstaterna utfärda särskilda säkerhetsbestämmelser för internationell järnvägstransport av farligt gods, såvida inte området i fråga omfattas av RID. Detta gäller särskilt för*

- *tågtrafik,*
- *driftregler för transportrelaterad verksamhet, såsom rangering eller uppställning,*
- *infordran av uppgifter om det transporterade farliga godset,*

*förutsatt att dessa bestämmelser är införda i medlemsstaternas nationella lagstiftning och även gäller för inrikes järnvägstransport av farligt gods på medlemsstatens territorium.*

*Dessa särskilda bestämmelser får inte beröra de områden som omfattas av RID och i synnerhet inte de i 1.1.2 a) och 1.1.2 b) angivna områdena.*

** För transport genom tunneln under engelska kanalen och genom tunnlar med liknande karaktär, se även artikel 5 § 2 a) och b) i rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (L 235, 17.9.1996, s 25).*

## KAPITEL 1.10

## BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

Om transportskydd och -förpliktelser i samband med transport av farliga ämnen stadgas i 11 d § i TFÄ-lagen, samt i 9 § 5 mom., 24 § 4 mom., 27 a §, 28 a §, 31 § 2 mom. 5 och 6 punkten, 32 a § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002), nedan TFÄ-förordningen.

Med farliga ämnen enligt 11 d § 1 och 2 mom. i TFÄ-lagen som vid uppsåtligt missbruk kan innebära fara för människor, egendom eller miljön, avses ämnena i 1.10.5. I enlighet med tabellen blir därmed förpliktelsen om transportskydd enligt 11 d § 1 mom. i TFÄ-lagen och 32 a § i TFÄ-förordningen samt förpliktelsen om skyddandet av tåg och vagn enligt 11 d § 2 mom. i TFÄ-lagen och 9 § 5 mom. i TFÄ-förordningen tillämpliga.

***Anm:*** *Bestämmelserna om transportskydd (identifikation av transportören, skyddandet av tillfällig förvaring samt personbevis, som skall medföras under transporten) skall tillämpas om mängden gods som transporteras i kollin, tankar eller bulk på en transportenhet överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6.3 (s.k. begränsade kvantiteter). Oavsett mängden gods skall utbildningen av personalen enligt 15 § i TFÄ-lagen även innehålla delar som gäller transportskyddsfrågor.*

1.10.1 – 1.10.4 —

1.10.5 Det i nedanstående tabell angivna farliga godset utgör farligt gods med hög riskpotential, om det transporteras i mängder som överstiger de i tabellen angivna.

***Anm.*** *I syfte att hindra spridning av kärnämne har konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material), tillsammans med rekommendationer enligt IAEA:s informationscirkulär INFCIRC/225(Rev.4), tillämpning vid internationell transport.*

**Tabell 1.10.5: Förteckning över farligt gods med hög riskpotential**

| Klass | Risk-grupp | Ämne eller föremål | Mängd | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tank (*l*) | Tank (l) | Tank (l) |
| 1 | 1.1 | Explosiva ämnen och föremål | [a] | [a] | 0 * |
| | 1.2 | Explosiva ämnen och föremål | [a] | [a] | 0 * |
| | 1.3 | Explosiva ämnen och föremål i samhante-ringsgrupp C | [a] | [a] | 0 * |
| | 1.5 | Explosiva ämnen och föremål | 0 | [a] | 0 * |
| 2 | | Brandfarliga gaser (klassificeringskoder som endast innehåller bokstaven F) | 3000 | [a] | [b] |
| | | Giftiga gaser (klassificeringskoder som innehåller bokstäverna T, TF, TC, TO, TFC eller TOC) med undantag av aerosolbehållare | 0 * | [a] | 0 * |
| 3 | | Brandfarliga vätskor i förpackningsgrupp I och II | 3000 | [a] | [b] |
| | | Okänsliggjorda flytande explosivämnen | [a] | [a] | 0 * |
| 4.1 | | Okänsliggjorda explosivämnen | [a] | [a] | 0 * |
| 4.2 | | Ämnen i förpackningsgrupp I | 3000 | [a] | [b] |
| 4.3 | | Ämnen i förpackningsgrupp I | 3000 | [a] | [b] |
| 5.1 | | Oxiderande vätskor i förpackningsgrupp I | 3000 | [a] | [b] |
| | | Perklorater, ammoniumnitrat och ammoniumnitrathaltiga gödselmedel | 3000 | 3000 | [b] |
| 6.1 | | Giftiga ämnen i förpackningsgrupp I | 0 * | [a] | 0 * |
| 6.2 | | Smittförande ämnen i kategori A | [a] | [a] | 0 * |
| 7 | | Radioaktiva ämnen | 3000 $A_1$ (erityismuoto) tai 3000 $A_2$, B(U)-, B(M)- tai C-tyypin kolleissa | | |
| 8 | | Frätande ämnen i förpackningsgrupp I | 3000 | [a] | [b] |

[a] *Ej tillämpligt.*
[b] *Oavsett mängd gäller inte bestämmelserna i 1.10.3.*
** Bestämmelser om skyddsplaner och skyddandet av tåg och vagn tillämpas, om mängden gods som transporteras i vagn eller i storcontainer överstiger de i 1.1.3.6.3 angivna mängderna.*

***Anm.*** *I de internationella RID-bestämmelserna:*
*Kapitel 1.10 Bestämmelser om transportskydd*
*Anm. I detta kapitel avses med transportskydd de åtgärder eller försiktighetsmått som vidtas i avsikt att förebygga stöld eller missbruk av farligt gods som kan innebära fara för människor, egendom eller miljön*

*1.10.1 Allmänna bestämmelser*

*1.10.1.1 Alla personer som medverkar vid transport av farligt gods skall beakta de i detta kapitel angivna bestämmelserna för transportskydd i den utsträckning det är motiverat med hänsyn till deras ansvar.*

*1.10.1.2 Farligt gods får endast överlämnas för transport till transportörer vars identitet har fastställts på lämpligt sätt.*

*1.10.1.3 Områden i terminaler för mellanlagring, andra platser för mellanlagring och fordonsdepåer, uppställningsplatser och rangerbangårdar som används för tillfällig förvaring under transport av farligt gods skall vara ordentligt skyddade, väl belysta och så långt det är möjligt och lämpligt otillgängliga för allmänheten.*

*1.10.1.4 Varje besättningsmedlem i ett tåg som transporterar farligt gods skall under transporten medföra ett personbevis försett med fotografi.*

*1.10.1.5 Säkerhetskontrollerna enligt 1.8.1 skall omfatta lämpliga åtgärder för transportskydd.*

*1.10.1.6 (Tills vidare blank)*

*1.10.2 Utbildning om transportskydd*

*1.10.2.1 Utbildningen och den kompletterande utbildningen i enlighet med kapitel 1.3 skall även innehålla delar som gäller transportskyddsfrågor. Den kompletterande utbildningen i transportskyddsfrågor behöver inte nödvändigtvis äga rum bara i samband med ändringar i bestämmelserna.*

*1.10.2.2 Utbildningen i transportskyddsfrågor skall avse olika typer av risker för kränkning av transportskyddet och hur man varseblir dem, metoder för att minska dessa risker samt åtgärder som skall vidtas vid kränkning av skyddet. Utbildningen skall förmedla information om eventuella skyddsplaner motsvarande de delaktigas ansvar och arbetsuppgifter samt deras roll vid verkställandet av planerna.*

*1.10.3 Bestämmelser för farligt gods med hög riskpotential*

*1.10.3.1 Farligt gods med hög riskpotential är sådant gods, där det finns risk för missbruk genom terrorbrott och i och med det fara för svåra konsekvenser, såsom förlust av åtskilliga människoliv eller storskalig förstörelse. En förteckning över farligt gods med hög riskpotential finns i tabell 1.10.5.*

*1.10.3.2 Skyddsplaner*

*1.10.3.2.1 De transportörer och avsändare som deltar i transport av farligt gods med hög riskpotential (se tabell 1.10.5), liksom andra delaktiga enligt 1.4.2 och 1.4.3, skall införa och tillämpa skyddsplaner, vilka innehåller åtminstone de punkter som anges i 1.10.3.2.2.*

*1.10.3.2.2 En skyddsplan skall innehålla minst följande:*

*a) en detaljerad beskrivning av fördelningen av ansvaret för transportskyddet mellan personer, vilka har erforderlig kompetens och kvalifikationer samt motsvarande befogenheter att bära ansvaret,*

*b) en förteckning över farligt gods eller typer av farligt gods som omfattas av verksamheten,*

*c) en kartläggning av transporterna och en evaluering av riskerna för kränkning av skyddet i samband med dem, inklusive eventuella uppehåll i transporterna, förvaring av farligt gods i vagnar, tankar eller containrar före, under och efter transporterna samt tillfällig lagring av farligt gods vid byte av transportsätt eller transportmedel,*

*d) en tydlig beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för att minska riskerna för kränkning av skyddet motsvarande de delaktigas ansvar och åligganden, inklusive:*

- *utbildning,*
- *transportskyddspolicy (t.ex. åtgärder vid förhöjd hotbild, kontroll vid anställning av personal eller då anställda övergår till nya arbetsuppgifter osv.),*
- *driftrutiner [t.ex. val och användning av rutter, om dessa är kända, åtkomst till farligt gods under tillfällig lagring enligt definitionen i c), närheten till utsatta infrastrukturanläggningar osv.],*
- *utrustning och resurser som skall användas för att minska riskerna för kränkningar av skyddet,*

*e) effektiva och uppdaterade metoder för rapportering och för åtgärder vid hot, nedsatt transportskydd eller tillhörande tillbud,*

*f) metoder för utvärdering och test av skyddsplanerna samt metoder för återkommande kontroll och uppdatering av planerna,*

*g) åtgärder för att trygga det fysiska skyddet av den transportinformation skyddsplanen innehåller, och*

*h) åtgärder för att säkerställa att spridningen av information i skyddsplanen avseende transportrutiner begränsas till de personer som behöver informationen. Dessa åtgärder får inte omintetgöra det på andra ställen i RID föreskrivna tillhandahållandet av information om transporter.*

*Anm. Transportörer, avsändare och mottagare bör samarbeta med varandra och med behöriga myndigheter för att utbyta information om eventuella hot, vidta ändamålsenliga skyddsåtgärder och reagera på händelser som sätter transportskyddet i fara.*

*1.10.3.3 Tåg och vagnar som transporterar farligt gods med hög riskpotential (se tabell 1.10.5) skall utrustas med anordningar, utrustning och system till skydd mot stöld av fordonet*

*och dess last. Man skall säkerställa att dessa anordningar alltid är funktionsdugliga och effektiva. Tillämpningen av dessa skyddsåtgärder får inte hindra insatser i nödlägen.*
*Anm. Om det är lämpligt och nödvändig utrustning finns, bör transporttelematik eller andra metoder eller anordningar användas för att följa transporter av farligt gods med hög riskpotential (se tabell 1.10.5).*

*1.10.4* *Enligt bestämmelserna i 1.1.3.6 gäller inte kraven i 1.10.1, 1.10.2 och 1.10.3 om mängderna i kollin på en transportenhet inte överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6.*

*1.10.5* *Det gods som ingår i tabellen nedan utgör farligt gods med hög riskpotential om det transporteras i mängder som överstiger de som anges i tabellen.*

*1.10.5* *Se 1.10.5 ovan.*

## KAPITEL 1.11

## INTERNA RÄDDNINGSPLANER FÖR RANGERBANGÅRDAR

Om interna räddningsplaner stadgas i 32 § statsrådets förordning (195/2002) om transport av farliga ämnen på järnväg.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall för transport av farligt gods på rangerbangårdar interna nödlägesplaner upprättas.*
*Nödlägesplanerna skall medföra att vid olyckor eller tillbud på rangerbangårdar alla delaktiga samarbetar på ett samordnat sätt och att olyckans eller tillbudets konsekvenser på människoliv eller miljö blir så små som möjligt.*
*Bestämmelserna i detta kapitel anses som uppfyllda vid tillämpning av UIC normblad 201 ("Transport gefärclicher Güter – Leitfaden für die Notfallplanunug in Rangierbahnhöfen")* [*].

[*] *Version 1 mars 2003. UIC normblad utges av Union Internationale des Chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.*

2.1.3.4 Lösningar och blandningar, som innehåller ett ämne med någon av de i 2.1.3.4.1 eller 2.1.3.4.2 angivna benämningarna, skall klassificeras enligt de villkor som beskrivs i dessa stycken.

2.1.3.4.1 Lösningar och blandningar, som innehåller ett av följande namngivna ämnen, skall alltid klassificeras under samma benämning som ämnet de innehåller, förutsatt att lösningarna eller blandningarna inte har de riskegenskaper som anges i 2.1.3.5.3:

Klass 3
UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILISERAD;
UN 2481 ETYLISOCYANAT;
UN 3064 NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med mer än 1 % men högst 5 % nitroglycerin;

Klass 6.1
UN 1051 CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten;
UN 1185 ETYLENIMIN, STABILISERAD;
UN 1259 NICKELKARBONYL;
UN 1613 CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING (VÄTECYANID, VATTENLÖSNING) med högst 20 % vätecyanid;
UN 1614 CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material;
UN 1994 JÄRNPENTAKARBONYL;
UN 2480 METYLISOCYANAT;
UN 3294 CYANVÄTE, LÖSNING I ALKOHOL med högst 45 % cyanväte;

Klass 8
UN 1052 FLUORVÄTE, VATTENFRITT;
UN 1744 BROM; eller
UN 1744 BROM, LÖSNING;
UN 1790 FLUORVÄTESYRA med över 85 % fluorväte;
UN 2576 FOSFOROXIBROMID, SMÄLT.

2.1.3.4.2 Lösningar och blandningar som innehåller ett av följande namngivna ämnen i klass 9:
UN 2315 POLYKLORERADE BIFENYLER, FLYTANDE; eller
UN 3432 POLYKLORERADE BIFENYLER, FASTA;
UN 3151 POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FLYTANDE; eller
UN 3151 POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FLYTANDE;
UN 3152 POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FASTA; eller
UN 3152 POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FASTA;
skall alltid klassificeras under samma benämning i klass 9, förutsatt att
- de inte innehåller någon ytterligare farlig komponent, med undantag av beståndsdelar i förpackningsgrupp III från klass 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 eller 8; och
- de har inte de farliga egenskaper som beskrivs i 2.1.3.5.3.

2.1.3.5.4 Om ämnets farliga egenskaper omfattas av mer än en klass eller ämnesgrupp, som inte är medtagen i 2.1.3.5.3, skall ämnet klassificeras enligt samma metod, men tillämplig klass skall väljas enligt tabellen för dominant fara i 2.1.3.10.

2.1.3.8 Som vattenförorenande ämnen i i dessa bestämmelsernas mening räknas ämnen, lösningar och blandningar (t ex beredningar och restprodukter) som inte kan tillordnas klass 1-8 eller klass 9 (utom UN 3077 eller UN 3082), men som utgående från provningsmetoderna och kriterierna i 2.3.5 kan tillordnas UN 3077 eller UN 3082 i klass 9.

2.1.3.9 Avfall som inte uppfyller kriterierna för klassificering i klasserna 1-9, men som omfattas av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall får transporteras under UN 3077 eller 3082.

2.1.3.10 - - -

***Anm.*** *Brandfarliga beståndsdelar är brandfarliga vätskor, brandfarliga fasta ämnen eller de brandfarliga gaser eller gasblandningar som definieras i testhandboken, del III, delavsnitt 31.1.3, anmärkning 1-3. Denna beteckning omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen. Det kemiska förbränningsvärmet skall bestämmas med någon av följande metoder: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1-86.3 eller NFPA 30B.*

- - - -

***2.2.3.3*** - - -

***Anm.*** *Tillordningen i denna tabell avser det tekniskt rena ämnet (såvida inte en koncentration under 100 % finns angiven). För andra koncentrationer kan ämnet med beaktande av metoderna i testhandboken, del II, komma att klassificeras annorlunda.*

2.2.42.1.2 - - -

***2.2.43.3*** - - -

***2.2.51.3*** - - -

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1)] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tert-AMYLPEROXIPIVALAT | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3113 | (*) |
| tert-AMYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT | ≤ 100 | | | | | OP5 | 3101 | (3) |
| tert-BUTYLKUMYLPEROXID | > 42-100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)VALERAT | > 52-100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID | > 79-90 | | | | ≥ 10 | OP5 | 3103 | (13) |
| “ | ≤ 80 | ≥ 20 | | | | OP7 | 3105 | (4) (13) |
| “ | ≤ 79 | | | | > 14 | OP8 | 3107 | (13) (23) |
| “ | ≤ 72 | | | | ≥ 28 | OP8 | 3109 | (13) |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID + DI-tert-BUTYLPEROXID | < 82 + > 9 | | | | ≥ 7 | OP5 | 3103 | (13) |
| tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT | > 52-100 | | | | | OP5 | 3102 | (3) |
| “ | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP8 | 3108 | |
| “, (som pasta) | ≤ 52 | | | | | OP8 | 3108 | |
| tert-BUTYLPEROXIACETAT | > 52-77 | ≥ 23 | | | | OP5 | 3101 | (3) |
| “ | > 32-52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| “ | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | OP8 | 3109 | |
| tert-BUTYLPEROXIBENSOAT | > 77-100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| “ | > 52-77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| tert-BUTYLPEROXIBUTYLFUMARAT | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| tert-BUTYLPEROXIKROTONAT | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| tert-BUTYLPEROXIDIETYLACETAT | ≤ 100 | | | | | | 3113 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT | >52-100 | | | | | | 3113 | (*) |
| “ | >32-52 | | ≥ 48 | | | | 3117 | (*) |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | | 3118 | (*) |
| “ | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | | 3119 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-BUTAN | ≤ 12 + ≤ 14 | ≥14 | | ≥ 60 | | OP7 | 3106 | |
| “ | ≤ 31 + ≤ 36 | | ≥ 33 | | | | 3115 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXYLKARBONAT | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| tert-BUTYLPEROXIISOBUTYRAT | >52-77 | | ≥23 | | | | 3111 | (*) |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1)] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tert-BUTYLPEROXI-ISOPROPYLKARBONAT | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP5 | 3103 | |
| 1-(2-tert-BUTYLPEROXIISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENSEN | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | OP8 | 3108 | |
| tert-BUTYLPEROXI-2-METYLBENSOAT | ≤ 100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT | > 77-100 | | | | | | 3115 | (*) |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 52 | | | | | | 3119 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten (fryst)) | ≤ 42 | | | | | | 3118 | (*) |
| " | ≤ 32 | ≥ 68 | | | | | 3119 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXINEOHEPTANOAT | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | | 3117 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXIPIVALAT | > 67-77 | ≥ 23 | | | | | 3113 | (*) |
| " | > 27-67 | | ≥ 33 | | | | 3115 | (*) |
| " | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3119 | (*) |
| tert-BUTYLPEROXISTEARYLKARBONAT | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| tert-BUTYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT | > 32-100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | OP8 | 3109 | |
| CYKLOHEXANONPEROXID(ER) | ≤ 91 | | | | ≥ 9 | OP6 | 3104 | (13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP7 | 3105 | (5) |
| ", (som pasta) | ≤ 72 | | | | | OP7 | 3106 | (5), (20) |
| " | ≤32 | | | ≥ 68 | omfattas ej | | | (29) |
| DIACETONALKOHOLPEROXIDER | ≤57 | | ≥ 26 | | ≥ 8 | | 3115 | (*) |
| DIACETYLPEROXID | ≤27 | | ≥ 73 | | | | 3115 | (*) |
| DI-tert-AMYLPEROXID | ≤100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| 1,1-DI-(tert-AMYLPEROXI)CYKLOHEXAN | ≤ 82 | ≥ 18 | | | | OP6 | 3103 | |
| 1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXI-KARBONYLOXI)HEXAN | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP5 | 3103 | |
| DIBENZOYLPEROXID | > 51-100 | | | ≤ 48 | | OP2 | 3102 | (3) |
| " | > 77-94 | | | | ≥ 6 | OP4 | 3102 | (3) |
| " | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP6 | 3104 | |
| " | ≤62 | | | ≥ 28 | ≥ 10 | OP7 | 3106 | |
| ", (som pasta) | > 52-62 | | | | | OP7 | 3106 | (20) |
| " | > 35-52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| " | > 36-42 | ≥ 18 | | | ≤ 40 | OP8 | 3107 | |
| ", (som pasta) | ≤ 56,5 | | | | ≥ 15 | OP8 | 3108 | |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “, (som pasta) | ≤ 52 | | | | | OP8 | 3108 | (20) |
| “, (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | OP8 | 3109 | |
| “ | ≤35 | | | ≥ 65 | omfattas ej | | | (29) |
| DI-(4-tert-BUTYLCYKLOHEXYL)-PEROXIDIKARBONAT | ≤ 100 | | | | | | 3114 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | | 3119 | (*) |
| DI-tert-BUTYLPEROXID | > 52-100 | | | | | OP8 | 3107 | |
| “ | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | OP8 | 3109 | (25) |
| DI-tert-BUTYLPEROXIAZELAT | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN | ≤52 | ≥ 48 | | | | OP6 | 3103 | |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN | > 80-100 | | | | | OP5 | 3101 | (3) |
| “ | > 52-80 | ≥ 20 | | | | OP5 | 3103 | |
| “ | > 42-52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| “ | ≤ 42 | ≥ 13 | | ≥ 45 | | OP7 | 3106 | |
| “ | ≤ 27 | ≥ 25 | | | | OP8 | 3107 | (21) |
| “ | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP8 | 3109 | |
| “ | ≤ 13 | ≥ 13 | ≥ 74 | | | OP8 | 3109 | |
| DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT | > 27-52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |
| " | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3117 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten (fryst)) | ≤ 42 | | | | | | 3118 | (*) |
| DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT | > 52-100 | | | | | | 3113 | (*) |
| " | ≥ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |
| DI-(2-tert-BUTYLPEROXI-ISOPROPYL)BENSEN(ER) | > 42-100 | | | ≤ 57 | | OP7 | 3106 | |
| “ | ≤ 42 | | | ≥ 58 | omfattas ej | | | (29) |
| DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT | > 42-52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| “, (som pasta) | ≤ 52 | | | | | OP7 | 3106 | (20) |
| “ | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP8 | 3107 | |
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)PROPAN | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP7 | 3105 | |
| “ | ≤ 42 | ≥ 13 | | ≥ 45 | | OP7 | 3106 | |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5-TRIMETYLCYKLOHEXAN | > 90-100 | | | | | OP5 | 3101 | (3) |
| “ | > 57-90 | ≥ 10 | | | | OP5 | 3103 | |
| “ | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | OP5 | 3103 | |
| “ | ≤ 57 | | | ≥ 43 | | OP8 | 3110 | |
| “ | ≤ 57 | ≥ 43 | | | | OP8 | 3107 | |
| “ | ≤ 32 | ≥ 26 | ≥ 42 | | | OP8 | 3107 | |
| DIBÄRNSTENSSYRAPEROXID | > 72-100 | | | | | OP4 | 3102 | (3) (17) |
| " | ≤ 72 | | | | ≥ 28 | | 3116 | (*) |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICETYLPEROXIDIKARBONAT | ≤ 100 | | | | | | 3116 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | | 3119 | (*) |
| DI-(4-KLORBENSOYL)PEROXID | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP5 | 3102 | (3) |
| “, (som pasta) | ≤ 52 | | | | | OP7 | 3106 | (20) |
| “ | ≤ 32 | | | ≥ 68 | omfattas ej | | | (29) |
| DICYKLOHEXYLPEROXI-DIKARBONAT | > 91- 100 | | | | | | 3112 | (*) |
| " | ≤ 91 | | | | ≥ 9 | | 3114 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | | 3119 | (*) |
| DIDEKANOYLPEROXID | ≤ 100 | | | | | | 3114 | (*) |
| 2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLO-HEXYL)PROPAN | ≤ 42 | | | ≥ 58 | | OP7 | 3106 | |
| “ | ≤ 22 | | ≥ 78 | | | OP8 | 3107 | |
| DI-(2,4-DIKLORBENSOYL)PEROXID | ≤ 77 | | | | ≥ 23 | OP5 | 3102 | 3) |
| “, (som pasta med silikonolja) | ≤52 | | | | | OP7 | 3106 | |
| DI-(2-ETOXIETYL)-PEROXIDIKARBONAT | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |
| DI-(2-ETYLHEXYL)-PEROXIDIKARBONAT | > 77-100 | | | | | | 3113 | (*) |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 62 | | | | | | 3117 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 52 | | | | | | 3119 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten (fryst)) | ≤ 52 | | | | | | 3120 | (*) |
| 2,2-DIHYDROPEROXIPROPAN | ≤ 27 | | | ≥ 73 | | OP5 | 3102 | (3) |
| DI-(1-HYDROXICYKLOHEXYL)PEROXID | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| DIISOBUTYRYLPEROXID | ≤ 32-52 | | ≥ 48 | | | | 3111 | (*) |
| " | ≤ 32 | | ≥ 68 | | | | 3115 | (*) |
| DI-ISOPROPYLBENSEN-DIHYDROPEROXID | ≤ 82 | ≥ 5 | | | ≥ 5 | OP7 | 3106 | (24) |
| DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT | > 52 – 100 | | | | | | 3112 | (*) |
| " | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |
| " | ≤ 28 | ≥ 72 | | | | | 3115 | (*) |
| DIKUMYLPEROXID | > 52-100 | | | ≤ 57 | | OP8 | 3110 | (12) |
| “ | ≤ 52 | | | ≥ 48 | omfattas ej | | | (29) |
| DILAUROYLPEROXID | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3106 | |
| “, (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | OP8 | 3109 | |
| DI-(3-METOXIBUTYL)-PEROXIDIKARBONAT | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | | 3115 | (*) |
| DI-(2-METYLBENSOYL)PEROXID | ≤ 87 | | | | ≥ 13 | | 3112 | (*) |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-(3-METYLBENSOYL)PEROXID + BENSOYL(3-METYLBENSOYL)PEROXID + DIBENSOYLPEROXID | ≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4 | | ≥ 58 | | | | 3115 | (*) |
| DI-(4-METYLBENSOYL)-PEROXID, (som pasta med silikonolja) | ≤ 52 | | | | | OP7 | 3106 | |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN | > 82-100 | | | | | OP5 | 3102 | (3) |
| " | ≤ 82 | | | ≥ 18 | | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 82 | | | | ≥ 18 | OP5 | 3104 | |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXI)HEXAN | > 52-100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 77 | | | ≥ 23 | | OP8 | 3108 | |
| " | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | OP8 | 3109 | |
| ", (som pasta) | ≤ 47 | | | | | OP8 | 3108 | |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN | > 86-100 | | | | | OP5 | 3101 | (3) |
| " | > 52-86 | ≥ 14 | | | | OP5 | 3103 | (26) |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(2-ETYL-HEXANOYLPEROXI)HEXAN | ≤ 100 | | | | | | 3113 | (*) |
| 2,5-DIMETYL-2-5-DIHYDROPEROXIHEXAN | ≤ 82 | | | | ≥ 18 | OP6 | 3104 | |
| 2,5-DIMETYL-2-5-DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXANOYL-PEROXI)HEXAN | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| 1,1-DIMETYL-3-HYDROXIBUTYL-PEROXINEOHEPTANOAT | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | | 3117 | (*) |
| DIMYRISTYLPEROXIDIKARBONAT | ≤ 100 | | | | | | 3116 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 42 | | | | | | 3119 | (*) |
| DI-(2-NEODEKANOYL-PEROXIISOPROPYL)BENSEN | ≤ 52 | ≥ 48 | | | | | 3115 | (*) |
| DI-n-NONANOYLPEROXID | ≤ 100 | | | | | | 3116 | (*) |
| DI-n-OKTANOYLPEROXID | ≤ 100 | | | | | | 3114 | (*) |
| DI-(2-FENOXIETYL)PEROXIDIKARBONAT | ≤ 85-100 | | | | | OP5 | 3102 | (3) |
| " | ≤ 85 | | | | ≥ 15 | OP7 | 3106 | |
| DIPROPIONYLPEROXID | ≤ 27 | | ≥ 73 | | | | 3117 | (*) |
| DI-n-PROPYLPEROXIDIKARBONAT | ≤ 100 | | | | | | 3113 | (*) |
| " | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3113 | (*) |
| DI-(3,5,5-TRIMETYL-HEXANOYL)PEROXID | > 38-82 | ≥ 18 | | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 52 | | | | | | 3119 | (*) |
| " | ≤ 38 | ≥ 62 | | | | | 3119 | (*) |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETYL-3,3-DI-(tert-AMYLPEROXI)BUTYRAT | ≤ 67 | ≥ 33 | | | | OP7 | 3105 | |
| ETYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTYRAT | > 77-100 | | | | | OP5 | 3103 | |
| " | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | OP7 | 3105 | |
| " | ≤ 52 | | | ≥ 48 | | OP7 | 3106 | |
| 1-(2-ETYLHEXANOYL-PEROXI)-1,3-DIMETYLBUTYLPEROXIPIVALAT | ≤ 52 | ≥ 45 | ≥ 10 | | | | 3115 | (*) |
| tert-HEXYLPEROXINEODEKANOAT | ≤ 71 | ≥ 29 | | | | | 3115 | (*) |
| tert-HEXYLPEROXIPIVALAT | ≤ 72 | | ≥ 28 | | | | 3115 | (*) |
| ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT | ≤ 32 + ≤15-18 + ≤ 12-15 | ≥ 38 | | | | | 3115 | (*) |
| ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT | ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22 | | | | | | 3111 | (*) |
| ISOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP8 | 3109 | (13) |
| 3-KLORPEROXIBENSOESYRA | > 57-86 | | | ≥ 14 | | OP1 | 3102 | (3) |
| " | ≤ 57 | | | ≥ 3 | ≥ 40 | OP7 | 3106 | |
| " | ≤ 77 | | | ≥ 6 | ≥ 17 | OP7 | 3106 | |
| KUMYLHYDROPEROXID | > 90-98 | ≤ 10 | | | | OP8 | 3107 | (13) |
| " | ≤ 90 | ≥ 10 | | | | OP8 | 3109 | (13), (18) |
| KUMYLPEROXINEODEKANOAT | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 52 | | | | | | 3119 | (*) |
| KUMYLPEROXINEOHEPTANOAT | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | (*) |
| KUMYLPEROXIPIVALAT | ≤ 77 | | ≥ 23 | | | | 3115 | (*) |
| p-MENTYLHYDROPEROXID | > 72-100 | | | | | OP7 | 3105 | (13) |
| " | ≤ 72 | ≥ 28 | | | | OP8 | 3109 | (27) |
| METYLCYKLOHEXANON-PEROXID(ER) | ≤ 67 | | ≥ 33 | | | | 3115 | (*) |
| METYLETYLKETONPEROXID(ER) | Se anm (8). | ≥ 48 | | | | OP5 | 3101 | (3), (8), (13) |
| " | Se anm (9). | ≥ 55 | | | | OP7 | 3105 | (9) |
| " | Se anm (10). | ≥ 60 | | | | OP8 | 3107 | (10) |
| METYLISOBUTYLKETON-PEROXID(ER) | ≤ 62 | ≥ 19 | | | | OP7 | 3105 | (22) |
| ORGANISK PEROXID, FAST, PROV | | | | | | OP2 | 3104 | (11) |
| ORGANISK PEROXID, FAST, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD | | | | | | | 3114 | (*) |

| Organisk peroxid | Koncentration (%) | Spädmedel typ A (%) | Spädmedel typ B (%) [1] | Inert fast ämne (%) | Vatten (%) | Förpackn.-metod | UN-nr (gruppbenämning) | Sekundär fara och anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV | | | | | | OP2 | 3103 | (11) |
| ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD | | | | | | | 3113 | (*) |
| PEROXILAURINSYRA | ≤ 100 | | | | | | 3118 | (*) |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP D, stabiliserad | ≤ 43 | | | | | OP7 | 3105 | (13), (14), (19) |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP E, stabiliserad | ≤ 43 | | | | | OP8 | 3107 | (13), (15), (19) |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP F, stabiliserad | ≤ 43 | | | | | OP8 | 3109 | (13), (16), (19) |
| PINANYLHYDROPEROXID | > 56-100 | | | | | OP7 | 3105 | (13) |
| “ | ≤ 56 | ≥ 44 | | | | OP8 | 3109 | |
| POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT | ≤ 52 | | ≥ 48 | | | OP8 | 3107 | |
| 1,1,3,3-TETRAMETYL-BUTYLHYDROPEROXID | ≤ 100 | | | | | OP7 | 3105 | |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXI-2 ETYLHEXANOAT | ≤ 100 | | | | | | 3115 | (*) |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXINEODEKANOAT | ≤ 72 | | ≥ 28 | | | | 3115 | (*) |
| ", (som stabil dispersion i vatten) | ≤ 52 | | | | | | 3119 | (*) |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXIPIVALAT | ≤ 77 | ≥ 23 | | | | | 3115 | (*) |
| 3,6,9-TRIETYL-3,6,9-TRIMETYL-1,4,7-TRIPEROXONAN | ≤ 42 | ≥ 58 | | | | OP7 | 3105 | (28) |

*Anmärkningar (se sista kolumnen i tabell 2.2.52.4):*

(*) *Ej tillåtet för transport på järnväg.*

(1) *Spädmedel typ B får alltid ersättas med spädmedel typ A. Kokpunkten för spädmedel typ B skall vara åtminstone 60 °C högre än SADT för den organiska peroxiden.*

(2) *Aktivt syre ≤4,7 %.*

(3) *Etikett ”EXPLOSIV” enligt förlaga 1 (se 5.2.2.2.2) krävs.*

(4) *Spädmedel får ersättas med di-tert-butylperoxid.*

(5) *Aktivt syre ≤9 %.*

(6) *(Tills vidare blank.)*

(7) *(Tills vidare blank.)*

(8) *Aktivt syre > 10 % och ≤10,7 %, med eller utan vatten.*

(9) *Aktivt syre ≤10 %, med eller utan vatten.*

(10) *Aktivt syre ≤8,2 %, med eller utan vatten.*

(11) *Se 2.2.52.1.9.*

(12) *Upp till 2000 kg per kärl, tillordnade benämningen ORGANISK PEROXID TYP F utgående från storskaleprovning.*
(13) *Etikett "FRÄTANDE" enligt förlaga 8 (se 5.2.2.2.2) krävs.*
(14) *Beredningar av peroxiättiksyra, som uppfyller kriterierna i testhandboken, stycke 20.4.3 (d).*
(15) *Beredningar av peroxiättiksyra, som uppfyller kriterierna i testhandboken, stycke 20.4.3 (e).*
(16) *Beredningar av peroxiättiksyra, som uppfyller kriterierna i testhandboken, stycke 20.4.3 (f).*
(17) *Genom tillsättning av vatten minskas den termiska stabiliteten hos denna organiska peroxid.*
(18) *För koncentrationer under 80 % krävs ingen etikett "FRÄTANDE" enligt förlaga 8 (se 5.2.2.2.2).*
(19) *Blandningar med väteperoxid, vatten och syra (syror).*
(20) *Med spädmedel typ A, med eller utan vatten.*
(21) *Med ≥25 viktsprocent spädmedel typ A, dessutom med etylbensen.*
(22) *Med ≥19 viktsprocent spädmedel typ A, dessutom med metylisobutylketon.*
(23) *Med < 6 % di-tert-butylperoxid.*
(24) *Med ≤8 % 1-isopropylhydroperoxi-4-isopropylhydroxibensen.*
(25) *Spädmedel typ B med kokpunkt > 110 °C.*
(26) *Hydroperoxidhalt < 0,5 %.*
(27) *För koncentrationer över 56 % krävs etikett "FRÄTANDE" enligt förlaga 8 (se 5.2.2.2.2).*
(28) *Aktivt syre ≤ 7,6 % i spädmedel typ A med 95 %-ig avkokning i temperaturintervallet 200 °C - 260 °C.*
(29) *Omfattas inte av bestämmelserna för klass 5.2.*

2.2.61.1.3 För dessa bestämmelser gäller:

*$LD_{50}$-värde (dödlig mediandos) för akut giftighet vid förtäring* är den statistiskt härledda engångsmängd av ett ämne som vid oralt intag förväntas leda till död inom 14 dagar hos 50 procent av unga, vuxna albinoråttor. $LD_{50}$-värdet anges som vikten av provämnet genom försöksdjurets kroppsvikt (mg/kg).

- - - -

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **fast** [a, b] | **T2** | 1544 ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller<br>1544 ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S.<br>1601 DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S.<br>1655 NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller<br>1655 NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S<br>3143 VÄRIAINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S. tai<br>3143 VÄRIAINEEN PUOLIVALMISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.<br>3249 LÄÄKEAINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.<br>3439 NITRIILIT, MYRKYLLISET, KIINTEÄT, N.O.S.<br>3448 KYYNELKAASUAINE, KIINTEÄ, N.O.S.<br>3462 ELÄVISTÄ ORGANISMEISTA EROTETUT MYRKYT, KIINTEÄT, N.O.S.<br>3464 ORGANOFOSFORIYHDISTE, MYRKYLLINEN, KIINTEÄ, N.O.S.<br>2811 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S. |
| **organometalliska** [c, d] | | **T3** | 2026 FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S<br>2788 ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.<br>3146 ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S.<br>3280 ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S.<br>3281 METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S.<br>3466 METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S.<br>3465 ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S.<br>3282 METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S.<br>3467 METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. |
| **oorganiska** | **flytande** [e] | **T4** | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br>3141 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br>3440 SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S<br>3381 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S., med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/$m^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$<br>3382 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S., med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/$m^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$<br>3287 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | **fasta** [f, g] | **T5** | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br>3283 SELENFÖRENING, FAST, N.O.S.<br>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| **pesticider** | **flytande** [h] | **T6** | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| | **fasta** [h] | **T7** | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| **prover** | | **T8** | 3315 KEMISKT PROV, GIFTIGT |
| **andra giftiga ämnen** [i] | | **T9** | 3243 FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER GIFTIG VÄTSKA, N.O.S. |

**Giftiga ämnen med sekundärfara (-faror)**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **frätande** [m] | | **flytande** | **TC3** | 3389 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÄTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m$^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$<br>3390 GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÄTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m$^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ |
| **TC** | **oorganiska** | | | 3289 GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. |
| | | - - - - - - - | **TC4** | - - - - - - -

*Kulturer* (stamkulturer för laboratorieändamål) är resultatet av en process, vid vilken patogener förökas för att generera höga koncentrationer, vilket därmed ökar risken för infektion vid exponering. Definitionen avser kulturer som tagits fram för avsiktlig generering av patogener och utesluter kulturer avsedda för diagnostiska och kliniska syften.

*Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer* är mikroorganismer och organismer, i vilka genetiskt material avsiktligt förändrats genom gentekniska metoder på ett sätt som inte förekommer naturligt.

*Medicinskt eller kliniskt avfall* är avfall som kommer från medicinsk behandling av djur eller människor eller från biologisk forskning.

*Klassificering*

2.2.62.1.4 Smittförande ämnen skall tillordnas klass 6.2 och beroende på egenskaper UN 2814, 2900 eller 3373.

Smittförande ämnen delas in i följande kategorier:

2.2.62.1.4.1 Kategori A: Ett smittförande ämne som transporteras i en form som kan framkalla permanent invaliditet eller livshotande eller dödlig sjukdom hos människor eller djur som exponeras för det. Exempel på ämnen som uppfyller dessa kriterier anges i tabellen i detta stycke.

***Anm.*** *Exponering sker då ett smittförande ämne kommer ut ur sin skyddande förpackning och i fysisk kontakt med människor eller djur.*

a) Smittförande ämnen som uppfyller dessa kriterier och som kan orsaka sjukdom hos människor eller såväl hos människor som hos djur skall tillordnas UN 2814. Smittförande ämnen som endast kan orsaka sjukdom hos djur skall tillordnas UN 2900;
b) Tillordning till UN 2814 eller 2900 skall baseras på känd anamnes och symptom hos den insjuknade människan eller djuret, lokala endemiska förhållanden eller professionell bedömning angående det individuella tillståndet för den insjuknade människan eller djuret.

***Anm. 1.*** *Den officiella transportbenämningen för UN 2814 är ”SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR”. Den officiella transportbenämningen för UN 2900 är ”SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR”.*

***Anm. 2.*** *Följande tabell är inte fullständig. Smittförande ämnen, inklusive nya eller nyupptäckta patogener som inte är med i tabellen, men som uppfyller samma kriterier, skall tillordnas till kategori A. Om det är oklart om ett ämne uppfyller kriterierna eller ej, skall det inkluderas i kategori A.*

***Anm. 3.*** *I följande tabell är mikroorganismerna som står i kursivstil bakterier, mykoplasmer, rickettsier eller svampar.*

| **Exempel på smittförande ämnen som omfattas av kategori A i alla former, om inte annat anges (se 2.2.62.1.4.1)** | |
|---|---|
| **UN-nummer och benämning** | **Mikroorganism** |
| **UN 2814**<br>Smittförande ämnen som påverkar mönniskor | **Bacillus anthracis* (endast kulturer)<br>**Brucella abortus* (endast kulturer)<br>**Brucella melitensis* (endast kulturer)<br>**Brucella suis* (endast kulturer)<br>**Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei* – Rots (Glanders) (endast kulturer)<br>**Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei* (endast kulturer) |

| **Exempel på smittförande ämnen som omfattas av kategori A i alla former, om inte annat anges (se 2.2.62.1.4.1)** | |
|---|---|
| **UN-nummer och benämning** | **Mikroorganism** |
| | **Chlamydia psittaci* – fågelburna stammar (avian strains) (endast kulturer)<br>**Clostridium botulinum* (endast kulturer)<br>**Coccidioides immitis* (endast kulturer)<br>**Coxiella burnetii* (endast kulturer)<br>*Hemorragisk Krim-Kongofeber-virus (Crimean-Congo hemorrhagic fever virus)<br>*Denguevirus (endast kulturer)<br>*Östlig ekvin encefalit-virus (endast kulturer)<br>**Escherichia coli*, verotoksigen (verotoxigenic) (endast kulturer)<br>*Ebola-virus<br>*Flexal-virus<br>**Francisella tularensis* (endast kulturer)<br>*Guanarito-virus<br>*Hantaanvirus<br>Hantavirus ( som orsakar HPS) (causing hantavirus pulmonary syndrome)<br>Hendravirus<br>*Hepatit B virus (endast kulturer)<br>*Herpes B virus (endast kulturer)<br>*HIV (Human immunodeficiency virus) (endast kulturer)<br>Högpatogent fågelinfluensavirus (Highly pathogenic avian influenza virus) (endast kulturer)<br>*Japansk encefalit-virus (Japanese Encephalitis virus) (endast kulturer)<br>*Juninvirus<br>*Kyasanur forest disease-virus<br>*Lassavirus<br>*Machupovirus<br>*Marburgvirus<br>*Apkoppsvirus (Monkeypox)<br>*Mycobacterium tuberculosis* (endast kulturer)<br>Nipahvirus<br>*Hemorragisk Omskfeber-virus (Omsk hemorrhagic fever virus)<br>*Poliovirus (endast kulturer)<br>*Rabiesvirus<br>**Rickettsia prowazekii* (endast kulturer)<br>**Rickettsia rickettsii* (endast kulturer)<br>*Rift Valley- Rabiesvirus<br>*Rysk sommar-vår-encefalitvirus (endast kulturer)<br>*Sabia-virus<br>**Shigella dysenteriae typ 1* (endast kulturer)<br>*Fästingburet encefalitvirus (Tick-borne encephalitis virus) (endast kulturer)<br>*smittkoppsvirus (Variola)<br>*Venezuelan equine encephalitis-virus<br>*Västnilvirus (endast kulturer) (STM: West-Nile- kuumevirus)<br>*Gula febern-virus (Yellow fever) (endast kulturer)<br>**Yersinia pestis* (endast kulturer) |
| **UN 2900**<br>Smittförande ämnen som endast påverkar djur | Afrikansk hästpest-virus (African horse sickness virus)<br>Afrikansk svinpest-virus (African swine fever virus)<br>*Fågelburet paramyxovirus typ 1 – Newcastlevirus (Avian paramyxovirus Type 1 – Newcastle disease virus)<br>Bluetongue virus<br>Klassisk svinpest (Classical swine fever virus)<br>Mul- och klövsjuke-virus (Foot and mouth disease) |

| Exempel på smittförande ämnen som omfattas av kategori A i alla former, om inte annat anges (se 2.2.62.1.4.1) | |
|---|---|
| **UN-nummer och benämning** | **Mikroorganism** |
| | Lumpy skin disease virus<br>*Mycoplasma mycoides* - smittsam bovin pleuropneumoni<br>Contagious bovine pleuropneumonia<br>Peste des petits ruminants-virus<br>Rinderpestvirus<br>Fårkoppsvirus (Sheep-pox)<br>Getkoppsvirus (Goatpox)<br>Swine Vesicular Disease-virus<br>*Vesikulär stomatit-virus (Vesicular stomatitis virus) |

** Märkta mikroorganismer är nämda i social- och hälsovårdsministeriets säkerhetsmeddelande nr 43: Klassificeringen av biologiska faktorer. I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte denna fotnot.*

2.2.62.1.4.2 Kategori B: Ett smittförande ämne som inte uppfyller kriterierna för att omfattas av kategori A. Smittförande ämnen i kategori B skall tillordnas till UN 3373, med undantag av att i 2.2.62.1.3 definierade kulturer skall tillordnas till UN 2814 respektive 2900.

***Anm.*** *Den officiella transportbenämningen för UN 3373 är "DIAGNOSTISKA PROVER" eller "KLINISKA PROVER".*

2.2.62.1.5 Ämnen som inte innehåller smittförande ämnen eller ämnen som har låg sannolikhet att orsaka sjukdom hos människor eller djur omfattas inte av dessa bestämmelser, såvida de inte uppfyller kriterier för att inkluderas i någon annan klass.

2.2.62.1.6 Blod eller beståndsdelar av blod, som har samlats in för transfusion eller för beredning av blodprodukter som skall användas vid transfusion eller transplantation, och vävnader eller organ som är avsedda för transplantation omfattas inte av dessa bestämmelser.

2.2.62.1.7 Ämnen som har låg sannolikhet för att innehålla smittförande ämnen eller där koncentrationen av smittförande ämnen är på en naturligt förekommande nivå, omfattas inte av dessa bestämmelser. Exempel är livsmedel, vattenprover, levande personer och ämnen som har behandlats så att patogenerna har neutraliserats eller deaktiverats.

2.2.62.1.8 Levande djur som avsiktligt infekterats och det är känt att de innehåller eller misstänks innehålla ett smittförande ämne får endast fraktas under villkor godkända av jord- och skogsbruksministeriet [4].

2.2.62.1.9 *Biologiska produkter*

I dessa bestämmelser indelas biologiska produkter i följande grupper:

a) sådana produkter, som tillverkas och förpackas i överensstämmelse med social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser, transporteras till slutlig förpackning eller distribution och används av medicinsk personal eller av enskilda för behandling. Ämnen i denna grupp omfattas inte av dessa bestämmelser,

b) sådana produkter, som inte omfattas av (a) och där det är känt eller rimligt att anta att de innehåller smittförande ämnen, och som uppfyller kriterierna för att inkluderas i kategori A eller B. Ämnen i denna grupp skall efter egenskaper tillordnas till UN 2814, 2900 eller 3373.

[4] *Sådana regler finns i t ex direktiv 91/628/EEC (Official Journal of the European Communities nr L340 av 11 december 1991, sid 17) och i Europarådets (ministerkommitténs) rekommendationer om transport av vissa djurarter.*

***Anm.*** *Hos några officiellt godkända biologiska produkter förekommer en biologisk risk endast i vissa delar av världen. I Finland kan i detta fall Folkhälsoinstitutet föreskriva att dessa biologiska produkter skall uppfylla bestämmelserna för smittförande ämnen eller vidta andra restriktioner.*

2.2.62.1.10 *Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer* Genetiskt modifierade mikroorganismer som inte motsvarar definitionen av smittförande ämnen skall klassificeras enligt 2.2.9.

2.2.62.1.11 *Medicinskt eller kliniskt avfall*

2.2.62.1.11.1 Medicinskt eller kliniskt avfall, som innehåller smittförande ämnen i kategori A eller smittförande ämnen i kategori B som kulturer, skall efter egenskaper tillordnas till UN 2814 eller 2900. Medicinskt eller kliniskt avfall som innehåller smittförande ämnen i kategori B, utom kulturer, skall tillordnas till UN 3291.

2.2.62.1.11.2 Medicinskt eller kliniskt avfall, där det finns skäl att anta att det är låg sannolikhet för närvaro av smittförande ämnen, skall tillordnas till UN 3291.

***Anm.*** *Den officiella transportbenämningen för UN 3291 är ”KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S.” eller ”(BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.” eller ”FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S.”*

2.2.62.1.11.3 Dekontaminerat medicinskt eller kliniskt avfall, som tidigare innehållit smittförande ämnen, omfattas inte av dessa bestämmelser om de inte uppfyller kriterier för att inkluderas i någon annan klass.

2.2.62.1.11.4 YK-numeroon 3291 luokitellut lääketieteelliset tai kliiniset jätteet kuuluvat pakkausryhmään II. Medicinskt eller kliniskt avfall i UN 3291 skall placeras i förpackningsgrupp II.

***2.2.62.2 Ämnen ej tillåtna för transport***

Levande ryggradsdjur eller ryggradslösa djur får inte användas som bärare av smittförande ämnen, såvida de inte kan transporteras på annat sätt eller transporten har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet (se 2.2.62.1.8).

***2.2.62.3 Förteckning över samlingsbenämningar***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **smittförande ämnen, farliga för människor** | **I1** | 2814 | SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR |
| **smittförande ämnen, farliga endast för djur** | **I2** | 2900 | SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR |
| **kliniskt avfall** | **I3** | 3291<br>3291<br>3291 | KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller<br>(BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. eller<br>FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. |
| **diagnostiska prover** | **I4** | 3373<br>3373 | DIAGNOSTISKA PROVER eller<br>KLINISKA PROVER |

2.2.7.1.2 Följande radioaktiva ämnen omfattas inte av klass 7 i dessa bestämmelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) radioaktiva ämnen i konsumentartiklar, som har fått föreskriftsenligt godkännande och saluförts till slutlig användare,

e) i naturen förekommande ämnen och malmer innehållandes naturligt förekommande radionuklider, som antingen är i sitt naturliga tillstånd eller endast har bearbetats eller avses bearbetas för andra ändamål än utvinning av

radionukliderna, och under förutsättning att aktivitetskoncentrationen för dessa ämnen inte överstiger 10 gånger de i 2.2.7.7.2 angivna värdena,

f) icke-radioaktiva fasta föremål, med förekomst av radioaktiva ämnen på någon yta i mängder som inte överstiger det gränsvärde som framgår av definitionen för kontamination i 2.2.7.2.

***2.2.7.2*** - - -

2.2.7.8.3 Den högsta strålningsnivån får inte i någon punkt på ytan av ett kolli eller extra ytteremballage, transporterat som komplett last, överstiga 10 mSv/h.

2.2.7.9.1 - - -

| | | |
|---|---|---|
| **brandfarliga, giftiga, flytande** [d] | **CFT** | (Ingen samlingsbenämning med denna klassificeringskod är tillgänglig, vid behov sker tillordning till en samlingsbenämning med en klassificeringskod, som bestäms enligt tabellen för dominant fara i 2.1.3.10) |
| **oxiderande, giftiga** [d, e] | **COT** | (Ingen samlingsbenämning med denna klassificeringskod är tillgänglig, vid behov sker tillordning till en samlingsbenämning med en klassificeringskod, som bestäms enligt tabellen för dominant fara i 2.1.3.10) |

*Fotnoter:*

- - - -

*Genetiskt modifierade mikroorganismer organismer*

2.2.9.1.11 *Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMMO) och genetiskt modifierade organismer (GMO)* är mikroorganismer och organismer i vilka det genetiska materialet avsiktligt har förändrats genom gentekniska metoder på ett sätt som inte förekommer i naturen. De skall tillordnas till klass 9 (UN 3245), om de inte motsvarar definitionen för smittförande ämnen, men kan förändra djur, växter eller mikrobiologiska ämnen på ett sätt som normalt inte kommer av naturlig fortplantning.

***Anm. 1.*** *Genetiskt modifierade mikroorganismer som är smittförande ämneningår i klass 6.2, UN 2814 och 2900.*

***Anm. 2.*** *GMMO eller GMO omfattas inte av dessa bestämmelser, om de godkänts för användning av gentekniknämnden (enligt de internationella RID-bestämmelser behöriga myndigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna)* [14].

***Anm. 3.*** *Levande djur får inte användas som bärare av genetiskt modifierade mikroorganismer i klass 9, med undantag av om dessa inte kan transporteras på annat sätt.*

2.2.9.1.12 Genetiskt modifierade organismer, som är kända eller misstänkta för att vara miljöfarliga skall transporteras enligt de villkor som fastställts av gentekniknämnden.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelser anges trasportvillkoren av behörig myndighet i ursprungslandet. Detta villkor kan användas också för transporter i dessa bestämmelsernas mening.*

***2.2.9.3*** - - -

**2.3.6 Tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3**

Metallorganiska ämnen kan tillordnas till klass 4.2 respektive 4.3, beroende på deras fastställda egenskaper enligt provning N.1-N.5 i testhandboken del III, avsnitt 33, i överensstämmelse med det i figur 2.3.6 återgivna flödesdiagrammet.

***Anm. 1.*** *Beroende på deras övriga egenskaper och tabellen över dominant fara (se 2.1.3.10) kan metallorganiska ämnen tillordnas till andra klasser.*

***Anm. 2.*** *Brandfarliga lösningar med metallorganiska föreningar, i koncentrationer som inte är självantändande eller, som vid kontakt med vatten, inte utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder, ingår i klass 3.*

**Fig. 2.3.6: Flödesdiagram för tillordning av metallorganiska ämnen till klasserna 4.2 och 4.3** [b]




[a] *Om tillämpligt och om en provning är påkallad med hänsyn till reaktionsegenskaperna, skall egenskaperna hos klasserna 6.1 och 8 bestämmas enligt tabellen för dominant fara i 2.1.3.10.*

[b] *Provningsmetoderna N.1-N.5 finns i testhandboken, del III, avsnitt 33.*

3.1.2.2 - - -

bulkcontainertyperna som får användas för transport av gods i bulk enligt 7.3.1.1 (a) och 7.3.2.

Kolumn (11) ”Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainrar”

Denna kolumn innehåller den alfanumeriska koden för särbestämmelser som också skall uppfyllas för UN-tankar. Dessa koder, som börjar med bokstäverna ”TP”, avser särbestämmelser för tillverkning eller användning av dessa UN-tankar. De återfinns i 4.2.5.3.

Kolumn (12) ”Tankkoder för VAK/RID-tankar”

Denna kolumn innehåller en alfanumerisk kod, som beskriver en tanktyp enligt 4.3.3.1.1 (för gaser i klass 2) eller 4.3.4.1.1 (för ämnen i klasserna 3 till 9). Denna tanktyp motsvarar de minst stränga tankbestämmelserna, som är tillåtna för transport av ämnet i fråga i VAK/RID-tankar. Koderna som beskriver övriga tillåtna tanktyper är förtecknade i 4.3.3.1.2 (för gaser i klass 2) eller 4.3.4.1.2 (för ämnen i klasserna 3 till 9). Om ingen kod är angiven är transport i VAK/RID-tankar inte tillåten.

Om i denna kolumn en tankkod för fasta ämnen (S) och för flytande ämnen (L) är angiven, betyder det att detta ämne får överlämnas till transport i fast eller flytande (smält) tillstånd. I allmänhet gäller denna bestämmelse för ämnen med smältpunkt mellan 20 °C och 180 °C.

Om i denna kolumn endast en tankkod för flytande ämnen (L) är angiven för ett fast ämne, innebär det att ämnet endast överlämnas för tanktransport i flytande (smält) tillstånd.

De allmänna bestämmelserna för tillverkning, utrustning, typgodkännande, kontroll och märkning, som inte är angivna i tankkoden, återfinns i 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 och 6.8.5. De allmänna bestämmelserna för användning (t ex högsta fyllnadsgrad, minsta provtryck) återfinns i 4.3.1 - 4.3.4.

Angivelsen ”(M)” efter tankkoden innebär att ämnet även får transporteras i batterivagnar eller MEG-containrar.

Angivelsen ”(+)” efter tankkoden innebär att alternativ användning av tankar endast är tillåten om det finns angivet i typgodkännandecertifikatet.

För tankar av fiberarmerad plast, se 4.4.1 och kapitel 6.9 och för slamsugartankar, se 4.5.1 och kapitel 6.10.

***Anm.*** *Ovannämnda bestämmelser kan ändras genom de i kolumn 13 angivna särbestämmelserna.*

Kolumn (13) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- den alfanumeriska koden som börjar med bokstäverna ”TU” avser särbestämmelser för användning av dessa tankar. De återfinns i 4.3.5,

  ***Anm.*** *Tecknet ”*” tillsammans med särbestämmelse TU38 betyder att denna bestämmelse träder i kraft den 1 januari 2007.*

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- den alfanumeriska koden som börjar med bokstäverna ”TE” avser särbestämmelser för utrustning av dessa tankar. De återfinns i 6.8.4 b),

  ***Anm.*** *Tecknet ”*” tillsammans med särbestämmelse TE22 betyder att denna bestämmelse träder i kraft den 1 januari 2007.*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0004 | AMMONIUMPIKRAT, torrt eller fuktat med mindre än 10 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 |
| 0005 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0006 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0007 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0009 | BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0010 | BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0012 | PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL eller PATRONER, HANDELDVAPEN | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 MP24 |
| 0014 | PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION eller PATRONER, HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 MP24 |
| 0015 | RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2G | | 1 | 204 | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0016 | RÖKAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3G | | 1 | 204 | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0018 | TÅRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2G | | 1+6.1+8 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0019 | TÅRGASAMMUNITION, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3G | | 1+6.1+8 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0020 | AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2K | | FÖRBUD | | | | | |
| 0021 | AMMUNITION, GIFTIG, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3K | | FÖRBUD | | | | | |
| 0027 | SVARTKRUT, (VAPENKRUT), som korn eller pulver. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P113 | PP50 | MP20 MP24 |
| 0028 | SVARTKRUT, PRESSKROPPAR eller som TABLETTER. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P113 | PP51 | MP20 MP24 |
| 0029 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE ELEKTRISKA | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P131 | PP68 | MP23 |
| 0030 | SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0033 | BOMBER, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0034 | BOMBER, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0035 | BOMBER, med sprängladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0037 | FOTOBOMBER | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0038 | FOTOBOMBER | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0039 | FOTOBOMBER | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0042 | FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P132a P132b | | MP21 |
| 0043 | CENTRALLADDNINGAR, explosiva | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | PP69 | MP21 |
| 0044 | TÄNDHATTAR | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 MP24 |
| 0048 | FÖRSTÖRELSELADDNINGAR | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0049 | BLIXTLJUSPATRONER | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0050 | BLIXTLJUSPATRONER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0054 | SIGNALPATRONER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0055 | PATRONER TOMMA MED TÄNDHATT | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P136 | | MP23 |
| 0056 | SJUNKBOMBER | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0059 | RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P137 | PP70 | MP21 |
| 0060 | ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P132a P132b | | MP21 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0004 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0005 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E | 0006 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0007 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0009 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0010 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0012 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0014 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0015 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0016 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1<br>CW28 | | 1.2G | 0018 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1<br>CW28 | | 1.3G | 0019 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0020 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0021 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0027 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0028 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0029 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0030 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0033 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0034 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0035 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0037 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0038 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0039 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0042 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0043 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0044 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0048 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0049 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0050 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0054 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0055 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0056 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0059 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0060 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0065 | DETONERANDE STUBIN, flexibel | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |
| 0066 | ANTÄNDNINGSTRÅD | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P140 | | MP23 |
| 0070 | LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0072 | CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), FUKTAT med minst 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P112a | PP45 | MP20 |
| 0073 | SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0074 | DIAZODINITROFENOL, FUKTAD, med minst<br>40 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0075 | DIETYLENGLYKOLDINITRAT, OKÄNSLIGGJORD, med minst 25 vikt-% icke-flyktigt, vattenolösligt flegmatiseringsmedel | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P115 | PP53 PP54<br>PP57 PP58 | MP20 |
| 0076 | DINITROFENOL, torr eller fuktad med mindre än<br>15 vikt-% vatten | 1 | 1.1D | | 1+6.1<br>(+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | PP26 | MP20 |
| 0077 | DINITROFENOLATER av alkalimetaller, torra eller fuktade med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.3C | | 1+6.1<br>(+13) | | LQ0 | P114a<br>P114b | PP26 | MP20 |
| 0078 | DINITRORESORCIN, torrt eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | PP26 | MP20 |
| 0079 | HEXANITRODIFENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN, HEXYL) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0081 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 616<br>617 | LQ0 | P116 | PP63 PP66 | MP20 |
| 0082 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | LQ0 | P116<br><br>IBC100 | PP61 PP62<br>PP65<br>B9 | MP20 |
| 0083 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP C | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 267<br>617 | LQ0 | P116 | | MP20 |
| 0084 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | LQ0 | P116 | | MP20 |
| 0092 | BLOSS, YTTÄCKANDE | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0093 | LUFTBLOSS | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0094 | BLIXTLJUSPULVER | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P113 | PP49 | MP20 |
| 0099 | BERGSPRÄCKNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA, utan sprängkapsel, för | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP21 |
| 0101 | FYRVERKARSTUBIN , EJ DETONERANDE | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P140 | PP74 PP75 | MP23 |
| 0102 | DETONERANDE STUBIN, rörstubin | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P139 | PP71 | MP21 |
| 0103 | ANTÄNDNINGSRÖR | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P140 | | MP23 |
| 0104 | DETONERANDE STUBIN MED SVAG VERKAN, rörstubin | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P139 | PP71 | MP21 |
| 0105 | SVARTKRUTSSTUBIN, normalbrinnande | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P140 | PP73 | MP23 |
| 0106 | TÄNDRÖR | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0107 | TÄNDRÖR | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0110 | ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0113 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEN-HYDRAZIN, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0114 | GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRACEN), FUKTAD, med minst 30 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0118 | HEXOLIT(HEXOTOL), torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0121 | ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P142 | | MP23 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0065 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G | 0066 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0070 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0072 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0073 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0074 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0075 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1<br>CW28 | | 1.1D | 0076 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1<br>CW28 | | 1.3C | 0077 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0078 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0079 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0081 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0082 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0083 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0084 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0092 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0093 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1G | 0094 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0099 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0101 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0102 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0103 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0104 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0105 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0106 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B | 0107 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0110 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0113 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0114 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0118 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0121 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0124 | PERFORERINGSANORDNINGAR, MED RSV-LADDNING, för oljeborrhål, utan sprängkapsel | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP21 |
| 0129 | BLYAZID, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0130 | BLYSTYFNAT (BLYTRINITRORESORCINAT), FUKTAT, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0131 | STUBINTÄNDARE | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P142 | | MP23 |
| 0132 | DEFLAGRERANDE METALLSALTER AV AROMATISKA NITROFÖRENINGAR, N.O.S. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 274 | LQ0 | P114a P114b | PP26 | MP2 |
| 0133 | MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), FUKTAT, med minst 40 vikt-% vatten eller en blandning av alkohol och vatten | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P112a | | MP20 |
| 0135 | KVICKSILVERFULMINAT, FUKTAT, med minst 20 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0136 | MINOR, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0137 | MINOR, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0138 | MINOR, med sprängladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0143 | NITROGLYCERIN, OKÄNSLIGGJORT, med minst 40 vikt-% icke-flyktigt, vattenlösligt flegmatiseringsmedel. | 1 | 1.1D | | 1+6.1 (+15) | 266 271 | LQ0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |
| 0144 | NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med mer än 1 % men högst 10 % nitroglycerin. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 500 | LQ0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | MP20 |
| 0146 | NITROSTÄRKELSE, torr eller fuktad med mindre än 20 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112a P112b P112c | | MP20 |
| 0147 | NITROURINÄMNE (NITROUREA) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b | | MP20 |
| 0150 | PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, PETN), FUKTAT, med minst 25 vikt-% vatten, eller OKÄNSLIGGJORT med minst 15 vikt-% desensibiliseringsmedel. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P112a P112b | | MP20 |
| 0151 | PENTYTOL, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a P112b P112c | | MP20 |
| 0153 | TRINITROANILIN (PIKRAMID) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0154 | TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a P112b P112c | PP26 | MP20 |
| 0155 | TRINITROKLORBENSEN (PIKRYLKLORID) | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0159 | KRUTMASSA (KRUTPASTA), FUKTAD, med minst 25 vikt-% vatten. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 266 | LQ0 | P111 | PP43 | MP20 |
| 0160 | KRUT, RÖKSVAGT | 1 | 1.1C | | 1 (+15) | | LQ0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 |
| 0161 | KRUT, RÖKSVAGT | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114b | PP50 PP52 | MP20 MP24 |
| 0167 | PROJEKTILER, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0168 | PROJEKTILER, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0124 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 0129 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 0130 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0131 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0132 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0133 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 0135 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0136 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0137 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0138 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1<br>CW28 | | 1.1D | 0143 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0144 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0146 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0147 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0150 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0151 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0153 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0154 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0155 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0159 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1C | 0160 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0161 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0167 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0168 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0169 | PROJEKTILER, med sprängladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0171 | LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0173 | UTLÖSNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0174 | EXPLOSIVA NITAR | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0180 | RAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0181 | RAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0182 | RAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.2E | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0183 | RAKETER, med inert stridsdel | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22 |
| 0186 | RAKETMOTORER | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22<br>MP24 |
| 0190 | PROV, EXPLOSIVÄMNE, andra än initialsprängämne | 1 | | | | 16<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0191 | SIGNALBLOSS HAND | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0192 | KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0193 | KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0194 | NÖDSIGNALER | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0195 | NÖDSIGNALER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0196 | RÖKSIGNALER | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0197 | RÖKSIGNALER | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0204 | KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0207 | TETRANITROANILIN | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0208 | TRINITROFENYLMETYLNITRAMIN (TETRYL) | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0209 | TRINITROTOLUEN, (TROTYL, TNT), torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | PP46 | MP20 |
| 0212 | SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P133 | PP69 | MP23 |
| 0213 | TRINITROANISOL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0214 | TRINITROBENSEN, torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0215 | TRINITROBENSOESYRA, torr eller fuktad med mindre än 30 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0216 | TRINITRO-m-KRESOL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | PP26 | MP20 |
| 0217 | TRINITRONAFTALEN | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0218 | TRINITROFENETOL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0219 | TRINITRORESORCINOL (STYFNINSYRA), torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten eller en blandning av alkohol och vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | PP26 | MP20 |
| 0220 | UREANITRAT, torrt eller fuktat med mindre än<br>20 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0221 | STRIDSDELAR, TORPED, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0169 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0171 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0173 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0174 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0180 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E | 0181 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E | 0182 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0183 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0186 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 | | | 0190 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0191 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0192 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0193 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0194 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0195 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0196 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0197 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0204 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0207 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0208 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0209 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0212 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0213 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0214 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0215 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0216 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0217 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0218 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0219 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0220 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0221 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0222 | AMMONIUMNITRAT Innehållande mer än 0.2% brännbara ämnen, inkl organiska ämnen beräknade som kol, med uteslutande av varje annat tillsatt ämne. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | PP47 | MP20 |
| 0224 | BARIUMAZID, torr eller fuktad med mindre än 50 vikt-% vatten. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0225 | FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR MED SPRÄNGKAPSEL | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | PP69 | MP23 |
| 0226 | CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN, (HMX, OKTOGEN), FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P112a | PP45 | MP20 |
| 0234 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, torrt eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114a P114b | PP26 | MP20 |
| 0235 | NATRIUMPIKRAMAT, torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114a P114b | PP26 | MP20 |
| 0236 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114a P114b | PP26 | MP20 |
| 0237 | RSV-LADDNINGAR FLEXIBLA LINJÄRA | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P138 | | MP21 |
| 0238 | LINKASTARRAKETER | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP23 MP24 |
| 0240 | LINKASTARRAKETER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP23 MP24 |
| 0241 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 617 | LQ0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B10 | MP20 |
| 0242 | DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0243 | BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2H | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0244 | BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3H | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0245 | RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2H | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0246 | RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR, med central-, separerings-eller drivladdning. | 1 | 1.3H | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0247 | BRANDAMMUNITION, vätska eller gel, med central-,separerings-eller drivladdning | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0248 | ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 274 | LQ0 | P144 | PP77 | MP1 |
| 0249 | ANORDNINGAR VATTENAKTIVERBARA, med central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 274 | LQ0 | P144 | PP77 | MP1 |
| 0250 | RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR, med eller utan | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0254 | LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0255 | SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0257 | TÄNDRÖR | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0266 | OKTOLIT (OKTOL), torr eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a P112b P112c | | MP20 |
| 0267 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P131 | PP68 | MP23 |
| 0268 | FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, MED SPRÄNGKAPSEL | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | PP69 | MP23 |
| 0271 | DRIVLADDNINGAR | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | LQ0 | P143 | PP76 | MP22 |
| 0272 | DRIVLADDNINGAR | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P143 | PP76 | MP22 |
| 0275 | PATRONER MED DRIVSPEGEL | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P134 LP102 | | MP22 |
| 0276 | PATRONER MED DRIVSPEGEL | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P134 LP102 | | MP22 |
| 0277 | PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P134 LP102 | | MP22 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0222 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 0224 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0225 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0226 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0234 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0235 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0236 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0237 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0238 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0240 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0241 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0242 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2H | 0243 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3H | 0244 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2H | 0245 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3H | 0246 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J | 0247 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L | 0248 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L | 0249 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L | 0250 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0254 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0255 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0257 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0266 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0267 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B | 0268 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0271 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0272 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0275 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0276 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0277 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0278 | PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP22 |
| 0279 | DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0280 | RAKETMOTORER | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22 |
| 0281 | RAKETMOTORER | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22 |
| 0282 | NITROGUANIDIN, (PIKRIT), torrt eller fuktat med mindre än 20 vikt-% vatten | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a<br>P112b<br>P112c | | MP20 |
| 0283 | FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P132a<br>P132b | | MP21 |
| 0284 | GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP21 |
| 0285 | GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P141 | | MP21 |
| 0286 | STRIDSDELAR, RAKET, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0287 | STRIDSDELAR, RAKET, med sprängladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0288 | RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P138 | | MP21 |
| 0289 | DETONERANDE STUBIN, flexibel | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P139 | PP71 PP72 | MP21 |
| 0290 | DETONERANDE STUBIN, rörstubin | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P139 | PP71 | MP21 |
| 0291 | BOMBER, med sprängladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0292 | GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0293 | GRANATER, hand- eller gevärs-, med sprängladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0294 | MINOR, med sprängladdning | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0295 | RAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0296 | KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0297 | LYSAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0299 | FOTOBOMBER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0300 | BRANDAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0301 | TÅRGASAMMUNITION, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning. | 1 | 1.4G | | 1.4+6.1+8 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0303 | RÖKAMMUNITION med eller utan central-, separerings- eller drivladdning | 1 | 1.4G | | 1.4 | 204 | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0305 | BLIXTLJUSPULVER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P113 | PP49 | MP20 |
| 0306 | SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P133 | PP69 | MP23 |
| 0312 | SIGNALPATRONER | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0313 | RÖKSIGNALER | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0314 | ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P142 | | MP23 |
| 0315 | ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P142 | | MP23 |
| 0316 | ANTÄNDMEDEL | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0317 | ANTÄNDMEDEL | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0318 | ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär. | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0319 | TÄNDPATRONER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0320 | TÄNDPATRONER | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0321 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.2E | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0322 | RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR, med eller utan | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0323 | PATRONER MED DRIVSPEGEL | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P134<br>LP102 | | MP23 |
| 0324 | PROJEKTILER, med sprängladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0278 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0279 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0280 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0281 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0282 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0283 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0284 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0285 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0286 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0287 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0288 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0289 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0290 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0291 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0292 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0293 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0294 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0295 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0296 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0297 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0299 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0300 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1<br>CW28 | | 1.4G | 0301 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0303 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3G | 0305 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0306 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0312 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0313 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0314 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0315 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0316 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0317 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0318 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0319 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0320 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E | 0321 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L | 0322 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0323 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0324 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammaballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0325 | ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P142 | | MP23 |
| 0326 | PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0327 | PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0328 | PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL eller PATRONER, HANDELDVAPEN | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22 |
| 0329 | TORPEDER, med sprängladdning. | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0330 | TORPEDER , med sprängladdning. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0331 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B | 1 | 1.5D | | 1.5 | 617 | LQ0 | P116<br>IBC100 | PP61 PP62<br>PP64 PP65 | MP20 |
| 0332 | BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E | 1 | 1.5D | | 1.5 | 617 | LQ0 | P116<br>IBC100 | PP61 PP62<br>PP65 | MP20 |
| 0333 | FYRVERKERI | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | 645 | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0334 | FYRVERKERI | 1 | 1.2G | | 1 | 645 | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0335 | FYRVERKERI | 1 | 1.3G | | 1 | 645 | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0336 | FYRVERKERI | 1 | 1.4G | | 1.4 | 645 | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0337 | FYRVERKERI | 1 | 1.4S | | 1.4 | 645 | LQ0 | P135 | | MP23<br>MP24 |
| 0338 | PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0339 | PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0340 | NITROCELLULOSA, torr eller fuktad med mindre än 25 vikt-% vatten (eller alkohol). | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112a<br>P112b | | MP20 |
| 0341 | NITROCELLULOSA, omodifierad eller mjukgjord med mindre än 18 vikt-% mjukningsmedel. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112b | | MP20 |
| 0342 | NITROCELLULOSA, fuktad med minst 25 vikt % alkohol. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 105 | LQ0 | P114a | PP43 | MP20 |
| 0343 | NITROCELLULOSA, PLASTICERAD, med minst 18 vikt-% mjukningsmedel. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 105 | LQ0 | P111 | | MP20 |
| 0344 | PROJEKTILER, med sprängladdning. | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0345 | PROJEKTILER, barlastade med spårljus. | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP23 |
| 0346 | PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0347 | PROJEKTILER, med central- eller separeringsladdning. | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP21 |
| 0348 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.4F | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0349 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0350 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4B | | 1.4 | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0351 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4C | | 1.4 | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0352 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4D | | 1.4 | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0353 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4G | | 1.4 | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0354 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.1L | | 1 (+13) | 178<br>274 | LQ0 | P101 | | MP1 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0325 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0326 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0327 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0328 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E | 0329 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0330 |
| T1 | TP1 TP17 TP32 | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.5D | 0331 |
| T1 | TP1 TP17 TP32 | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.5D | 0332 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1G | 0333 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.2G | 0334 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.3G | 0335 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G | 0336 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0337 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0338 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0339 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0340 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0341 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0342 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0343 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0344 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0345 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0346 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0347 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F | 0348 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0349 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0350 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0351 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0352 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0353 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.1L | 0354 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0355 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0356 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0357 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.1L | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0358 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0359 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.3L | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0360 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0361 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0362 | ÖVNINGSAMMUNITION | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0363 | ANSKJUTNINGSAMMUNITION | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0364 | SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0365 | SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0366 | SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0367 | TÄNDRÖR | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0368 | ANTÄNDMEDEL | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0369 | STRIDSDELAR, RAKET, med | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0370 | STRIDSDELAR, RAKET, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0371 | STRIDSDELAR, RAKET, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.4F | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0372 | ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär. | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0373 | SIGNALBLOSS, HAND | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0374 | KNALLADDNINGAR | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P134 LP102 | | MP21 |
| 0375 | KNALLADDNINGAR | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P134 LP102 | | MP21 |
| 0376 | TÄNDPATRONER | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0377 | TÄNDHATTAR | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0378 | TÄNDHATTAR | 1 | 1.4B | | 1.4 | | LQ0 | P133 | | MP23 |
| 0379 | PATRONHYLSOR TOMMA MED TÄNDHATT | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P136 | | MP22 |
| 0380 | FÖREMÅL, PYROFORA | 1 | 1.2L | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP1 |
| 0381 | PATRONER MED DRIVSPEGEL | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P134 LP102 | | MP22 |
| 0382 | KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 1 | 1.2B | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0383 | KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 1 | 1.4B | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0384 | KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0386 | TRINITROBENSENSULFONSYRA | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | PP26 | MP20 |
| 0387 | TRINITROFLUORENON | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0388 | TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED TRINITROBENSEN, eller TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0389 | TRINITROTOLUEN (TNT) I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0390 | TRITONAL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L | 0355 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L | 0356 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.1L | 0357 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L | 0358 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.3L | 0359 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0360 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0361 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0362 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0363 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B | 0364 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0365 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0366 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0367 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0368 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0369 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0370 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F | 0371 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0372 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0373 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0374 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0375 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0376 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0377 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0378 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0379 |
| | | | | 0 | W2 | | CW1 CW4 | | 1.2L | 0380 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0381 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2B | 0382 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4B | 0383 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0384 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0385 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0386 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0387 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0388 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0389 |
| | | | | 1 | W2 W3 | | CW1 | | 1.1D | 0390 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0391 | CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX) I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN, HMX), FUKTAD, med minst 15 vikt-% vatten eller DESENSIBILISERAD med minst 10 vikt-% desensibiliseringsmedel | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 266 | LQ0 | P112a P112b | | MP20 |
| 0392 | HEXANITROSTILBEN | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0393 | HEXOTONAL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b | | MP20 |
| 0394 | TRINITRORESORCINOL, (STYFNINSYRA, TRICIN), FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten eller en blandning av vatten och alkohol | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | | LQ0 | P112a | PP26 | MP20 |
| 0395 | VÄTSKERAKETMOTORER | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0396 | VÄTSKERAKETMOTORER | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0397 | VÄTSKERAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0398 | VÄTSKERAKETER, med sprängladdning. | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0399 | BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, med sprängladdning. | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0400 | BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, med sprängladdning. | 1 | 1.2J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0401 | DIPIKRYLSULFID, torr eller fuktad med mindre än 10 vikt-% vatten. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112a P112b P112c | | MP20 |
| 0402 | AMMONIUMPERKLORAT | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 152 | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0403 | LUFTBLOSS | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0404 | LUFTBLOSS | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0405 | SIGNALPATRONER | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0406 | DINITROSOBENSEN | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114b | | MP20 |
| 0407 | TETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P114b | | MP20 |
| 0408 | TÄNDRÖR, med säkringar. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P141 | | MP21 |
| 0409 | TÄNDRÖR, med säkringar. | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P141 | | MP21 |
| 0410 | TÄNDRÖR, med säkringar. | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP21 |
| 0411 | PENTAERYTRITTETRANITRAT (PENTAERYTRITOLTETRANITRAT; PETN), med minst 7 vikt-% vax. | 1 | 1.1D | | 1 (+15) | 131 | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0412 | PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning. | 1 | 1.4E | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0413 | PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0414 | DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0415 | DRIVLADDNINGAR | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P143 | PP76 | MP22 |
| 0417 | PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL, eller PATRONER FÖR HANDELDVAPEN | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP22 |
| 0418 | BLOSS, YTTÄCKANDE | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0419 | BLOSS, YTTÄCKANDE | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0420 | LUFTBLOSS | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0421 | LUFTBLOSS | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0424 | PROJEKTILER, barlastade med spårljus. | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0425 | PROJEKTILER, barlastade med spårljus. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0426 | PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0427 | PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.4F | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0391 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0392 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0393 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0394 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J | 0395 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J | 0396 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J | 0397 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J | 0398 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J | 0399 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2J | 0400 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0401 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0402 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0403 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0404 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0405 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0406 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0407 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0408 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0409 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0410 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0411 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4E | 0412 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0413 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0414 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0415 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0417 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0418 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0419 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0420 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0421 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0424 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0425 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0426 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F | 0427 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0428 | FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål. | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0429 | FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål. | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0430 | FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål. | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0431 | FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0432 | FÖREMÅL, PYROTEKNISKA, för tekniska ändamål. | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 MP24 |
| 0433 | KRUTMASSA (KRUTPASTA), FUKTAD, med minst 17 vikt-% alkohol. | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 266 | LQ0 | P111 | | MP20 |
| 0434 | PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.2G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0435 | PROJEKTILER, med centralladdning eller separeringsladdning. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0436 | RAKETER, med separeringsladdning. | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |
| 0437 | RAKETER, med separeringsladdning. | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |
| 0438 | RAKETER, med separeringsladdning. | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP22 |
| 0439 | RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P137 | PP70 | MP21 |
| 0440 | RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P137 | PP70 | MP21 |
| 0441 | RSV-LADDNINGAR, utan sprängkapsel | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P137 | PP70 | MP23 |
| 0442 | LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P137 | | MP21 |
| 0443 | LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P137 | | MP21 |
| 0444 | LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P137 | | MP21 |
| 0445 | LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA, utan sprängkapsel | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P137 | | MP23 |
| 0446 | DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P136 | | MP22 |
| 0447 | DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT | 1 | 1.3C | | 1 | | LQ0 | P136 | | MP22 |
| 0448 | 5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P114b | | MP20 |
| 0449 | VÄTSKETORPEDER, med eller utan sprängladdning. | 1 | 1.1J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0450 | VÄTSKETORPEDER, med fullprojektil. | 1 | 1.3J | | 1 (+13) | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0451 | TORPEDER, med sprängladdning. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP21 |
| 0452 | ÖVNINGSGRANATER, hand eller gevär. | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P141 | | MP23 |
| 0453 | LINKASTARRAKETER | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0454 | ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P142 | | MP23 |
| 0455 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P131 | PP68 | MP23 |
| 0456 | SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0457 | SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P130 | | MP21 |
| 0458 | SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 1 | 1.2D | | 1 | | LQ0 | P130 | | MP21 |
| 0459 | SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP21 |
| 0460 | SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P130 | | MP23 |
| 0461 | KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 1 | 1.1B | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0462 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0463 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0464 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.1E | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0465 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.1F | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0466 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.2C | | 1 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1G | 0428 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0429 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0430 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4G | 0431 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0432 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0433 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2G | 0434 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0435 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0436 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0437 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0438 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0439 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0440 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0441 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0442 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0443 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0444 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0445 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0446 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0447 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0448 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1J | 0449 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3J | 0450 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0451 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0452 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0453 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0454 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0455 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0456 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0457 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0458 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0459 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0460 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1B | 0461 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0462 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0463 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1E | 0464 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1F | 0465 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0466 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0467 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.2D | | 1 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0468 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.2E | | 1 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0469 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.2F | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0470 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.3C | | 1 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0471 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4E | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0472 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 1 | 1.4F | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0473 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.1A | | FÖRBUD | | | | | |
| 0474 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0475 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0476 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.1G | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0477 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0478 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.3G | | 1 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0479 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.4C | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0480 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.4D | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0481 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.4S | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0482 | EXPLOSIVÄMNEN, MYCKET OKÄNSLIGA (ÄMNEN, EVI), N.O.S. | 1 | 1.5D | | 1.5 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0483 | CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN (CYKLONIT, HEXOGEN, RDX), OKÄNSLIGGJORD | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0484 | CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN (OKTOGEN, HMX), OKÄNSLIGGJORD | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0485 | EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 1 | 1.4G | | 1.4 | 178 274 | LQ0 | P101 | | MP2 |
| 0486 | FÖREMÅL, EXPLOSIVA, EXTREMT OKÄNSLIGA (FÖREMÅL EEI) | 1 | 1.6N | | 1.6 | | LQ0 | P101 | | MP23 |
| 0487 | RÖKSIGNALER | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0488 | ÖVNINGSAMMUNITION | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P130 LP101 | PP67 L1 | MP23 |
| 0489 | DINITROGLYKOLURIL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0490 | NITROTRIAZOLON | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0491 | DRIVLADDNINGAR | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P143 | PP76 | MP22 |
| 0492 | KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 1 | 1.3G | | 1 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0493 | KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 1 | 1.4G | | 1.4 | | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0494 | PERFORERINGSLADDNINGAR, utan sprängkapsel, för oljeborrhål | 1 | 1.4D | | 1.4 | | LQ0 | P101 | | MP21 |
| 0495 | DRIVMEDEL, FLYTANDE | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | 224 | LQ0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |
| 0496 | OKTONAL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112b P112c | | MP20 |
| 0497 | DRIVMEDEL, FLYTANDE | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | 224 | LQ0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | MP20 |
| 0498 | DRIVMEDEL, FAST | 1 | 1.1C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114b | | MP20 |
| 0499 | DRIVMEDEL, FAST | 1 | 1.3C | | 1 (+13) | | LQ0 | P114b | | MP20 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2D | 0467 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2E | 0468 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2F | 0469 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0470 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4E | 0471 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4F | 0472 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 0473 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1C | 0474 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0475 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1G | 0476 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3C | 0477 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.3G | 0478 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0479 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0480 |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | | 1.4S | 0481 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.5D | 0482 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0483 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0484 |
| | | | | 2 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.4G | 0485 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.6N | 0486 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0487 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0488 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0489 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0490 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0491 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3G | 0492 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0493 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4D | 0494 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0495 |
| | | | | 1 | W2<br>W3 | | CW1 | | 1.1D | 0496 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0497 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1C | 0498 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.3C | 0499 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanellering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 0500 | SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade | 1 | 1.4S | | 1.4 | | LQ0 | P131 | | MP23 |
| 0501 | DRIVMEDEL, FAST | 1 | 1.4C | | 1.4 | | LQ0 | P114b | | MP20 |
| 0502 | RAKETER, inert stridsdel | 1 | 1.2C | | 1 | | LQ0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | MP22 |
| 0503 | GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR eller KROCKKUDDEMODULER eller BÄLTESFÖRSTRÄCKARE | 1 | 1.4G | | 1.4 | 235<br>289 | LQ0 | P135 | | MP23 |
| 0504 | 1H-TETRAZOL | 1 | 1.1D | | 1 (+13) | | LQ0 | P112c | PP48 | MP20 |
| 1001 | ACETYLEN, LÖST | 2 | 4F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1002 | LUFT, KOMPRIMERAD (TRYCKLUFT) | 2 | 1A | | 2.2<br>(+13) | 292 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1003 | LUFT, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3O | | 2.2+5.1<br>(+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1005 | AMMONIAK, VATTENFRI | 2 | 2TC | | 2.3+8<br>(+13) | 23 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1006 | ARGON, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1008 | BORTRIFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1009 | BROMTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13B1) | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1010 | BUTADIENER, STABILISERADE, eller BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD, med ett ångtryck vid 70 °C på högst 1,1 MPa (11 bar) och en densitet vid 50 °C på minst 0,525 kg/l | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | 618 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1011 | BUTAN | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1012 | 1-BUTEN eller cis-2-BUTEN eller trans-2-BUTEN eller BUTENER, BLANDNING | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1013 | KOLDIOXID | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | 584 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1014 | KOLDIOXID OCH SYRE, BLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1O | | 2.2+5.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1015 | KOLDIOXID OCH DIKVÄVEOXID, BLANDNING | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1016 | KOLMONOXID, KOMPRIMERAD | 2 | 1TF | | 2.3+2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1017 | KLOR | 2 | 2TC | | 2.3+8<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1018 | KLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 22) | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1020 | KLORPENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 115) | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 4 | W2 | | CW1 | CE1 | 1.4S | 0500 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4C | 0501 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.2C | 0502 |
| | | | | 2 | W2 | | CW1 | | 1.4G | 0503 |
| | | | | 1 | W2 | | CW1 | | 1.1D | 0504 |
| | | PxBN(M) | TU17<br>TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE2 | 239 | 1001 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10 | CE3 | 20 | 1002 |
| T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7<br>TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 225 | 1003 |
| T50<br>(M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TT8<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1005 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1006 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1008 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1009 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 1010 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1011 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1012 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1013 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 25 | 1014 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1015 |
| (M) | | CxBH(M) | TU38<br>TE22 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 1016 |
| T50<br>(M) | TP19 | P22DH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1017 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1018 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1020 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1021 | 1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 124) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1022 | KLORTRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 13) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1023 | KOLGAS, KOMPRIMERAD | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1026 | DICYAN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1027 | CYKLOPROPAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1028 | DIKLORDIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 12) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1029 | DIKLORFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 21) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 152a) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1032 | DIMETYLAMIN, VATTENFRI | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1033 | DIMETYLETER | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1035 | ETAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1036 | ETYLAMIN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1037 | ETYLKLORID | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1038 | ETEN, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1039 | ETYLMETYLETER | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1040 | ETYLENOXID | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1040 | ETYLENOXID MED KVÄVE upp till ett totalt tryck av 1 Mpa (10 bar) vid 50 °C | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1041 | ETYLENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING, med mer än 9 % dock högst 87 % etylenoxid | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1043 | GÖDSELMEDEL, LÖSNING, med fri ammoniak | 2 | | | 2.2 | 642 | | | | |
| 1044 | BRANDSLÄCKARE, med komprimerad eller kondenserad gas. | 2 | 6A | | 2.2 | 225 594 | LQ0 | P003 | | MP9 |
| 1045 | FLUOR, KOMPRIMERAD | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1021 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1022 |
| (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1023 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1026 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1027 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1028 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1029 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1030 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1032 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1033 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1035 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1036 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1037 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38* TE22* TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 223 | 1038 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1039 |
| (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1040 |
| T50 (M) | TP20 | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1040 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1041 |
| | | | | | | | | | | 1043 |
| | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 | 1044 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 | 1045 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1046 | HELIUM, KOMPRIMERAT | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1048 | VÄTEBROMID, VATTENFRI | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1049 | VÄTE, KOMPRIMERAT | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1050 | VÄTEKLORID, VATTENFRI | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1051 | CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3% vatten. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 | LQ0 | P200 | | MP2 |
| 1052 | VÄTEFLUORID, VATTENFRI | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | LQ0 | P200 | | MP2 |
| 1053 | SVAVELVÄTE | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1055 | ISOBUTYLEN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1056 | KRYPTON, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1057 | TÄNDARE eller REFILLER TILL TÄNDARE, innehållande brandfarlig gas. | 2 | 6F | | 2.1 | 201 | LQ0 | P002 | PP84 RR5 | MP9 |
| 1058 | KONDENSERADE GASER, ej brandfarliga, trycksatta med kväve, koldioxid eller luft. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1060 | METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD som blandning P1 eller blandning P2 | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 581 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1061 | METYLAMIN, VATTENFRI | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1062 | METYLBROMID med högst 2 % klorpikrin | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 23 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1063 | METYLKLORID (KÖLDMEDIUM R40) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1064 | METYLMERKAPTAN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1065 | NEON, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1066 | KVÄVE, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1067 | DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID) | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1046 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1048 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1049 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1050 |
| | | | | 0 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1051 |
| T10 | TP2 | L21DH(+) | TU14<br>TU34<br>TU38<br>TC1<br>TE17<br>TE21<br>TE22<br>TT4<br>TM3<br>TM5 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW34 | | 886 | 1052 |
| (M) | | PxDH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 1053 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1055 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1056 |
| | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 | 1057 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1058 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 1060 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1061 |
| T50<br>(M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1062 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1063 |
| T50<br>(M) | | PxDH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 1064 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1065 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1066 |
| T50 | TP21 | PxBH(M) | TU17<br>TU38<br>TE22 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 1067 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1069 | NITROSYLKLORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1070 | DIKVÄVEOXID | 2 | 2O | | 2.2+5.1 (+13) | 584 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1071 | OLJEGAS, KOMPRIMERAD | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1072 | SYRE (OXYGEN), KOMPRIMERAD | 2 | 1O | | 2.2+5.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1073 | SYRE (OXYGEN), KYLD, FLYTANDE | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1075 | PETROLEUMGASER, KONDENSERADE | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 583 639 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1076 | FOSGEN | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1077 | PROPYLEN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1078 | KÖLDMEDIUM N.O.S. som blandning F1, F2 eller F3 | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 582 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1079 | SVAVELDIOXID | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1080 | SVAVELHEXAFLUORID | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1081 | TETRAFLUORETYLEN, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1082 | TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERAD | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1083 | TRIMETYLAMIN, VATTENFRI | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1085 | VINYLBROMID, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1086 | VINYLKLORID, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1087 | METYLVINYLETER, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1088 | ACETAL | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1089 | ACETALDEHYD | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1090 | ACETON | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1091 | ACETONOLJOR | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 1069 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 | 1070 |
| (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1071 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 25 | 1072 |
| T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 225 | 1073 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1075 |
| | | P22DH(M) | TU17 TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 1076 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1077 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1078 |
| T50 (M) | TP19 | PxDH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 1079 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1080 |
| (M) | | | | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1081 |
| T50 (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1082 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1083 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1085 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1086 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1087 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1088 |
| T11 | TP2 TP7 | L4BN | TU8 | 1 | | | | | 33 | 1089 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1090 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1091 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1092 | AKROLEIN, STABILISERAD | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P601<br>PR3 | | MP8<br>MP17 |
| 1093 | AKRYLNITRIL, STABILISERAD | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1098 | ALLYLALKOHOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1099 | ALLYLBROMID | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1100 | ALLYLKLORID | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1104 | AMYLACETATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1105 | PENTANOLER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1105 | PENTANOLER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1106 | AMYLAMINER | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1106 | AMYLAMINER | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 1107 | AMYLKLORIDER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1108 | 1-PENTEN (n-AMYLEN) | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1109 | AMYLFORMIATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1110 | n-AMYLMETYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1111 | AMYLMERKAPTANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1112 | AMYLNITRATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1113 | AMYLNITRITER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 1092 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1093 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 1098 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1099 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1100 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1104 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1105 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1105 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1106 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 1106 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1107 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1108 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1109 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1110 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1111 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1112 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1113 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1114 | BENSEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1120 | BUTANOLER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1120 | BUTANOLER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1123 | BUTYLACETATER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1123 | BUTYLACETATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1125 | n-BUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1127 | KLORBUTANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1130 | KAMFEROLJA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1131 | KOLDISULFID | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | PP31 | MP7<br>MP17 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | PP1 | MP19 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | PP1 | MP19 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP1 | MP19 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | PP1 | MP19 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | PP1 | MP19 |
| 1133 | LIM, med brandfarlig vätska (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | PP1 | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1114 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1120 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1120 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1123 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1123 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1125 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1126 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1127 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1128 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1129 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1130 |
| T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1131 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1133 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1133 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1133 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1133 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1133 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1133 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1133 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1133 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1134 | KLORBENSEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1135 | ETYLENKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1136 | TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1136 | TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1139 | TÄCKLÖSNING (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1134 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 1135 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1136 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1136 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1139 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1139 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1139 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1139 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1139 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1139 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1139 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1139 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1143 | KROTONALDEHYD, STABILISERAD | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1144 | KROTONYLEN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1145 | CYKLOHEXAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1146 | CYKLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1147 | DEKAHYDRONAFTALEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1148 | DIACETONALKOHOL, teknisk | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1148 | DIACETONALKOHOL, kemiskt ren | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1149 | DIBUTYLETER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1150 | 1,2-DIKLORETYLEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1152 | DIKLORPENTANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1153 | ETYLENGLYKOLDIETYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1153 | ETYLENGLYKOLDIETYLETER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1154 | DIETYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1155 | DIETYLETER (ETYLETER) | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1156 | DIETYLKETON | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1158 | DIISOPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1159 | DIISOPROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1160 | DIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1161 | DIMETYLKARBONAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1143 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 339 | 1144 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1145 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1146 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1147 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1148 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1148 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1149 |
| T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1150 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1152 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1153 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1153 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1154 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1155 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1156 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1157 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1158 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1159 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1160 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1161 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1162 | DIMETYLDIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1163 | DIMETYLHYDRAZIN, OSYMMETRISK | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1164 | DIMETYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | B8 | MP19 |
| 1165 | DIOXAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1166 | DIOXOLAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1167 | DIVINYLETER, STABILISERAD | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1169 | EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1170 | ETANOL (ETYLALKOHOL) eller ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING) | 3 | F1 | II | 3 | 144 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | PP2 | MP19 |
| 1170 | ETANOLLÖSNING (ETYLALKOHOLLÖSNING) | 3 | F1 | III | 3 | 144 | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | PP2 | MP19 |
| 1171 | ETYLENGLYKOLMONOETYLETER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1172 | ETYLENGLYKOLMONOETYLETERACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1173 | ETYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | X338 | 1162 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1163 |
| T7 | TP2 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1164 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1165 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1166 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 339 | 1167 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1169 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1169 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1169 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1169 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1169 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1169 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1169 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1169 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1170 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1170 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1171 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1172 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1173 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1175 | ETYLBENSEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1176 | ETYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1177 | 2-ETYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1178 | 2-ETYLBUTYRALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1179 | ETYLBUTYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1180 | ETYLBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1181 | ETYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1182 | ETYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1183 | ETYLDIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | LQ0 | P401 PR2 | | MP2 |
| 1184 | ETYLENDIKLORID | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1185 | ETYLENIMIN, STABILISERAD | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P601 PR4 | | MP2 |
| 1188 | ETYLENGLYKOLMONOMETYLETER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1189 | ETYLENGLYKOLMONOMETYLETERACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1190 | ETYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1191 | OKTYLALDEHYDER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1192 | ETYLLAKTAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1193 | METYLETYLKETON (ETYLMETYLKETON) | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1175 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1176 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1177 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1178 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1179 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1180 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 1181 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1182 |
| T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU14<br>TU23<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2<br>TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 | 1183 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 1184 |
| | | L15CH | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1185 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1188 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1189 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1190 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1191 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1192 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1193 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1194 | ETYLNITRITLÖSNING | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1195 | ETYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1196 | ETYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C ÖVER 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1197 | EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 |
| 1198 | FORMALDEHYDLÖSNING, BRANDFARLIG | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 1199 | FURALDEHYDER | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1201 | FINKELOLJA | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1201 | FINKELOLJA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1202 | DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (flampunkt högst 61 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640K | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1202 | DIESELOLJA som överensstämmer med standard SFS-EN 590:1993 eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller GASOLJA (med flampunkt enligt SFS-EN 590:1993) | 3 | F1 | III | 3 | 640L | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1202 | GASOLJA eller DIESELOLJA eller ELDNINGSOLJA, LÄTT eller ELDNINGSOLJA, TUNG (flampunkt över 61 °C upp till och med 100 °C) *Anm. I RID-bestämmelser ingår inte eldningsolja (tung).* | 3 | F1 | III | 3 | 640M | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1194 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1195 |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | X338 | 1196 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1197 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1197 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1197 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1197 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1197 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1197 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1197 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1197 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 1198 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 1199 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1201 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1201 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1202 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1202 |
| T2 | TP1 | LGBV | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1202 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1203 | BENSIN | 3 | F1 | II | 3 | 243 534 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1204 | NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med högst 1 % nitroglycerin. | 3 | D | II | 3 | | LQ0 | P001 IBC02 | PP5 | MP2 |
| 1206 | HEPTANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1207 | HEXALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1208 | HEXANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | LQ6 | P001 | PP1 | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1210 | TRYCKFÄRG, brandfarlig eller TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL (inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel), brandfarliga (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1212 | ISOBUTANOL (ISOBUTYLALKOHOL) | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1213 | ISOBUTYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1214 | ISOBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | TU9 TU51 | 2 | | | | CE7 | 33 | 1203 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1204 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1206 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1207 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1208 |
| T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1210 |
| T11 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1210 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1210 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1210 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1210 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1210 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1210 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1210 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1212 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1213 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1214 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1216 | ISOOKTENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1218 | ISOPREN, STABILISERAD | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1219 | ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL) | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1221 | ISOPROPYLAMIN | 3 | FC | I | 3+8 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1222 | ISOPROPYLNITRAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |
| 1223 | FOTOGEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1224 | KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1224 | KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1224 | KETONER, FLYTANDE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1228 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1228 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 1229 | MESITYLOXID | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1230 | METANOL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 279 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1231 | METYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1233 | METYLAMYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1234 | METYLAL | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 1235 | METYLAMIN, VATTENLÖSNING | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1237 | METYLBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1238 | METYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1216 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 339 | 1218 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1219 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1220 |
| T11 | TP2 | L10CH | TU14 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | | | 338 | 1221 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1222 |
| T2 | TP2 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1223 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1224 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1224 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1224 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 1228 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 1228 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1229 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 1230 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1231 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1233 |
| T7 | TP2 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1234 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1235 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1237 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 1238 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1239 | KLORDIMETYLETER | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1242 | METYLDIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | LQ0 | P401 PR2 | | MP2 |
| 1243 | METYLFORMIAT | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1244 | METYLHYDRAZIN | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1245 | METYLISOBUTYLKETON | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1246 | METYLISOPROPENYLKETON, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1247 | METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1248 | METYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1249 | METYLPROPYLKETON | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1250 | METYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | I | 3+8 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1251 | METYLVINYLKETON, STABILISERAD | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P601 PR3 | | MP8 MP17 |
| 1259 | NICKELKARBONYL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P601 PR3 | | MP2 |
| 1261 | NITROMETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 R001 | RR2 | MP19 |
| 1262 | OKTANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640A 650 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1239 |
| T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU14<br>TU24<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2<br>TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 | 1242 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1243 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1244 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1245 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1246 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1247 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1248 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1249 |
| T11 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | | | X338 | 1250 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 639 | 1251 |
| | | L15CH | TU14<br>TU15<br>TU31<br>TU38<br>TE21<br>TE22<br>TM3 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1259 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1261 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1262 |
| T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1263 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 163 640B 650 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C 650 | LQ6 | P001 | PP1 | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D 650 | LQ6 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E 650 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F 650 | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, spackel och lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G 650 | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1263 | FÄRG (inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, spackel och lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inkl färgförtunning och -lösningsmedel) (trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H 650 | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1264 | PARALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1265 | PENTANER, flytande | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1265 | PENTANER, flytande | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50 °C över 175 | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1263 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1263 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1263 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1263 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1263 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1263 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1263 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1264 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1265 |
| T4 | TP1 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1265 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1266 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1266 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1266 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1266 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1266 | PARFYMPRODUKTER, med brandfarligt lösningsmedel (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 |
| 1267 | RÅOLJA (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1267 | RÅOLJA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1267 | RÅOLJA (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640P 649 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1267 | RÅOLJA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1267 | RÅOLJA (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1267 | RÅOLJA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640P 649 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1268 | PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1272 | PINE OIL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1274 | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1274 | n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMAL) | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1266 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1266 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1266 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1266 |
| T11 | TP1 TP8 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1267 |
| T11 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1267 |
| T11 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1267 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1267 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1267 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1267 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1268 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1268 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1268 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1268 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1268 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1268 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1272 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1274 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1274 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1275 | PROPIONALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1276 | n-PROPYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1277 | PROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1278 | 1-KLORPROPAN (propylklorid) | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | B8 | MP19 |
| 1279 | 1,2-DIKLORPROPAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1280 | PROPYLENOXID | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1281 | PROPYLFORMIATER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1282 | PYRIDIN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1286 | HARTSOLJA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1286 | HARTSOLJA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1286 | HARTSOLJA (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1287 | GUMMILÖSNING | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1287 | GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1275 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1276 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1277 |
| T7 | TP2 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1278 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1279 |
| T11 | TP2 TP7 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1280 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1281 |
| T4 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1282 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1286 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1286 |
| T4 | TP1 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1286 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1286 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1286 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1286 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1286 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1286 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1287 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1287 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1287 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1287 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1287 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1287 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1287 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1287 | GUMMILÖSNING (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1288 | SKIFFEROLJA | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1288 | SKIFFEROLJA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1289 | NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1289 | NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1292 | TETRAETYLSILIKAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1293 | TINKTURER, MEDICINSKA | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1293 | TINKTURER, MEDICINSKA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1294 | TOLUEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1295 | TRIKLORSILAN | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | LQ0 | P401<br>PR2 | | MP2 |
| 1296 | TRIETYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin | 3 | FC | I | 3+8 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1297 | TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med högst 50 vikt-% trimetylamin | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 1298 | TRIMETYLKLORSILAN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1299 | TERPENTIN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1300 | TERPENTINERSÄTTNING, lacknafta | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1300 | TERPENTINERSÄTTNING, lacknafta | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1301 | VINYLACETAT, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1287 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1288 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1288 |
| T7 | TP1 TP8 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1289 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 1289 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1292 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1293 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1293 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1294 |
| T14 | TP2 TP7 | L10DH | TU14 TU25 TU38* TE21 TE22* TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 | 1295 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1296 |
| T11 | TP1 | L10CH | TU14 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | | | 338 | 1297 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1297 |
| T7 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 1297 |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | X338 | 1298 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1299 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1300 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1300 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1301 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1302 | ETYLVINYLETER, STABILISERAD | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1303 | VINYLIDENKLORID, STABILISERAD | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1304 | ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1305 | VINYLTRIKLORSILAN | 3 | FC | I | 3+8 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 1306 | TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP19 |
| 1307 | XYLENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1307 | XYLENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1308 | ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | PP33 | MP7 MP17 |
| 1308 | ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | PP33 | MP7 MP17 |
| 1308 | ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | P001 R001 | PP33 | MP19 |
| 1308 | ZIRKONIUM UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | P001 R001 | PP33 | MP19 |
| 1308 | ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 R001 | | MP19 |
| 1309 | ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | LQ8 | P002 IBC08 | PP38 B4 | MP11 |
| 1309 | ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP11 B3 | MP11 |
| 1310 | AMMONIUMPIKRAT, FUKTAT, med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 339 | 1302 |
| T12 | TP2 TP7 | L4BN | | 1 | | | | | 339 | 1303 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1304 |
| T11 | TP2 | L10CH | TU14 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | | | X338 | 1305 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1306 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1306 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1306 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1306 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1306 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1306 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1307 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1307 |
| | | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1308 |
| | | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1308 |
| | | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1308 |
| | | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1308 |
| | | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1308 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1309 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1309 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1310 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1312 | BORNEOL | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1313 | KALCIUMRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC06 R001 | | MP11 |
| 1314 | KALCIUMRESINAT, NEDSMÄLT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC04 R001 | | MP11 |
| 1318 | KOBOLTRESINAT, UTFÄLLD | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC06 R001 | | MP11 |
| 1320 | DINITROFENOL, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten. | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1321 | DINITROFENOLATER, FUKTADE med minst 15 vikt-% vatten. | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1322 | DINITRORESORCINOL, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1323 | FERROCERIUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | LQ8 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |
| 1324 | FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS, gelatinerade, ej rester. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 R001 | PP15 | MP11 |
| 1325 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1325 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1326 | HAFNIUMPULVER, FUKTAT med minst 25 vikt-% vatten. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | P410 IBC06 | PP40 | MP11 |
| 1327 | HÖ, HALM eller BHUSA | 4.1 | F1 | Fri | | | | | | |
| 1328 | HEXAMETYLENTETRAMIN | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |
| 1330 | MANGANRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC06 R001 | | MP11 |
| 1331 | TÄNDSTICKOR, "STRIKE ANYWHERE" | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | P407 | PP27 | MP12 |
| 1332 | METALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1333 | CERIUM, plattor, tackor, stänger | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | LQ8 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |
| 1334 | NAFTALEN, RÅ eller NAFTALEN, REN | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1336 | NITROGUANIDIN (PIKRIT), FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1337 | NITROSTÄRKELSE, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1338 | FOSFOR, AMORF | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP11 |
| 1339 | FOSFORHEPTASULFID (kemisk formel $P_4S_7$) fri från gul och vit fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | P410 IBC04 | | MP11 |
| 1340 | FOSFORPENTASULFID (kemisk formel $P_2S_5$) fri från gul och vit fosfor | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 602 | LQ11 | P410 IBC04 | | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1312 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 1313 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1314 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 1318 |
| | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 | 1320 |
| | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 | 1321 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1322 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1323 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 1324 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1325 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1325 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 1326 |
| | | | | Fri | | | | | | 1327 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1328 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 1330 |
| | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 | 1331 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1332 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1333 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW2 | | CE11 | 40 | 1334 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1336 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1337 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1338 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1339 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 1340 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1341 | FOSFORSESKVISULFID (kemisk formel $P_4S_3$) fri från gul och vit fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | P410<br>IBC04 | | MP11 |
| 1343 | FOSFORTRISULFID (kemisk formel $P_4S_6$) fri från gul och vit fosfor | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | LQ8 | P410<br>IBC04 | | MP11 |
| 1344 | TRINITROFENOL, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1345 | GUMMIRESTER, malet, eller GUMMISHODDY, pulvriserad eller granulerad | 4.1 | F1 | II | 4.1 | | LQ8 | P002<br>IBC08 | B4 | MP11 |
| 1346 | KISELPULVER, AMORFT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 1347 | SILVERPIKRAT, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP25 PP26 | MP2 |
| 1348 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAD med minst 15 vikt-% vatten. | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1349 | NATRIUMPIKRAMAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1350 | SVAVEL (även svavelblomma) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 1352 | TITANPULVER, FUKTAD med minst 25 vikt-% vatten. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | P410<br>IBC06 | PP40 | MP11 |
| 1353 | FIBRER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S. eller VÄVNADER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274<br>502 | LQ9 | P410<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP11 |
| 1354 | TRINITROBENSEN, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1355 | TRINITROBENSOESYRA, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1356 | TRINITROTOLUEN, FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1357 | UREANITRAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1358 | ZIRKONIUMPULVER, FUKTAT med minst 25 vikt-% vatten. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | LQ8 | P410<br>IBC06 | PP40 | MP11 |
| 1360 | KALCIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1361 | KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P002<br>IBC06 | PP12 | MP14 |
| 1361 | KOL eller KIMRÖK, animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP12<br>B3 | MP14 |
| 1362 | AKTIVT KOL | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP11<br>B3 | MP14 |
| 1363 | KOPRA | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P003<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP20<br>B3 B6 | MP14 |
| 1364 | BOMULLSRESTER, OLJIGA | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P003<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP19<br>B3 B6 | MP14 |
| 1365 | BOMULL, FUKTAD | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P003<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP19<br>B3 B6 | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1341 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1343 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1344 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 4 | W1 | | | CE10 | 40 | 1345 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1346 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1347 |
| | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 | 1348 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1349 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1350 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1352 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 1353 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1354 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1355 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1356 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1357 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1358 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 | 1360 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU11 | 2 | W1 W12 W13 | | | CE10 | 40 | 1361 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 4 | W1 W13 | VW4 | | CE11 | 40 | 1361 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 4 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1362 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1363 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1364 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1365 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1366 | DIETYLZINK | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 320 | LQ0 | P400 PR1 | | MP2 |
| 1369 | p-NITROSODIMETYLANILIN | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P410 IBC06 | | MP14 |
| 1370 | DIMETYLZINK | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 320 | LQ0 | P400 PR1 | | MP2 |
| 1372 | Fibrer av animaliskt ursprung eller fibrer av vegetabiliskt ursprung, brända, våta eller | 4.2 | S2 | Fri | | | | | | |
| 1373 | FIBRER eller VÄVNADER, ANIMALISKA, VEGETABILISKA eller SYNTETISKA, N.O.S., impregnerade med olja | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 |
| 1374 | FISKMJÖL (FISKRESTER), INSTABILT | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | LQ0 | P410 IBC08 | B4 | MP14 |
| 1376 | JÄRNOXID, FÖRBRUKAD eller JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD, från kolgasrening | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 1378 | METALLKATALYSATOR, FUKTAD, med synligt överskott av vätska | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P410 IBC01 | PP39 | MP14 |
| 1379 | PAPPER, BEHANDLAT MED OMÄTTAD OLJA, otillräckligt torkat (inkl karbonpapper). | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P410 IBC08 R001 | B3 | MP14 |
| 1380 | PENTABORAN | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | | LQ0 | P601 PR1 | | MP2 |
| 1381 | FOSFOR, VIT eller GUL, I VATTEN eller I LÖSNING | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | 503 | LQ0 | P405 | | MP2 |
| 1381 | FOSFOR, VIT eller GUL, TORR | 4.2 | ST4 | I | 4.2+6.1 | 503 | LQ0 | P405 | | MP2 |
| 1382 | KALIUMSULFID, VATTENFRI eller KALIUMSULFID med mindre än 30 % kristallvatten | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | P410 IBC06 | | MP14 |
| 1383 | PYROFOR METALL, N.O.S. eller PYROFOR LEGERING, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 1384 | NATRIUMDITIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | LQ0 | P410 IBC06 | | MP14 |
| 1385 | NATRIUMSULFID, VATTENFRI eller NATRIUMSULFID med mindre än 30 % kristallvatten | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | P410 IBC06 | | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 1366 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1369 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 1370 |
| Fri | | | | | | | | | | 1372 |
| T1 | TP33 | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1373 |
| T3 | TP33 | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1374 |
| T1 BK2 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1376 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1378 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1379 |
| | | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | CW28 | | 333 | 1380 |
| T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38* TE3 TE21 TE22* | 0 | W1 | | CW28 | | 46 | 1381 |
| T9 | TP3 TP31 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38* TE3 TE21 TE22* | 0 | W1 | | CW28 | | 46 | 1381 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1382 |
| T21 | TP7 TP9 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 | 1383 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1384 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1385 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1386 | FRÖKAKOR, som innehåller mer än 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P003<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP20<br>B3 B6 | MP14 |
| 1387 | Ylleavfall, vått | 4.2 | S2 | Fri | | | | | | |
| 1389 | ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTANDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182<br>274 | LQ0 | P402<br>PR1 | | MP2 |
| 1390 | ALKALIMETALLAMIDER | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182<br>274<br>505 | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1391 | ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182<br>183<br>274<br>282<br>506 | LQ0 | P402<br>PR1 | | MP2 |
| 1392 | AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FLYTANDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183<br>274<br>506 | LQ0 | P402 | | MP2 |
| 1393 | LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183<br>274<br>506 | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1394 | ALUMINIUMKARBID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1395 | ALUMINIUMKISELJÄRNPULVER | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | | LQ11 | P410<br>IBC05 | PP40 | MP14 |
| 1396 | ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ12 | P410<br>IBC07 | PP40 | MP14 |
| 1396 | ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 1397 | ALUMINIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 507 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1398 | ALUMINIUMKISELPULVER, EJ YTBELAGT | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 1400 | BARIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1401 | KALCIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1402 | KALCIUMKARBID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403<br>IBC04 | | MP2 |
| 1402 | KALCIUMKARBID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1403 | KALCIUMCYANAMID med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 1404 | KALCIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1405 | KALCIUMSILICID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 1405 | KALCIUMSILICID | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 1407 | CESIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403<br>IBC04 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1386 |
| | | | | Fri | | | | | | 1387 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1389 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1390 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1391 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1392 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE7 | 423 | 1393 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | VW5 | CW23 | CE10 | 423 | 1394 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 CW28 | CE10 | 462 | 1395 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1396 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 1396 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 | 1397 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 1398 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1400 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1401 |
| T9 | TP7 TP33 | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1402 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | VW5 | CW23 | CE10 | 423 | 1402 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 | 1403 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1404 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | VW7 | CW23 | CE10 | 423 | 1405 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 VW7 | CW23 | CE11 | 423 | 1405 |
| | | L10CH(+) | TU2 TU14 TU38* TE5 TE21 TE22* TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1407 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1408 | KISELJÄRN med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 39 | LQ12 | P003 IBC08 R001 | PP20 B4 B6 | MP14 |
| 1409 | METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1409 | METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | LQ11 | P410 IBC04 | | MP14 |
| 1410 | LITIUMALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1411 | LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | | LQ0 | P402 PR1 | | MP2 |
| 1413 | LITIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1414 | LITIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1415 | LITIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 IBC04 | | MP2 |
| 1417 | KISELLITIUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410 IBC07 | | MP14 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | | LQ11 | P410 IBC05 | | MP14 |
| 1418 | MAGNESIUMPULVER eller PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | | LQ12 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |
| 1419 | MAGNESIUMALUMINIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1420 | KALIUMMETALLEGERINGAR, FLYTANDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | | LQ0 | P402 | | MP2 |
| 1421 | ALKALIMETALLEGERING, FLYTANDE, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | P402 PR1 | | MP2 |
| 1422 | KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FLYTANDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | | LQ0 | P402 | | MP2 |
| 1423 | RUBIDIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 IBC04 | | MP2 |
| 1426 | NATRIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1427 | NATRIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1428 | NATRIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 IBC04 | | MP2 |
| 1431 | NATRIUMMETYLAT | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | | LQ0 | P410 IBC05 | | MP14 |
| 1432 | NATRIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1433 | TENNFOSFIDER | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1435 | ZINKASKA | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 |
| 1436 | ZINKPULVER eller ZINKDAMM | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | | LQ0 | P403 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW1 | CW23 CW28 | CE11 | 462 | 1408 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1409 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 1409 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1410 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1411 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1413 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1414 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1415 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1417 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1418 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 1418 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 1418 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 | 1419 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1420 |
| | | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1421 |
| T9 | TP3 TP7 TP31 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X323 | 1422 |
| | | L10CH(+) | TU2 TU14 TU38* TE5 TE21 TE22* TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1423 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1426 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1427 |
| T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1428 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 | 1431 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 | 1432 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 CW28 | | X462 | 1433 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 1435 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1436 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1436 | ZINKPULVER eller ZINKDAMM | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | PP40 | MP14 |
| 1436 | ZINKPULVER eller ZINKDAMM | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 1437 | ZIRKONIUMHYDRID | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | LQ8 | P410<br>IBC04 | PP40 | MP11 |
| 1438 | ALUMINIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1439 | AMMONIUMDIKROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1442 | AMMONIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1444 | AMMONIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1445 | BARIUMKLORAT, FAST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1446 | BARIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1447 | BARIUMPERKLORAT, FAST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1448 | BARIUMPERMANGANAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1449 | BARIUMPEROXID | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1450 | BROMATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274<br>604 | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1451 | CESIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1452 | KALCIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1453 | KALCIUMKLORIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1454 | KALCIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1455 | KALCIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1456 | KALCIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1457 | KALCIUMPEROXID | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1458 | BORAT OCH KLORATBLANDNING | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1458 | BORAT OCH KLORATBLANDNING | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP2 |
| 1459 | KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1459 | KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP2 |
| 1461 | KLORATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274<br>605 | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 1436 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 1436 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1437 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1438 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1439 |
| T3 | TP33 | | | 2 | W11<br>W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1442 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1444 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1445 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1446 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1447 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1448 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1449 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1450 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1451 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1452 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1453 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1454 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11<br>W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1455 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1456 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1457 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1458 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1458 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1459 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1459 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11<br>W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1461 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1462 | KLORITER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 509 606 | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1463 | KROMTRIOXID, VATTENFRI (fast kromsyra) | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 510 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1465 | DIDYMIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1466 | JÄRN(III)NITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1467 | GUANIDINNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1469 | BLYNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1470 | BLYPERKLORAT, FAST | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1471 | LITIUMHYPOKLORIT, TORR eller LITIUMHYPOKLORIT, BLANDNINGAR | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1472 | LITIUMPEROXID | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1473 | MAGNESIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1474 | MAGNESIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1475 | MAGNESIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1476 | MAGNESIUMPEROXID | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1477 | NITRATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 511 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1477 | NITRATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 511 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1479 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 | LQ0 | P503 IBC05 | | MP2 |
| 1479 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1479 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |
| 1481 | PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1481 | PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |
| 1482 | PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 608 | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1482 | PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 608 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |
| 1483 | PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1462 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 58 | 1463 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1465 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1466 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1467 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1469 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 1470 |
| | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1471 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1472 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1473 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1474 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11<br>W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1475 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1476 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1477 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1477 |
| | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 | 1479 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1479 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 | 1479 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11<br>W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1481 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1481 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1482 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 | 1482 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1483 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1483 | PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |
| 1484 | KALIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1485 | KALIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1486 | KALIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1487 | KALIUMNITRAT OCH NATRIUMNITRIT, BLANDNING | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1488 | KALIUMNITRIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1489 | KALIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1490 | KALIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1491 | KALIUMPEROXID | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | LQ0 | P503 IBC06 | | MP2 |
| 1492 | KALIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1493 | SILVERNITRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1494 | NATRIUMBROMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1495 | NATRIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1496 | NATRIUMKLORIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1498 | NATRIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1499 | NATRIUMNITRAT OCH KALIUMNITRAT, BLANDNINGAR | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1500 | NATRIUMNITRIT | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |
| 1502 | NATRIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1503 | NATRIUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |
| 1504 | NATRIUMPEROXID | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | LQ0 | P503 IBC05 | | MP2 |
| 1505 | NATRIUMPERSULFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1506 | STRONTIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 1507 | STRONTIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1508 | STRONTIUMPERKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC06 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 50 | 1483 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1484 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1485 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1486 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1487 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1488 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1489 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 1490 |
| | | | | 1 | W10 W12 | | CW24 | | 55 | 1491 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1492 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1493 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1494 |
| T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1495 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 1496 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1498 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1499 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE11 | 56 | 1500 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1502 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1503 |
| | | | | 1 | W10 | | CW24 | | 55 | 1504 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1505 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1506 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1507 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 W12 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1508 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1509 | STRONTIUMPEROXID | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1510 | TETRANITROMETAN | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 609 | LQ0 | P602 | | MP2 |
| 1511 | UREAVÄTEPEROXID | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP2 |
| 1512 | ZINKAMMONIUMNITRIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1513 | ZINKKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 1514 | ZINKNITRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1515 | ZINKPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1516 | ZINKPEROXID | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 1517 | ZIRKONIUMPIKRAMAT, FUKTAT med minst<br>20 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 1541 | ACETONCYANHYDRIN, STABILISERAD | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1544 | ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller<br>ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1544 | ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller<br>ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1544 | ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. eller<br>ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1545 | ALLYLISOTIOCYANAT, STABILISERAD | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1546 | AMMONIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1547 | ANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1548 | ANILINHYDROKLORID | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1549 | ANTIMONFÖRENING OORGANISK, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45<br>274<br>512 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1550 | ANTIMONLAKTAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1551 | ANTIMONKALIUMTARTRAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1509 |
| | | L4BN | TU3<br>TU28 | 1 | W5 | | CW24<br>CW28 | | 559 | 1510 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 58 | 1511 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 1512 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 1513 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 1514 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1515 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 50 | 1516 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 1517 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 669 | 1541 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1544 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1544 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1544 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 639 | 1545 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1546 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1547 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1548 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1549 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1550 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1551 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1553 | ARSENIKSYRA, FLYTANDE | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1554 | ARSENIKSYRA, FAST | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1555 | ARSENIKBROMID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1556 | ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1556 | ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1556 | ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1557 | ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1557 | ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1557 | ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.) | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1558 | ARSENIK | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1559 | ARSENIKPENTOXID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1560 | ARSENIKTRIKLORID | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1561 | ARSENIKTRIOXID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1562 | ARSENIKDAMM | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1564 | BARIUMFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177<br>274<br>513<br>587 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1564 | BARIUMFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177<br>274<br>513<br>587 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1565 | BARIUMCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1566 | BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274<br>514 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T20 | TP2 TP7 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1553 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1554 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1555 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1556 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1556 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1556 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1557 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1557 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 1557 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1558 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1559 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1560 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1561 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1562 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1564 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 1564 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1565 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1566 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1566 | BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274<br>514 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1567 | BERYLLIUMPULVER | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1569 | BROMACETON | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P602 | | MP15 |
| 1570 | BRUCIN | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1571 | BARIUMAZID, FUKTAD med minst 50 vikt-% vatten. | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | 568 | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 1572 | KAKODYLSYRA | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1573 | KALCIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1574 | KALCIUMARSENAT OCH KALCIUMARSENIT, BLANDNING, FAST | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1575 | KALCIUMCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1577 | DINITROKLORBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1578 | KLORNITROBENSENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1579 | 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1580 | KLORPIKRIN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1581 | KLORPIKRIN- OCH METYLBROMIDBLANDNING med över 2 % klorpikrin | 2 | 2T | | 2.3<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1582 | KLORPIKRIN- OCH METYLKLORIDBLANDNING | 2 | 2T | | 2.3<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1583 | KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274<br>315<br>515 | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1583 | KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274<br>515 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1583 | KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274<br>515 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1566 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 64 | 1567 |
| T3 | TP33 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 1569 |
| T6 | TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1570 |
| | | | | 1 | W1 | | CW28 | | 46 | 1571 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1572 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1573 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1574 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1575 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1577 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1578 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1579 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1580 |
| T50<br>(M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1581 |
| T50<br>(M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1582 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1583 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1583 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1583 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1585 | KOPPARACETOARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1586 | KOPPARARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1587 | KOPPARCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1588 | CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1588 | CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1588 | CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1589 | CYANKLORID, STABILISERAD | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1590 | DIKLORANILINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1591 | o-DIKLORBENSEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1593 | DIKLORMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | B8 | MP15 |
| 1594 | DIETYLSULFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1595 | DIMETYLSULFAT | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1596 | DINITROANILINER | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1597 | DINITROBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1597 | DINITROBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1598 | DINITRO-o-KRESOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1599 | DINITROFENOL, LÖSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1599 | DINITROFENOL, LÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1600 | DINITROTOLUENER, SMÄLTA | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ0 | | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1585 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1586 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1587 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE13 | 66 | 1588 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1588 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1588 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 1589 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1590 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1591 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1593 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1594 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 1595 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1596 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1597 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1597 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1598 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1599 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1599 |
| T7 | TP3 | L4BH | TU15<br>TE15 | 0 | | | CW13<br>CW31 | | 60 | 1600 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1601 | DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1601 | DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1601 | DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1602 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1602 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1602 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1603 | ETYLBROMACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1604 | ETYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1605 | ETYLENDIBROMID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602<br>PR3 | | MP8<br>MP17 |
| 1606 | FERRIARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1607 | FERRIARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1608 | FERROARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1611 | HEXAETYLTETRAFOSFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1612 | HEXAETYLTETRAFOSFAT OCH DÄRMED KOMPRIMERADE GASBLANDNINGAR | 2 | 1T | | 2.3<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1613 | CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING (VÄTECYANID, VATTENLÖSNING) med högst 20% vätecyanid | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 48 | LQ0 | P601<br>PR3 | | MP8<br>MP17 |
| 1614 | CYANVÄTE, STABILISERAD med mindre än 3 % vatten och absorberat av ett inert, poröst material. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 | LQ0 | P601<br>PR7 | RR3 | MP2 |
| 1616 | BLYACETAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1617 | BLYARSENATER | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU15<br>TU38*<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1601 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1601 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1601 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1602 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1602 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1602 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 1603 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 1604 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1605 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1606 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1607 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1608 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1611 |
| (M) | | CxBH(M) | TU38<br>TE22 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1612 |
| T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14<br>TU15<br>TU38<br>TE21<br>TE22 | 0 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1613 |
| | | | | 0 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1614 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1616 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1617 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1618 | BLYARSENITER | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1620 | BLYCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1621 | LONDON PURPLE | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1622 | MAGNESIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1623 | KVICKSILVER(II)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1624 | KVICKSILVER(II)KLORID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1625 | KVICKSILVER(II)NITRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1626 | KVICKSILVERKALIUM(II)CYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 1627 | KVICKSILVER(I)NITRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1629 | KVICKSILVER(II)ACETAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1630 | KVICKSILVER(II)AMMONIUMKLORID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1631 | KVICKSILVER(II)BENSOAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1634 | KVICKSILVERBROMIDER | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1636 | KVICKSILVERCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1637 | KVICKSILVERGLUKONAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1638 | KVICKSILVERJODID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1639 | KVICKSILVERNUKLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1640 | KVICKSILVEROLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1641 | KVICKSILVEROXID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1642 | KVICKSILVEROXICYANID, OKÄNSLIGGJORD | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1643 | KVICKSILVERKALIUM(II)JODID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1618 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1620 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1621 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1622 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1623 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1624 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1625 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1626 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1627 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1629 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1630 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1631 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1634 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1636 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1637 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1638 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1639 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1640 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1641 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1642 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1643 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1644 | KVICKSILVERSALICYLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1645 | KVICKSILVERSULFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1646 | KVICKSILVERTIOCYANAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1647 | METYLBROMID OCH ETYLENDIBROMID, BLANDNING, FLYTANDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1648 | ACETONITRIL | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1649 | ANTIKNACKNINGSMEDEL FÖR MOTORBRÄNSLE (TETRAETYLBLY, TETRAMETYLBLY) | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 162 | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1650 | beta-NAFTYLAMIN, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1651 | NAFTYLTIOUREA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1652 | NAFTYLUREA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1653 | NICKELCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1654 | NIKOTIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1655 | NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1655 | NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1655 | NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1656 | NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE eller NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1656 | NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE eller NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1657 | NIKOTINSALICYLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1658 | NIKOTINSULFAT, LÖSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1644 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1645 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1646 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1647 |
| T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1648 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TT6 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1649 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1650 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1651 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1652 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1653 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1654 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU15<br>TU38*<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1655 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1655 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1655 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1656 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1656 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1657 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1658 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1658 | NIKOTINSULFAT, LÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1659 | NIKOTINTARTRAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1660 | KVÄVEOXID, KOMPRIMERAD | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1661 | NITROANILINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1662 | NITROBENSEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1663 | NITROFENOLER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1664 | NITROTOLUENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1665 | NITROXYLENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1669 | PENTAKLORETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1670 | PERKLORMETYLMERKAPTAN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1671 | FENOL, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1672 | FENYLKARBYLAMINKLORID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1673 | FENYLENDIAMINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1674 | FENYLKVICKSILVERACETAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1677 | KALIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1678 | KALIUMARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1679 | KALIUMKOPPARCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1680 | KALIUMCYANID, FAST | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 1683 | SILVERARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1658 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1659 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 1660 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1661 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1662 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1663 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1664 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1665 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1669 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1670 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1671 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1672 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1673 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1674 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1677 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1678 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1679 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1680 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1683 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1684 | SILVERCYANID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1685 | NATRIUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1686 | NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1686 | NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1687 | NATRIUMAZID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1688 | NATRIUMKAKODYLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1689 | NATRIUMCYANID, FAST | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 1690 | NATRIUMFLUORID, FAST | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1691 | STRONTIUMARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1692 | STRYKNIN eller STRYKNINSALTER | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 1693 | TÅRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1693 | TÅRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1694 | BROMBENSYLCYANIDER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1695 | KLORACETON, STABILISERAD | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1697 | KLORACETOFENON, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1698 | DIFENYLAMINKLORARSIN | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 1699 | DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1700 | TÅRGASLJUS | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | | LQ18 | P600 | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1684 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1685 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1686 |
| T4 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1686 |
| | | | | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1687 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1688 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1689 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1690 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1691 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1692 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1693 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1693 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1694 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1695 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1697 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1698 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1699 |
| | | | | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 64 | 1700 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1701 | XYLYLBROMID, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1702 | 1,1,2,2-TETRAKLORETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1704 | TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P001<br>IBC02 | | MP10 |
| 1707 | TALLIUMFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1708 | TOLUIDINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1709 | 2,4-DIAMINOTOLUEN, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1710 | TRIKLORETYLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1711 | XYLIDINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1712 | ZINKARSENAT eller ZINKARSENIT eller ZINKARSENAT OCH ZINKARSENIT, BLANDNING | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1713 | ZINKCYANID | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1714 | ZINKFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1715 | ÄTTIKSYRAANHYDRID | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1716 | ACETYLBROMID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1717 | ACETYLKLORID | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1718 | BUTYLSYRAFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1719 | KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1719 | KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 1722 | ALLYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1723 | ALLYLJODID | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1724 | ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1725 | ALUMINIUMBROMID, VATTENFRI | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1726 | ALUMINIUMKLORID, VATTENFRI | 8 | C2 | II | 8 | 588 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1727 | AMMONIUMVÄTEDIFLUORID, FAST | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1701 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1702 |
| T7 | TP2 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1704 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1707 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1708 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1709 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 1710 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 1711 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 1712 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 1713 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X462 | 1714 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 1715 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1716 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | X338 | 1717 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1718 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1719 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1719 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 1722 |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1723 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X839 | 1724 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1725 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1726 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1727 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1728 | AMYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1729 | ANISOYLKLORID | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1730 | ANTIMONPENTAKLORID, FLYTANDE | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1732 | ANTIMONPENTAFLUORID | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1733 | ANTIMONTRIKLORID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1736 | BENSOYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1737 | BENSYLBROMID | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1738 | BENSYLKLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1739 | BENSYLKLORFORMIAT | 8 | C9 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1740 | VÄTEDIFLUORIDER, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 274<br>517 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1740 | VÄTEDIFLUORIDER, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 274<br>517 | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1741 | BORTRIKLORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1742 | BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FLYTANDE | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1743 | BORTRIFLUORID-PROPIONSYRAKOMPLEX, FLYTANDE | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1744 | BROM eller BROMLÖSNING | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | LQ0 | P601<br>PR6 | PP82 | MP2 |
| 1745 | BROMPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1<br>+8 | | LQ0 | P200 | | MP2 |
| 1746 | BROMTRIFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1<br>+8 | | LQ0 | P200 | | MP2 |
| 1747 | BUTYLTRIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1748 | KALCIUMHYPOKLORIT, TORR eller KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING med över 39 % aktivt klor (8,8 % aktivt syre) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313<br>314<br>589 | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 B13 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1728 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1729 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1730 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1731 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1731 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 | 1732 |
| | | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1733 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1736 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 1737 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 1738 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 1739 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1740 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 1740 |
| (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 1741 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1742 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1743 |
| T22 | TP2 TP10 TP12 | L21DH(+) | TU14 TU33 TU38 TC5 TE21 TE22 TT2 TM3 TM5 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 1744 |
| T22 | TP2 TP12 | L10DH | TU3 TU38* TE16 TE22* | 1 | | | CW24 CW28 | | 568 | 1745 |
| T22 | TP2 TP12 | L10DH | TU3 TU38* TE16 TE22* | 1 | | | CW24 CW28 | | 568 | 1746 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 | 1747 |
| | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW35 | CE10 | 50 | 1748 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1748 | KALCIUMHYPOKLORIT, TORR eller KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING med över 39 % aktivt klor (8,8 % aktivt syre) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 589 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 |
| 1749 | KLORTRIFLUORID | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1750 | KLORÄTTIKSYRALÖSNING | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1751 | KLORÄTTIKSYRA, FAST | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1752 | KLORACETYLKLORID | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1753 | KLORFENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1754 | KLORSULFONSYRA, med eller utan svaveltrioxid | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1755 | KROMSYRALÖSNING | 8 | C1 | II | 8 | 518 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1755 | KROMSYRALÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | 518 | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP15 |
| 1756 | KROMFLUORID, FAST | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1757 | KROMFLUORIDLÖSNING | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1757 | KROMFLUORIDLÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1758 | KROMOXIKLORID | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1759 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 1759 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1759 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1760 | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1760 | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1760 | FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1761 | KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1761 | KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 1762 | CYKLOHEXENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1763 | CYKLOHEXYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | SGAV | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW35 | CE11 | 50 | 1748 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW16<br>CW36 | | 265 | 1749 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 68 | 1750 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 68 | 1751 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 1752 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1753 |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | | | X88 | 1754 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1755 |
| T4 | TP1 TP12 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1755 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1756 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1757 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1757 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | | | X88 | 1758 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN<br>L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | | | 88 | 1759 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1759 |
| T1 | TP33 | SGAV<br>L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 1759 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | | | 88 | 1760 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1760 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1760 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 | 1761 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE8 | 86 | 1761 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1762 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1763 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1764 | DIKLORÄTTIKSYRA | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1765 | DIKLORACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1766 | DIKLORFENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1767 | DIETYLDIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1768 | DIFLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1769 | DIFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1770 | DIFENYLMETYLBROMID | 8 | C10 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1771 | DODECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1773 | JÄRNKLORID, VATTENFRI | 8 | C2 | III | 8 | 590 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1774 | BRANDSLÄCKARLADDNING, frätande vätska. | 8 | C11 | II | 8 | | LQ22 | P001 | PP4 | |
| 1775 | FLUORBORSYRA | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1776 | FLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1777 | FLUORSULFONSYRA | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1778 | FLUORKISELSYRA | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1779 | MYRSYRA | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1780 | FUMARYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1781 | HEXADECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1782 | HEXAFLUORFOSFORSYRA | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1783 | HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING | 8 | C7 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1783 | HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1784 | HEXYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1786 | FLUORVÄTESYRA OCH SVAVELSYRABLANDNING | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1787 | JODVÄTESYRA | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1787 | JODVÄTESYRA | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1788 | BROMVÄTESYRA | 8 | C1 | II | 8 | 519 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1788 | BROMVÄTESYRA | 8 | C1 | III | 8 | 519 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1764 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1765 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1766 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 | 1767 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1768 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1769 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1770 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1771 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 1773 |
| | | | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1774 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1775 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1776 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 1777 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1778 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1779 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1780 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1781 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1782 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1783 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1783 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1784 |
| T10 | TP2 TP12 | L10DH | TU14 TU38* TE21 TE22* TT4 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 1786 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1787 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1787 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1788 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1788 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1789 | KLORVÄTESYRA | 8 | C1 | II | 8 | 520 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1789 | KLORVÄTESYRA | 8 | C1 | III | 8 | 520 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1790 | FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640I | LQ0 | P802 | | MP2 |
| 1790 | FLUORVÄTESYRA med mer än 60 % men högst 85 % vätefluorid | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 640J | LQ0 | P001 | PP81 | MP8 MP17 |
| 1790 | FLUORVÄTESYRA med högst 60 % vätefluorid | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1791 | HYPOKLORITLÖSNING | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 | P001 IBC02 | PP10 B5 | MP15 |
| 1791 | HYPOKLORITLÖSNING | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 | B5 | MP15 |
| 1792 | JODMONOKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1793 | ISOPROPYLSYRAFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP15 |
| 1794 | BLYSULFAT med mer än 3 % fri syra | 8 | C2 | II | 8 | 591 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1796 | NITRERSYRABLANDNING med över 50 % salpetersyra | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1796 | NITRERSYRABLANDNING med högst 50 % salpetersyra | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1798 | NITROHYDROKLORSYRA | 8 | COT | | FÖRBUD | | | | | |
| 1799 | NONYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1800 | OKTADECYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1801 | OKTYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1802 | PERKLORSYRA, med högst 50 vikt-% syra. | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 522 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP3 |
| 1803 | FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1804 | FENYLTRIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1805 | FOSFORSYRALÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1806 | FOSFORPENTAKLORID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1789 |
| T4 | TP1 TP12 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1789 |
| T10 | TP2 TP12 | L21DH(+) | TU14 TU34 TU38 TC1 TE17 TE21 TE22 TT4 TM3 TM5 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 1790 |
| T10 | TP2 TP12 | L10DH | TU14 TU38* TE21 TE22* TT4 | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 1790 |
| T8 | TP2 TP12 | L4DH | TU14 TE17 TE21 TT4 | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 | 1790 |
| T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 2 | | | | CE6 | 80 | 1791 |
| T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 3 | | | | CE8 | 80 | 1791 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE10 | 80 | 1792 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1793 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | VW9 | | CE10 | 80 | 1794 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TC6 TE22* TT1 | 1 | | | CW24 | | 885 | 1796 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 80 | 1796 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 1798 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1799 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1800 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1801 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 85 | 1802 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1803 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1804 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1805 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1806 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1807 | FOSFORPENTOXID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1808 | FOSFORTRIBROMID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1809 | FOSFORTRIKLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1810 | FOSFOROXIKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 | | MP15 |
| 1811 | KALIUMVÄTEDIFLUORID, FAST | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1812 | KALIUMFLUORID, FAST | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1813 | KALIUMHYDROXID, FAST | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1814 | KALIUMHYDROXIDLÖSNING, (kalilut) | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1814 | KALIUMHYDROXIDLÖSNING, (kalilut) | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1815 | PROPIONYLKLORID | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1816 | PROPYLTRIKLORSILAN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1817 | PYROSULFURYLKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1818 | KISELTETRAKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1819 | NATRIUMALUMINATLÖSNING | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1819 | NATRIUMALUMINATLÖSNING | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1823 | NATRIUMHYDROXID, FAST, kaustiksoda | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1824 | NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut) | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1824 | NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut) | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1825 | NATRIUMMONOXID | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1826 | NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND med mer än 50 % salpetersyra | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 113 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1826 | NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND med högst 50 % salpetersyra | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1827 | TENNKLORID, VATTENFRI | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1828 | SVAVELKLORIDER | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1829 | SVAVELTRIOXID, STABILISERAD | 8 | C1 | I | 8 | 623 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1830 | SVAVELSYRA, med över 51 % syra | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1807 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1808 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 1809 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1810 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | CW13<br>CW28 | CE10 | 86 | 1811 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 1812 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1813 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1814 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1814 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1815 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 | 1816 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1817 |
| T7 | TP2 TP7 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1818 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1819 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1819 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1823 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1824 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1824 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1825 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | CW24 | | 885 | 1826 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 80 | 1826 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1827 |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | | | X88 | 1828 |
| T20 | TP4 TP12<br>TP26 | L10BH | TU32<br>TU38*<br>TE13<br>TE22*<br>TT5<br>TM3 | 1 | | | | | X88 | 1829 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1830 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1831 | SVAVELSYRA, RYKANDE, (oleum) | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1832 | SVAVELSYRA, ANVÄND | 8 | C1 | II | 8 | 113 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1833 | SVAVELSYRLIGHET | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1834 | SULFURYLKLORID | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 1835 | TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSNING | 8 | C7 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1835 | TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSNING | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1836 | TIONYLKLORID | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P802 | | MP8 MP17 |
| 1837 | TIOFOSFORYLKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1838 | TITANTETRAKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1839 | TRIKLORÄTTIKSYRA | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1840 | ZINKKLORID, LÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1841 | AMMONIAKACETALDEHYD | 9 | M11 | III | 9 | | LQ27 | P002 IBC08 LP01 R001 | B3 B6 | MP10 |
| 1843 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1845 | KOLDIOXID, FAST (torris) | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 1846 | KOLTETRAKLORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1847 | KALIUMSULFID, HYDRATISERAD med minst 30 % kristallvatten | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1848 | PROPIONSYRA | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1849 | NATRIUMSULFID, HYDRATISERAD med minst 30 % kristallvatten | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1851 | LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 274 601 | LQ17 | P001 | PP6 | MP15 |
| 1851 | LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 274 601 | LQ19 | P001 LP01 R001 | PP6 | MP15 |
| 1854 | BARIUMLEGERINGAR, PYROFORA | 4.2 | S4 | I | 4.2 | | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 1855 | KALCIUM, PYROFORT eller KALCIUMLEGERINGAR, PYROFORA | 4.2 | S4 | I | 4.2 | | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 1856 | Trasor, oljiga | 4.2 | S2 | Fri | | | | | | |
| 1857 | Textilavfall, vått | 4.2 | S2 | Fri | | | | | | |
| 1858 | HEXAFLUORPROPYLEN (KÖLDMEDIUM R 1216) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1859 | KISELTETRAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | X886 | 1831 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1832 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1833 |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | X88 | 1834 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1835 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1835 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | X88 | 1836 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1837 |
| T10 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 1838 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1839 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1840 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | CW31 | CE11 | 90 | 1841 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1843 |
| | | | | Fri | | | | | | 1845 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1846 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1847 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1848 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1849 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1851 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1851 |
| T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 | 1854 |
| | | | | 0 | W1 | | | | 43 | 1855 |
| | | | | Fri | | | | | | 1856 |
| | | | | Fri | | | | | | 1857 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 1858 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 1859 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1860 | VINYLFLUORID, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1862 | ETYLKROTONAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1863 | FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1863 | FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1863 | FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1863 | FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1863 | FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1865 | n-PROPYLNITRAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | B7 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | PP1 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001 IBC02 R001 | PP1 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1866 | HARTSLÖSNING, brandfarlig (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001 IBC02 LP01 R001 | PP1 | MP19 |
| 1868 | DEKABORAN | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | | LQ0 | P002 IBC06 | | MP10 |
| 1869 | MAGNESIUM eller MAGNESIUMLEGERINGAR, med över 50 % magnesium, i pellets, spånor eller remsor. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |
| 1870 | KALIUMBORHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 1871 | TITANHYDRID | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | LQ8 | P410 IBC04 | PP40 | MP11 |
| 1872 | BLYDIOXID | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP2 |
| 1873 | PERKLORSYRA, med över 50 vikt-% men högst 72 vikt-% syra | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 60 | LQ0 | P502 | PP28 | MP3 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 239 | 1860 |
| T4 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1862 |
| T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1863 |
| T11 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1863 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1863 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1863 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1863 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1865 |
| T11 | TP1 TP8 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1866 |
| T11 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1866 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1866 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1866 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1866 |
| T2 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1866 |
| T2 | TP1 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1866 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1866 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW28 | CE10 | 46 | 1868 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 1869 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 1870 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 1871 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 CW28 | CE11 | 56 | 1872 |
| T10 | TP1 TP12 | L4DN(+) | TU3 TU28 TE16 | 1 | | | CW24 | | 558 | 1873 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1884 | BARIUMOXID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 1885 | BENSIDIN | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1886 | BENSYLIDENKLORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1887 | BROMKLORMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1888 | KLOROFORM | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1889 | CYANBROMID | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 1891 | ETYLBROMID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | B8 | MP15 |
| 1892 | ETYLDIKLORARSIN | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 1894 | FENYLKVICKSILVER(II)HYDROXID | 6.1 | T3 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1895 | FENYLKVICKSILVER(II)NITRAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 1897 | TETRAKLORETYLEN (PERKLORETYLEN) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1898 | ACETYLJODID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1902 | DIISOOKTYLSYRAFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1903 | DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 1903 | DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1903 | DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1905 | SELENSYRA | 8 | C2 | I | 8 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 1906 | RESTSYRA | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1907 | NATRONKALK med mer än 4% natriumhydroxid. | 8 | C6 | III | 8 | 62 | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 1884 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1885 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1886 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1887 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1888 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 | 1889 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1891 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1892 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1894 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 1895 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1897 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1898 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1902 |
| | | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 1903 |
| | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1903 |
| | | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1903 |
| T6 | TP33 | S10AN | | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 1905 |
| T8 | TP2 TP12 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1906 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 1907 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1908 | KLORITLÖSNING | 8 | C9 | II | 8 | 521 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1908 | KLORITLÖSNING | 8 | C9 | III | 8 | 521 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 1910 | KALCIUMOXID | 8 | C6 | Fri | | | | | | |
| 1911 | DIBORAN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1912 | METYLKLORID OCH METYLENKLORIDBLANDNING | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 228 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1913 | NEON, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 1914 | BUTYLPROPIONATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1915 | CYKLOHEXANON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1916 | 2,2-DIKLORDIETYLETER | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 1917 | ETYLAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1918 | ISOPROPYLBENSEN, (kumen) | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1919 | METYLAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1920 | NONANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1921 | PROPYLENIMIN, STABILISERAD | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP2 |
| 1922 | PYRROLIDIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 1923 | KALCIUMDITIONIT (KALCIUMVÄTESULFIT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 1928 | METYLMAGNESIUMBROMID I ETYLETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 | | LQ0 | P402<br>PR1 | | MP2 |
| 1929 | KALIUMDITIONIT (KALIUMVÄTESULFIT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 1931 | ZINKDITIONIT | 9 | M11 | III | 9 | | LQ27 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 2 | | | | CE6 | 80 | 1908 |
| T4 | TP2 TP24 | L4BV(+) | TE11 | 3 | | | | CE8 | 80 | 1908 |
| | | | | Fri | | | | | | 1910 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 1911 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 1912 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 22 | 1913 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1914 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1915 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 1916 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1917 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1918 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 1919 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1920 |
| T14 | TP2 | L15CH | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1921 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 1922 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1923 |
| | | L10DH | TU4 TU14 TU22 TU38* TE21 TE22* TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 | 1928 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 1929 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | CW31 | CE11 | 90 | 1931 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1932 | ZIRKONIUMRESTER | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 1935 | CYANIDLÖSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 1935 | CYANIDLÖSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1935 | CYANIDLÖSNING, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1938 | BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1938 | BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC02 LP01 R001 | | MP15 |
| 1939 | FOSFOROXIBROMID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 1940 | TIOGLYKOLSYRA | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 1941 | DIBROMDIFLUORMETAN | 9 | M11 | III | 9 | | LQ28 | P001 LP01 R001 | | MP15 |
| 1942 | AMMONIUMNITRAT, med högst 0,2 % totalmängd brännbart material (beräknat på alla ingående organiska ämnens kolinnehåll), fritt från andra tillsatta ämnen | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 1944 | SÄKERHETSTÄNDSTICKOR | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | P407 R001 | | MP11 |
| 1945 | TÄNDSTICKOR, VAX | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | P407 R001 | | MP11 |
| 1950 | AEROSOLER, kvävningsframkallande | 2 | 5A | | 2.2 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, frätande | 2 | 5C | | 2.2+8 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, frätande, oxiderande | 2 | 5CO | | 2.2+ 5.1+8 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, brandfarliga | 2 | 5F | | 2.1 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, brandfarliga, frätande | 2 | 5FC | | 2.1+8 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, oxiderande | 2 | 5O | | 2.2+5.1 | 190 625 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga | 2 | 5T | | 2.2+ 6.1 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga, frätande | 2 | 5TC | | 2.2+ 6.1+8 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga, brandfarliga | 2 | 5TF | | 2.1+ 6.1 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga, brandfarliga, frätande | 2 | 5TFC | | 2.1+ 6.1+8 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga, oxiderande | 2 | 5TO | | 2.2+ 5.1+ 6.1 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 1932 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 1935 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 1935 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 1935 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1938 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 1938 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 1939 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 1940 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 3 | | | CW31 | CE8 | 90 | 1941 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 1942 |
| | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 | 1944 |
| | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 | 1945 |
| | | | | 3 | | | CW9 CW12 | CE2 | 20 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | CE2 | 28 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | CE2 | 285 | 1950 |
| | | | | 2 | | | CW9 CW12 | CE2 | 23 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | CE2 | 238 | 1950 |
| | | | | 3 | | | CW9 CW12 | CE2 | 25 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 CW28 | | 26 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 CW28 | | 268 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 CW28 | | 263 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 CW28 | | 263 | 1950 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 CW28 | | 265 | 1950 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1950 | AEROSOLER, giftiga, oxiderande, frätande | 2 | 5TOC | | 2.2+ 5.1+ 6.1+8 | 190 625 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 1951 | ARGON, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 1952 | ETYLENOXID- OCH KOLDIOXIDBLANDNING med högst 9 % etylenoxid | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1953 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 1TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1954 | KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1955 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 1T | | 2.3 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1956 | KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 274 567 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1957 | DEUTERIUM, KOMPRIMERAD | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1958 | 1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 114) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1959 | 1,1-DIFLUORETYLEN (KÖLDMEDIUM R 1132A) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1961 | ETAN, KYLD VÄTSKA | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1962 | ETYLEN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1963 | HELIUM, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 1964 | KOLVÄTEGASBLANDNING, KOMPRIMERAD, N.O.S. | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1965 | KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. som blandning A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eller C | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 583 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1966 | VÄTE, KYLT, FLYTANDE | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1967 | INSEKTICID, GAS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1968 | INSEKTICID, GAS, N.O.S. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1969 | ISOBUTAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW12<br>CW28 | | 265 | 1950 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 1951 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1952 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 1953 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1954 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1955 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1956 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1957 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1958 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 1959 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU18<br>TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 223 | 1961 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1962 |
| T75 | TP5 TP34 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 1963 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1964 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1965 |
| T75 | TP5 TP23<br>TP34 | RxBN | TU18<br>TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 223 | 1966 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 1967 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1968 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1969 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1970 | KRYPTON, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 1971 | METAN, KOMPRIMERAD eller NATURGAS, KOMPRIMERAD, med hög metanhalt | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1972 | METAN, KYLD, FLYTANDE, eller NATURGAS, KYLD, FLYTANDE, med hög metanhalt | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 1973 | KLORDIFLUORMETAN OCH KLORPENTAFLUORETAN, BLANDNING, med bestämd kokpunkt och ca 49 % klordifluormetan (KÖLDMEDIUM R 502) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1974 | KLORDIFLUORBROMMETAN (KÖLDMEDIUM R12B1) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1975 | KVÄVEOXID OCH DIKVÄVETETRAOXIDBLANDNING, (KVÄVEOXID- OCH KVÄVEDIOXIDBLANDNING) | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1976 | OKTAFLUORCYKLOBUTAN (KÖLDMEDIUM RC 318) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1977 | KVÄVE, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 1978 | PROPAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 1979 | ÄDELGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1980 | ÄDELGAS- OCH SYRGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | 567 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1981 | ÄDELGAS- OCH KVÄVGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1982 | TETRAFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R14) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1983 | 1-KLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 133A) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1984 | TRIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R 23) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1986 | ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 1970 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38*<br>TE22* | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1971 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU18<br>TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 223 | 1972 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1973 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1974 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 1975 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1976 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 1977 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 1978 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1979 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1980 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1981 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1982 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1983 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 1984 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 1986 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 1986 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE4 | 36 | 1986 |
| T7 | TP1 TP8<br>TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1987 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1987 | ALKOHOLER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1988 | ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1989 | ALDEHYDER, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 1990 | BENSALDEHYD | 9 | M11 | III | 9 | | LQ28 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 1991 | KLOROPREN, STABILISERAD | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1992 | BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1992 | BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 1992 | BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 274 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 640E | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1987 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1987 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1988 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 1988 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 1988 |
| T11 | TP1 TP9 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1989 |
| T11 | TP1 TP9 TP27 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1989 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1989 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1989 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1989 |
| T2 | TP1 | LGBV | | 3 | | | CW31 | CE8 | 90 | 1990 |
| T14 | TP2 TP6 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1991 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 1992 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 1992 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 1992 |
| T11 | TP1 TP9 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 1993 |
| T11 | TP1 TP9 TP27 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 1993 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1993 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1993 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1993 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274<br>640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274<br>640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1993 | BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274<br>640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1994 | JÄRNKARBONYL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P601<br>PR3 | | MP2 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | LQ6 | P001 | | MP19 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | LQ6 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning | 3 | F1 | III | 3 | 640E | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | LQ7 | P001<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 1999 | TJÄROR, FLYTANDE, inklusive vägasfalt och oljor, bitumen och bitumenlösning (med flampunkt under 23 °C och trögflytande enligt 2.2.3.1.4) (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | LQ7 | P001<br>IBC02<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2000 | CELLULOID (i block, stänger, blad, rör etc, ej rester) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 | LQ9 | P002<br>LP02<br>R001 | PP7 | MP11 |
| 2001 | KOBOLTNAFTENATPULVER | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 2002 | CELLULOIDRESTER | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526<br>592 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP8<br>B3 | MP14 |
| 2004 | MAGNESIUMDIAMID | 4.2 | S4 | II | 4.2 | | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2005 | MAGNESIUMDIFENYL | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 320 | LQ0 | P404 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 TP29 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1993 |
| T4 | TP1 TP29 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1993 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1993 |
| | | L15CH | TU14<br>TU15<br>TU31<br>TU38<br>TE21<br>TE22<br>TM3 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 1994 |
| T3 | TP3 TP29 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1999 |
| T3 | TP3 TP29 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 1999 |
| T1 | TP3 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 1999 |
| T1 | TP3 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1999 |
| T1 | TP3 | L1,5BN | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1999 |
| T1 | TP3 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 33 | 1999 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 2000 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2001 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 2002 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2004 |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 2005 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2006 | PLAST PÅ NITROCELLULOSABAS, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274<br>528 | LQ0 | P002<br>R001 | | MP14 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524<br>540 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524<br>540 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2008 | ZIRKONIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 2009 | ZIRKONIUM, TORRT, plåtar, band eller lindad tråd (tunnare än 18 mm) | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524<br>592 | LQ0 | P002<br>LP02<br>R001 | | MP14 |
| 2010 | MAGNESIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 2011 | MAGNESIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 2012 | KALIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 2013 | STRONTIUMFOSFID | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 2014 | VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs) | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | | LQ10 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | MP15 |
| 2015 | VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD, med över 70 % väteperoxid | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640N | LQ0 | P501 | | MP2 |
| 2015 | VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD, med över 60 % men högst 70 % väteperoxid | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 640O | LQ0 | P501 | | MP2 |
| 2016 | AMMUNITION, GIFTIG, ICKE EXPLOSIV, utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ0 | P600 | | MP10 |
| 2017 | TÅRGASAMMUNITION, ICKE-EXPLOSIV, utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad. | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | | LQ0 | P600 | | |
| 2018 | KLORANILINER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2019 | KLORANILINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2020 | KLORFENOLER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2021 | KLORFENOLER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2022 | KRESYLSYRA | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 2006 |
| T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 | 2008 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2008 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2008 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2009 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 2010 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X462 | 2011 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X462 | 2012 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X462 | 2013 |
| T7 | TP2 TP6<br>TP24 | L4BV(+) | TU3<br>TC2<br>TE8<br>TE11<br>TT1 | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 | 2014 |
| T10 | TP2 TP6<br>TP24 | L4DV(+) | TU3<br>TU28<br>TC2<br>TE8<br>TE9<br>TE16<br>TT1 | 1 | W5 | | CW24 | | 559 | 2015 |
| T10 | TP2 TP6<br>TP24 | L4BV(+) | TU3<br>TU28<br>TC2<br>TE7<br>TE8<br>TE9<br>TE16<br>TT1 | 1 | W5 | | CW24 | | 559 | 2015 |
| | | | | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2016 |
| | | | | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 68 | 2017 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2018 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2019 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2020 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2021 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 68 | 2022 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2023 | EPIKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 279 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2024 | KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2024 | KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2024 | KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2025 | KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43<br>274<br>529<br>585 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2025 | KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43<br>274<br>529<br>585 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2025 | KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43<br>274<br>529<br>585 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2026 | FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2026 | FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2026 | FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2027 | NATRIUMARSENIT, FAST | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2028 | RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA, med frätande vätska utan drivanordning. | 8 | C11 | II | 8 | | LQ0 | P803 | | |
| 2029 | HYDRAZIN, VATTENFRI | 8 | CFT | I | 8+3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2030 | HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 298<br>530 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2030 | HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 530 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2030 | HYDRAZIN, VATTENLÖSNING med över 37 vikt-% hydrazin | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 530 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2031 | SALPETERSYRA, annan än röd rykande, med mer än 70 % ren syra | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | | LQ0 | P001 | PP81 | MP8<br>MP17 |
| 2031 | SALPETERSYRA, annan än röd rykande, med högst 70 % ren syra | 8 | CO1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | PP81 | MP15 |
| 2032 | SALPETERSYRA, RÖD RYKANDE | 8 | COT | I | 8+5.1+6.1 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 2023 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2024 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2024 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2024 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2025 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2025 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2025 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2026 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2026 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2026 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2027 |
| | | | | 2 | | | | | 80 | 2028 |
| | | | | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 886 | 2029 |
| T20 | TP2 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 886 | 2030 |
| T15 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 | 2030 |
| T4 | TP2 | L4BN | | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 | 2030 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TC6<br>TE22*<br>TT1 | 1 | | | CW24 | | 885 | 2031 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2031 |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TC6<br>TE22*<br>TT1 | 1 | | | CW13<br>CW24<br>CW28 | | 856 | 2032 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2033 | KALIUMMONOXID | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2034 | VÄTE- OCH METANBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R143A) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2036 | XENON | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5A | | 2.2 | 191 303 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5F | | 2.1 | 191 303 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5O | | 2.2+5.1 | 191 303 | LQ2 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5T | | 2.3 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5TC | | 2.3+8 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5TF | | 2.3+2.1 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5TFC | | 2.3+2.1 +8 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5TO | | 2.3+5.1 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2037 | ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS, utan utsläppsventil, ej påfyllbara. | 2 | 5TOC | | 2.3+5.1 +8 | 303 | LQ1 | P204 | | MP9 |
| 2038 | DINITROTOLUENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2044 | 2,2-DIMETYLPROPAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2045 | ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD) | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2046 | KUMENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2047 | DIKLORPROPENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2047 | DIKLORPROPENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2048 | DICYKLOPENTADIEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2049 | DIETYLBENSENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2050 | DIISOBUTYLEN, ISOMERISKA FÖRENINGAR | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2051 | 2-DIMETYLAMINOETANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2033 |
| (M) | | CxBN(M) | TU38* TE22* | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 2034 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 2035 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 2036 |
| | | | | 3 | | | CW9 CW12 | CE2 | 20 | 2037 |
| | | | | 2 | | | CW9 CW12 | CE2 | 23 | 2037 |
| | | | | 3 | | | CW9 CW12 | CE2 | 25 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 26 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 268 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 263 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 263 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 265 | 2037 |
| | | | | 1 | | | CW9 CW12 | | 265 | 2037 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2038 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 2044 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2045 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2046 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2047 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2047 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2048 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2049 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2050 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2051 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2052 | DIPENTEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2053 | METYLISOBUTYLKARBINOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2054 | MORFOLIN | 8 | CF1 | I | 8+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2055 | STYRENMONOMER, STABILISERAD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2056 | TETRAHYDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2057 | TRIPROPYLEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2058 | VALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2059 | NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640A | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2059 | NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | D | I | 3 | 198 531 640B | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2059 | NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 2059 | NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa (ångtryck vid 50 °C över högst 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | LQ4 | P001 R001 | | MP19 |
| 2059 | NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG med högst 12,6 % kväve, torrvikt, och högst 55 % nitrocellulosa | 3 | D | III | 3 | 198 531 | LQ7 | P001 LP01 R001 | | MP19 |
| 2067 | AMMONIUMNITRATHALTIGA GÖDSELMEDEL | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 306 307 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2071 | Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, homogena blandningar av typen kväve/fosfat, kväve/kalium eller kväve/fosfat/kalium, med högst 70 % ammoniumnitrat och högst 0,4 % totalmängd brännbart/organiskt material, räknat som kol, eller högst 45 % ammoniumnitrat med obegränsad mängd brännbart material | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 2073 | AMMONIAKLÖSNING, i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15°C, med över 35 % men högst 50 % ammoniak | 2 | 4A | | 2.2 (+13) | 532 | LQ1 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2052 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2053 |
| T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 883 | 2054 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2055 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2056 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2057 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2057 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2058 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2059 |
| T11 | TP1 TP8 TP27 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 2059 |
| T4 | TP1 TP8 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2059 |
| T4 | TP1 TP8 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2059 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2059 |
| T1 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2067 |
| Fri | | | | | | | | | | 2071 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 | CE2 | 20 | 2073 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2074 | AKRYLAMID, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2075 | KLORAL, VATTENFRI, STABILISERAD | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2076 | KRESOLER, FLYTANDE | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2077 | alfa-NAFTYLAMIN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2078 | TOLUENDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2079 | DIETYLENTRIAMIN | 8 | C7 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2186 | KLORVÄTE, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3TC | | FÖRBUD | | | | | |
| 2187 | KOLDIOXID, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 2188 | ARSIN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2189 | DIKLORSILAN | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2190 | SYREDIFLUORID, KOMPRIMERAD | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2191 | SULFURYLFLUORID | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2192 | GERMAN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2193 | HEXAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R116) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2194 | SELENHEXAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2195 | TELLURHEXAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2196 | VOLFRAMHEXAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2197 | VÄTEJODID, VATTENFRI | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2198 | FOSFORPENTAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2199 | FOSFIN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | 632 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2200 | PROPADIEN, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2074 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 69 | 2075 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 68 | 2076 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2077 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2078 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2079 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 2186 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 2187 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2188 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2189 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 2190 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 2191 |
| (M) | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2192 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 2193 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2194 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2195 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2196 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2197 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2198 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2199 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 2200 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2201 | DIKVÄVEOXID, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 2202 | SELENVÄTE, VATTENFRI | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2203 | SILAN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 632 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2204 | KARBONYLSULFID | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2205 | ADIPONITRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2206 | ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2206 | ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2208 | KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING, med över 10 % men högst 39 % aktivt klor. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 B13 | MP10 |
| 2209 | FORMALDEHYDLÖSNING, med minst 25% fomaldehyd | 8 | C9 | III | 8 | 533 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2210 | MANEB eller BEREDNINGAR AV MANEB, med minst 60 vikt-% maneb | 4.2 | SW | III | 4.2+4.3 | 273 | LQ0 | P002 IBC06 R001 | | MP14 |
| 2211 | POLYMERKULOR, EXPANDERBARA som utvecklar brandfarliga ångor | 9 | M3 | III | keine | 207 633 | LQ27 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 |
| 2212 | ASBEST, BLÅ (krokidolit) eller ASBEST, BRUN (amosit, mysorit) | 9 | M1 | II | 9 | 168 | LQ25 | P002 IBC08 | PP37 B4 | MP10 |
| 2213 | PARAFORMALDEHYD | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP12 B3 | MP10 |
| 2214 | FTALSYRAANHYDRID, med mer än 0,05 % maleinsyraanhydrid. | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2215 | MALEINANHYDRID, SMÄLT | 8 | C3 | III | 8 | | LQ0 | | | |
| 2215 | MALEINANHYDRID | 8 | C4 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |
| 2216 | FISKMJÖL (FISKAVFALL), STABILISERAD | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 2217 | FRÖKAKOR, med högst 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |
| 2218 | AKRYLSYRA, STABILISERAD | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2219 | ALLYLGLYCIDYLETER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7<br>TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 225 | 2201 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2202 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 23 | 2203 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2204 |
| T3 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2205 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2206 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2206 |
| | | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW35 | CE11 | 50 | 2208 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2209 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1<br>W12 | VW4 | | CE11 | 40 | 2210 |
| T1 | TP33 | SGAN | TE20 | 3 | | VW3 | CW31 | CE11 | 90 | 2211 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 90 | 2212 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W13 | VW1 | | CE11 | 40 | 2213 |
| T1 | TP33 | SGAV<br>L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2214 |
| T4 | TP3 | L4BN | | 0 | | | | CE8 | 80 | 2215 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2215 |
| Fri | | | | | | | | | | 2216 |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2217 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 839 | 2218 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2219 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2222 | ANISOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2224 | BENSONITRIL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2225 | BENSENSULFONYLKLORID | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2226 | BENSOTRIKLORID | 8 | C9 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2227 | n-BUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2232 | KLORACETALDEHYD | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2233 | KLORANISIDINER | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2234 | KLORBENSOTRIFLUORIDER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2235 | KLORBENSYLKLORIDER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2236 | 3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2237 | KLORNITROANILINER | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2238 | KLORTOLUENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2239 | KLORTOLUIDINER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2240 | KROMSVAVELSYRA | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2241 | CYKLOHEPTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2242 | CYKLOHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2243 | CYKLOHEXYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2222 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2224 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2225 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2226 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2227 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2232 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2233 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2234 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2235 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2236 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2237 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2238 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2239 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | | | 88 | 2240 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2241 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2242 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2243 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2244 | CYKLOPENTANOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2245 | CYKLOPENTANON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2246 | CYKLOPENTEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 2247 | n-DEKAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2248 | DI-n-BUTYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2249 | DIKLORDIMETYLETER, SYMMETRISK | 6.1 | TF1 | | FÖRBUD | | | | | |
| 2250 | DIKLORFENYLISOCYANATER | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2251 | BICYKLO-(2,2,1)-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERAD eller 2,5-NORBORNADIEN, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2252 | 1,2-DIMETOXIETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2253 | N,N-DIMETYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2254 | STORMTÄNDSTICKOR | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 | LQ9 | P407 R001 | | MP11 |
| 2256 | CYKLOHEXEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2257 | KALIUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 IBC04 | | MP2 |
| 2258 | 1,2-PROPYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2259 | TRIETYLENTETRAMIN | 8 | C7 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2260 | TRIPROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2261 | XYLENOLER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2262 | N,N-DIMETYLKARBAMOYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2263 | DIMETYLCYKLOHEXANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2264 | N,N-DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2265 | N,N-DIMETYLFORMAMID | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2266 | N-N-DIMETYLPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2267 | DIMETYLTIOFOSFORYLKLORID | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2244 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2245 |
| T7 | TP2 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2246 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2247 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2248 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 2249 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2250 |
| T7 | TP2 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 2251 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2252 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2253 |
| | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 | 2254 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2256 |
| T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1 TE5 TT3 TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 2257 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2258 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2259 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2260 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2261 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2262 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2263 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2264 |
| T2 | TP2 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2265 |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2266 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 2267 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2269 | 3,3-IMINO-DI-PROPYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2270 | ETYLAMIN, VATTENLÖSNING, med minst 50 vikt-% och högst 70 vikt-% etylamin | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2271 | ETYLAMYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2272 | N-ETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2273 | 2-ETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2274 | N-ETYL-N-BENSYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2275 | 2-ETYLBUTANOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2276 | 2-ETYLHEXYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 2277 | ETYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2278 | n-HEPTEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2279 | HEXAKLORBUTADIEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2280 | HEXAMETYLENDIAMIN, FAST | 8 | C8 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2281 | HEXAMETYLENDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2282 | HEXANOLER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2283 | ISOBUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2284 | ISOBUTYRONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2285 | ISOCYANATBENSOTRIFLUORIDER | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2286 | PENTAMETYLHEPTAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2269 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2270 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2271 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2272 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2273 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2274 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2275 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2276 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 2277 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2278 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2279 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2280 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2281 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2282 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2283 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2284 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 2285 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2286 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2287 | ISOHEPTENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2288 | ISOHEXENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | B8 | MP19 |
| 2289 | ISOFORONDIAMIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2290 | ISOFORONDIISOCYANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2291 | BLYFÖRENING, LÖSLIG, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199<br>274<br>535 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2293 | 4-METOXI-4-METYLPENTAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2294 | N-METYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2295 | METYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2296 | METYLCYKLOHEXAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2297 | METYLCYKLOHEXANON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2298 | METYLCYKLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2299 | METYLDIKLORACETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2300 | 5-ETYL-2-METYLPYRIDIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2301 | 2-METYLFURAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2302 | 5-METYLHEXAN-2-ON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2303 | ISOPROPENYLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2304 | NAFTALEN, SMÄLT | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | LQ0 | | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2287 |
| T11 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2288 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2289 |
| T4 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2290 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2291 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2293 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2294 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2295 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2296 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2297 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2298 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2299 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2300 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2301 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2302 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2303 |
| T1 | TP3 | LGBV | TU27<br>TE4<br>TE6 | 3 | | | | | 44 | 2304 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2305 | NITROBENSENSULFONSYRA | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2306 | NITROBENSOTRIFLUORIDER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2307 | 4-KLOR-3-NITROBENSOTRIFLUORID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP10 |
| 2308 | NITROSYLSVAVELSYRA, FLYTANDE | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2309 | OKTADIENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2310 | PENTAN-2,4-DION | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 2311 | FENETIDINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2312 | FENOL, SMÄLT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ0 | | | |
| 2313 | PIKOLINER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2315 | POLYKLORERADE BIFENYLER, FLYTANDE | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ26 | P906<br>IBC02 | | MP15 |
| 2316 | NATRIUMKOPPARCYANID, FAST | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2317 | NATRIUMKOPPARCYANID, LÖSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2318 | NATRIUMVÄTESULFID, med mindre än 25% kristallvatten. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2319 | TERPENKOLVÄTEN N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2320 | TETRAETYLENPENTAMIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2321 | TRIKLORBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2322 | TRIKLORBUTEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2323 | TRIETYLFOSFIT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2324 | TRIISOBUTEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2305 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2306 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2307 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2308 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2309 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 2310 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2311 |
| T7 | TP3 | L4BH | TU15 TE15 | 0 | | | CW13 CW31 | | 60 | 2312 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2313 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 0 | | VW15 | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 90 | 2315 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2316 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2317 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 2318 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2319 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2320 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2321 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2322 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2323 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2324 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETYLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2326 | TRIMETYLCYKLOHEXYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2327 | TRIMETYLHEXAMETYLENDIAMINER | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2328 | TRIMETYLHEXAMETYLENDIISOCYANAT (och isomera blandningar) | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2329 | TRIMETYLFOSFIT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2330 | UNDEKAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2331 | ZINKKLORID, VATTENFRI | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2332 | ACETALDEHYDOXIM | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2333 | ALLYLACETAT | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2334 | ALLYLAMIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 2335 | ALLYLETYLETER | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2336 | ALLYLFORMIAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2337 | FENYLMERKAPTAN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2338 | BENSOTRIFLUORID | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2339 | 2-BROMBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2340 | 2-BROMETYLETYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2341 | 1-BROM-3-METYLBUTAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2325 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2326 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2327 |
| T4 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2328 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2329 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2330 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2331 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2332 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2333 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2334 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2335 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 2336 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2337 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2338 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2339 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2340 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2341 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2342 | BROMMETYLPROPANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2343 | 2-BROMPENTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2344 | BROMPROPANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2344 | BROMPROPANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2345 | 3-BROMPROPYN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2346 | BUTANDION | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2347 | BUTYLMERKAPTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2348 | BUTYLAKRYLATER, STABILISERADE | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2350 | BUTYLMETYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2351 | BUTYLNITRITER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2351 | BUTYLNITRITER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2352 | BUTYLVINYLETER, STABILISERADE | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2353 | BUTYRYLKLORID | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2354 | KLORMETYLETYLETER | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2356 | 2-KLORPROPAN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2357 | CYKLOHEXYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2358 | CYKLOOKTATETRAEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2359 | DIALLYLAMIN | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2360 | DIALLYLETER | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2361 | DIISOBUTYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2362 | 1,1-DIKLORETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2363 | ETYLMERKAPTAN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2342 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2343 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2344 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2344 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2345 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2346 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2347 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2348 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2350 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2351 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2351 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 2352 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2353 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2354 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 2356 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2357 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2358 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 338 | 2359 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2360 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2361 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2362 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 2363 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2364 | n-PROPYLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2366 | DIETYLKARBONAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2367 | alfa-METYLVALERALDEHYD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2368 | alfa-PINEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2370 | 1-HEXEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2371 | ISOPENTENER | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2372 | 1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2373 | DIETOXIMETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2374 | 3,3-DIETOXIPROPEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2375 | DIETYLSULFID | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2376 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2377 | 1,1-DIMETOXIETAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2378 | 2-DIMETYLAMINOACETONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2379 | 1,3-DIMETYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2380 | DIMETYLDIETOXISILAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2381 | DIMETYLDISULFID | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2382 | DIMETYLHYDRAZIN, SYMMETRISK | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2383 | DIPROPYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2384 | DI-n-PROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2385 | ETYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2386 | 1-ETYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2364 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2366 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2367 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2368 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2370 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2371 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2372 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2373 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2374 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2375 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2376 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2377 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2378 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2379 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2380 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2381 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 2382 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2383 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2384 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2385 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2386 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2387 | FLUORBENSEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2388 | FLUORTOLUENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2389 | FURAN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2390 | 2-JODBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2391 | JODMETYLPROPANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2392 | JODPROPANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2393 | ISOBUTYLFORMIAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2394 | ISOBUTYLPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2395 | ISOBUTYRYLKLORID | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2396 | METAKRYLALDEHYD, STABILISERAD | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2397 | 3-METYLBUTAN-2-ON | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2398 | METYL-tert-BUTYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2399 | 1-METYLPIPERIDIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2400 | METYLISOVALERAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2401 | PIPERIDIN | 8 | CF1 | I | 8+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2402 | PROPANTIOLER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2403 | ISOPROPENYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2404 | PROPIONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2405 | ISOPROPYLBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2406 | ISOPROPYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2407 | ISOPROPYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 2409 | ISOPROPYLPROPIONAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2387 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2388 |
| T12 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2389 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2390 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2391 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2392 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2393 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2394 |
| T7 | TP2 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2395 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2396 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2397 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2398 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2399 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2400 |
| T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 883 | 2401 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2402 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2403 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2404 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2405 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2406 |
| | | | | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 2407 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2409 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2410 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2411 | BUTYRONITRIL | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2412 | TETRAHYDROTIOFEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2413 | TETRAPROPYLORTOTITANAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2414 | TIOFEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2416 | TRIMETYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2417 | KARBONYLFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2418 | SVAVELTETRAFLUORID | 2 | 2TC | | 2.3+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2419 | BROMTRIFLUORETYLEN | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2420 | HEXAFLUORACETON | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2421 | DIKVÄVETRIOXID | 2 | 2TOC | | FÖRBUD | | | | | |
| 2422 | OKTAFLUORBUT-2-EN (KÖLDMEDIUM R 1318) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2424 | OKTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 218) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2426 | AMMONIUMNITRAT, FLYTANDE, het koncentrerad lösning, med en koncentration över 80 % men högst 93 % | 5.1 | O1 | | 5.1 | 252 644 | LQ0 | | | |
| 2427 | KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 2427 | KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 2428 | NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 2428 | NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 2429 | KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 2429 | KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 2430 | ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2430 | ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2410 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2411 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2412 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2413 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2414 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2416 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2417 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2418 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 2419 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 2420 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 2421 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 2422 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 2424 |
| T7 | TP1 TP16<br>TP17 | L4BV(+) | TU3<br>TU12<br>TU29<br>TC3<br>TE9<br>TE10<br>TA1 | 0 | | | | | 59 | 2426 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 2427 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 2427 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 2428 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 2428 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 2429 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 2429 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN<br>L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | | | 88 | 2430 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2430 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2430 | ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2431 | ANISIDINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2432 | N,N-DIETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2433 | KLORNITROTOLUENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2434 | DIBENSYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2435 | ETYLFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2436 | TIOÄTTIKSYRA | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2437 | METYLFENYLDIKLORSILAN | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2438 | TRIMETYLACETYLKLORID | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2439 | NATRIUMVÄTEDIFLUORID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2440 | TENNKLORIDPENTAHYDRAT | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2441 | TITANTRIKLORID, PYROFORT eller TITANTRIKLORIDBLANDNINGAR, PYROFORA | 4.2 | SC4 | I | 4.2+8 | 537 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2442 | TRIKLORACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 | | MP15 |
| 2443 | VANADINOXITRIKLORID | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2444 | VANADINTETRAKLORID | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P802 | | MP8 MP17 |
| 2445 | LITIUMALKYLER, FLYTANDE | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 | | MP2 |
| 2446 | NITROKRESOLER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2447 | FOSFOR, VIT eller GUL, SMÄLT | 4.2 | ST3 | I | 4.2+6.1 | | LQ0 | | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2430 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2431 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2432 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2433 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2434 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2435 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2436 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2437 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 2438 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2439 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2440 |
| | | | | 0 | W1 | | | | 48 | 2441 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2442 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2443 |
| T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | X88 | 2444 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 2445 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2446 |
| T21 | TP3 TP7 TP26 | L10DH(+) | TU14 TU16 TU21 TU38* TE3 TE21 TE22* | 0 | | | | | 446 | 2447 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2448 | SVAVEL, SMÄLT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | LQ0 | | | |
| 2451 | KVÄVETRIFLUORID | 2 | 2O | | 2.2+5.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2452 | ETYLACETYLEN, STABILISERAD | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2453 | ETYLFLUORID (KÖLDMEDIUM R 161) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2454 | METYLFLUORID, (KÖLDMEDIUM R 41) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2455 | METYLNITRIT | 2 | 2A | | FÖRBUD | | | | | |
| 2456 | 2-KLORPROPEN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2457 | 2,3-DIMETYLBUTAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2458 | HEXADIENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2459 | 2-METYL-1-BUTEN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2460 | 2-METYL-2-BUTEN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 2461 | METYLPENTADIENER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2463 | ALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 2464 | BERYLLIUMNITRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 2465 | DIKLORISOCYANURSYRA, TORR eller DIKLORISOCYANURSYRASALTER | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2466 | KALIUMSUPEROXID | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | LQ0 | P503 IBC06 | | MP2 |
| 2468 | TRIKLORISOCYANURSYRA, TORR | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2469 | ZINKBROMAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2470 | FENYLACETONITRIL, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2471 | OSMIUMTETROXID | 6.1 | T5 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | PP30 | MP18 |
| 2473 | NATRIUMARSANILAT | 6.1 | T3 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2474 | TIOFOSGEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 | | MP15 |
| 2475 | VANADINTRIKLORID | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP3 | LGBV(+) | TU27<br>TE4<br>TE6 | 3 | | | | | 44 | 2448 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 25 | 2451 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 2452 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 2453 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 2454 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 2455 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2456 |
| T7 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2457 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2458 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2459 |
| T7 | TP1 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2460 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2461 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 2463 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 2464 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 2465 |
| | | | | 1 | W10<br>W12 | | CW24 | | 55 | 2466 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 2468 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2469 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2470 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2471 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2473 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2474 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2475 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2477 | METYLISOTIOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2478 | ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 539 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2478 | ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2480 | METYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P601 PR5 | | MP2 |
| 2481 | ETYLISOCYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P601 PR5 | | MP2 |
| 2482 | n-PROPYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2483 | ISOPROPYLISOCYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2484 | tert-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2485 | n-BUTYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2486 | ISOBUTYLISOCYANAT | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP19 |
| 2487 | FENYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2488 | CYKLOHEXYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2490 | DIKLORISOPROPYLETER | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2491 | ETANOLAMIN eller ETANOLAMIN, LÖSNING | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2493 | HEXAMETYLENIMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2495 | JODPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | I | 5.1+6.1 +8 | | LQ0 | P200 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2477 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2478 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE4 | 36 | 2478 |
| | | | | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2480 |
| T14 | TP2 | | | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 2481 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2482 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 2483 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2484 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2485 |
| T8 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2486 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2487 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2488 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2490 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2491 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2493 |
| | | L10DH | TU3<br>TU38*<br>TE16<br>TE22* | 1 | | | CW24<br>CW28 | | 568 | 2495 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2496 | PROPIONSYRAANHYDRID | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2498 | 1,2,3,6-TETRAHYDROBENSALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2501 | TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2501 | TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2502 | VALERYLKLORID | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2503 | ZIRKONIUMTETRAKLORID | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2504 | TETRABROMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2505 | AMMONIUMFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2506 | AMMONIUMVÄTESULFAT (AMMONIUMBISULFAT) | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2507 | KLORPLATINSYRA, FAST | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2508 | MOLYBDENPENTAKLORID | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2509 | KALIUMVÄTESULFAT | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2511 | 2-KLORPROPIONSYRA | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2512 | AMINOFENOLER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2513 | BROMACETYLBROMID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2514 | BROMBENSEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2515 | BROMOFORM | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2516 | KOLTETRABROMID | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2496 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2498 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2501 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2501 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2502 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2503 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2504 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2505 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W11 | VW9 | | CE10 | 80 | 2506 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2507 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2508 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W11 | VW9 | | CE10 | 80 | 2509 |
| T4 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2511 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2512 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2513 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2514 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2515 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2516 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2517 | 1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 142B) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2518 | 1,5,9-CYKLODODEKATRIEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2520 | CYKLOOKTADIENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2521 | DIKETEN, STABILISERAD | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2522 | 2-DIMETYLAMINOETYLMETAKRYLAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2524 | ETYLORTOFORMIAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2525 | ETYLOXALAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2526 | FURFURYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2527 | ISOBUTYLAKRYLAT, STABILISERAD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2528 | ISOBUTYLISOBUTYRAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2529 | ISOBUTYRSYRA | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2531 | METAKRYLSYRA, STABILISERAD | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 LP01 | | MP15 |
| 2533 | METYLTRIKLORACETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2534 | METYLKLORSILAN | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2535 | 4-METYLMORFOLIN (N-METYLMORFOLIN) | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2536 | METYLTETRAHYDROFURAN | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2538 | NITRONAFTALEN | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2541 | TERPINOLEN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 2517 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2518 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2520 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 2521 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 69 | 2522 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2524 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2525 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2526 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2527 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2528 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2529 |
| T7 | TP1 TP18 TP30 | L4BN | | 2 | | | | CE8 | 89 | 2531 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2533 |
| (M) | | | | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 2534 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2535 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2536 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2538 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2541 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2542 | TRIBUTYLAMIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2545 | HAFNIUMPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 2546 | TITANPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2546 | TITANPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2546 | TITANPULVER, TORRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 2547 | NATRIUMSUPEROXID | 5.1 | O2 | I | 5.1 | | LQ0 | P503<br>IBC06 | | MP2 |
| 2548 | KLORPENTAFLUORID | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1+8 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2552 | HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2554 | METYLALLYLKLORID | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2555 | NITROCELLULOSA MED VATTEN (minst 25 vikt-% ) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 2556 | NITROCELLULOSA MED ALKOHOL (minst 25 vikt-% och högst 12,6 % kväve (torrvikt)) | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 2557 | NITROCELLULOSA, BLANDNING med högst 12,6 % kväve (torrvikt), BLANDAD MED eller UTAN MJUKNINGSMEDEL, MED eller UTAN PIGMENT | 4.1 | D | II | 4.1 | 241<br>541 | LQ0 | P406 | | MP2 |
| 2558 | EPIBROMHYDRIN | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2560 | 2-METYLPENTAN-2-OL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2561 | 3-METYL-1-BUTEN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2564 | TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2564 | TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2565 | DICYKLOHEXYLAMIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2567 | NATRIUMPENTAKLORFENOLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2542 |
| | | | | 0 | W1 | | | | 43 | 2545 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2545 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2545 |
| | | | | 0 | W1 | | | | 43 | 2546 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2546 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2546 |
| | | | | 1 | W10<br>W12 | | CW24 | | 55 | 2547 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 2548 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2552 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2554 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 2555 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 2556 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 2557 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2558 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2560 |
| T11 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2561 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2564 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2564 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2565 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2567 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2570 | KADMIUMFÖRENING | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274<br>596 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2570 | KADMIUMFÖRENING | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274<br>596 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2570 | KADMIUMFÖRENING | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274<br>596 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2571 | ALKYLSVAVELSYROR | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2572 | FENYLHYDRAZIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2573 | TALLIUMKLORAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 2574 | TRIKRESYLFOSFAT, med mer än 3 % orto-isomerer. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2576 | FOSFOROXIBROMID, SMÄLT | 8 | C1 | II | 8 | | LQ0 | | | |
| 2577 | FENYLACETYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2578 | FOSFORTRIOXID | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2579 | PIPERAZIN | 8 | C8 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2580 | ALUMINIUMBROMIDLÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2581 | ALUMINIUMKLORIDLÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2582 | JÄRNTRIKLORIDLÖSNING | 8 | C1 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2583 | ALKYLSULFONSYROR, FASTA eller ARYLSULFONSYROR, FASTA, med mer än 5 %<br>fri svavelsyra | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2584 | ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE eller ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE med mer än<br>5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2585 | ALKYLSULFONSYROR, FASTA eller ARYLSULFONSYROR, FASTA, med högst 5 %<br>fri svavelsyra | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2586 | ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE eller ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE med högst<br>5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2587 | BENSOKINON | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2570 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2570 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2570 |
| T8 | TP2 TP12 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2571 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2572 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 W12 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 | 2573 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2574 |
| T7 | TP3 | L4BN | | 2 | | | | | 80 | 2576 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2577 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2578 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2579 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2580 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2581 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2582 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2583 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2584 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2585 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2586 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2587 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2588 | PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC02 | | MP18 |
| 2588 | PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2588 | PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2589 | VINYLKLORACETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2590 | ASBEST, VIT (krysotil, aktinolit, antofylit eller tremolit) | 9 | M1 | III | 9 | 168<br>542 | LQ27 | P002<br>IBC08<br>R001 | PP37<br>B4 | MP10 |
| 2591 | XENON, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2<br>(+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 2599 | KLORTRIFLUORMETAN OCH TRIFLUORMETAN, AZEOTROP BLANDNING, med ca 60 % klortrifluormetan (KÖLDMEDIUM R 503) | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2600 | KOLMONOXID- OCH VÄTGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2 | 1TF | | 2.3+2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2601 | CYKLOBUTAN | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2602 | DIKLORDIFLUORMETAN OCH 1,1-DIFLUORETAN, AZEOTROP BLANDNING med ca 74% diklordifluormetan (KÖLDMEDIUM R 500) | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 2603 | CYKLOHEPTATRIEN | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2604 | BORTRIFLUORIDDIETYLETERAT | 8 | CF1 | I | 8+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2605 | METOXIMETYLISOCYANAT | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2606 | METYLORTOSILIKAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2607 | AKROLEIN, DIMER, STABILISERAD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2608 | NITROPROPANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2609 | TRIALLYLBORAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2588 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2588 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2588 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 2589 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 90 | 2590 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 22 | 2591 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 2599 |
| (M) | | CxBH(M) | TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 2600 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 2601 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 2602 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2603 |
| T10 | TP2 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 883 | 2604 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2605 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 2606 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2607 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2608 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2609 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2610 | TRIALLYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2611 | PROPYLENKLORHYDRIN | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2612 | METYLPROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 2614 | METYLALLYLALKOHOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2615 | ETYLPROPYLETER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2616 | TRIISOPROPYLBORAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2617 | METYLCYKLOHEXANOLER, brandfarliga | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2618 | VINYLTOLUENER, STABILISERADE | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2619 | BENSYLDIMETYLAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2620 | AMYLBUTYRATER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2621 | ACETYLMETYLKARBINOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2622 | GLYCIDYLALDEHYD | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | | LQ0 | P001 IBC02 | B8 | MP19 |
| 2623 | BRASTÄNDARE FASTA, med brandfarlig vätska. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 LP02 R001 | PP15 | MP11 |
| 2624 | MAGNESIUMSILICID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410 IBC07 | | MP14 |
| 2626 | KLORSYRA, VATTENLÖSNING, med högst 10 % klorsyra | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 2627 | NITRITER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2628 | KALIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2629 | NATRIUMFLUORACETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2630 | SELENATER eller SELENITER | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2610 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 2611 |
| T7 | TP2 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2612 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2614 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2615 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2616 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2616 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2617 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 39 | 2618 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2619 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2620 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2621 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE7 | 336 | 2622 |
| | | | | 4 | W1 | | | CE11 | 40 | 2623 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 2624 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 2626 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 2627 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2628 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2629 |
| T6 | TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2630 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2642 | FLUORÄTTIKSYRA | 6.1 | T2 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2643 | METYLBROMACETAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2644 | METYLJODID | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2645 | FENACYLBROMID | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2646 | HEXAKLORCYKLOPENTADIEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2647 | MALONITRIL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2648 | 1,2-DIBROM-3-BUTANON | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2649 | 1,3-DIKLORACETON | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2650 | 1,1-DIKLOR-1-NITROETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2651 | 4,4-DIAMINDIFENYLMETAN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2653 | BENSYLJODID | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2655 | KALIUMKISELFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2656 | KINOLIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2657 | SELENDISULFID | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2659 | NATRIUMKLORACETAT | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2660 | NITROTOLUIDINER (MONO) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2661 | HEXAKLORACETON | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2642 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2643 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2644 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2645 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 2646 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2647 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2648 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2649 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2650 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2651 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2653 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2655 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2656 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2657 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2659 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2660 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2661 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2662 | HYDROKINON, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2664 | DIBROMMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2667 | BUTYLTOLUENER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2668 | KLORACETONITRIL | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2669 | KLORKRESOLER, LÖSNNG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2669 | KLORKRESOLER, LÖSNNG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2670 | CYANURKLORID | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2671 | AMINOPYRIDINER (o-, m-, p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2672 | AMMONIAKLÖSNING, i vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak | 8 | C5 | III | 8 | 543 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2673 | 2-AMINO-4-KLORFENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2674 | NATRIUMKISELFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2676 | STIBIN | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2677 | RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2677 | RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2678 | RUBIDIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2679 | LITIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2679 | LITIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2680 | LITIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2681 | CESIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2681 | CESIUMHYDROXIDLÖSNING | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2662 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2664 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2667 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 2668 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2669 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2669 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2670 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2671 |
| T7 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2672 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2673 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2674 |
| | | | | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 2676 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2677 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2677 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2678 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2679 |
| T4 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2679 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2680 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2681 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2681 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2682 | CESIUMHYDROXID | 8 | C6 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2683 | AMMONIUMSULFIDLÖSNING | 8 | CFT | II | 8+3+6.1 | | LQ22 | P001<br>IBC01 | | MP15 |
| 2684 | 3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN | 3 | FC | III | 3+8 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 2685 | N,N-DIETYLETYLENDIAMIN | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2686 | 2-DIETYLAMINOETANOL | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2687 | DICYKLOHEXYLAMMONIUMNITRIT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 2688 | 1-BROM-3-KLORPROPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2689 | GLYCEROL-alfa-MONOKLORHYDRIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2690 | N-n-BUTYLIMIDAZOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2691 | FOSFORPENTABROMID | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2692 | BORTRIBROMID | 8 | C1 | I | 8 | | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 2693 | BISULFITER, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2698 | TETRAHYDROFTALANHYDRIDER, med mer än 0,05 % maleinanhydrid | 8 | C4 | III | 8 | 169 | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP14<br>B3 | MP10 |
| 2699 | TRIFLUORÄTTIKSYRA | 8 | C3 | I | 8 | | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2705 | 1-PENTOL | 8 | C9 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2707 | DIMETYLDIOXANER | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2707 | DIMETYLDIOXANER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2709 | BUTYLBENSENER | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2710 | DIPROPYLKETON | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2713 | AKRIDIN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2714 | ZINKRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP11 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2682 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 | 2683 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2684 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2685 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2686 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2687 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2688 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2689 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2690 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2691 |
| T20 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | X88 | 2692 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2693 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2698 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 2699 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2705 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 2707 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2707 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2709 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2710 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2713 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 2714 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2715 | ALUMINIUMRESINAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP11 |
| 2716 | 1,4-BUTYNDIOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2717 | KAMFER, syntetisk. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2719 | BARIUMBROMAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 2720 | KROMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2721 | KOPPARKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 2722 | LITIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2723 | MAGNESIUMKLORAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP2 |
| 2724 | MANGANNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2725 | NICKELNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2726 | NICKELNITRIT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2727 | TALLIUMNITRAT | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 2728 | ZIRKONIUMNITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2729 | HEXAKLORBENSEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2730 | NITROANISOLER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2732 | BROMNITROBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2733 | AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | I | 3+8 | 274<br>544 | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2733 | AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3+8 | 274<br>544 | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 2715 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2716 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2717 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 2719 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2720 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 2721 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2722 |
| T3 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 2723 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2724 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2725 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2726 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 65 | 2727 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 2728 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2729 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2730 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2732 |
| T14 | TP1 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | | | 338 | 2733 |
| T11 | TP1 TP27 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2733 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2733 | AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 544 | LQ7 | P001 IBC03 R001 | | MP19 |
| 2734 | AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2734 | AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2735 | AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2735 | AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2735 | AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2738 | N-BUTYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2739 | BUTYRANHYDRID | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2740 | n-PROPYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 2741 | BARIUMHYPOKLORIT, med mer än 22 % aktivt klor. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 2742 | KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 561 | LQ17 | P001 IBC01 | | MP15 |
| 2743 | N-BUTYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | | LQ17 | P001 | | MP15 |
| 2744 | CYKLOBUTYLKLORFORMIAT | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | | LQ17 | P001 IBC01 | | MP15 |
| 2745 | KLORMETYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2746 | FENYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2747 | tert-BUTYLCYKLOHEXYLKLORFORMIAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2748 | 2-ETYLHEXYLKLORFORMIAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2749 | TETRAMETYLSILAN | 3 | F1 | I | 3 | | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2750 | 1,3-DIKLOR-2-PROPANOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2751 | DIETYLTIOFOSFORYLKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2733 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 883 | 2734 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2734 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 2735 |
| T11 | TP1 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2735 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2735 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2738 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2739 |
| T20 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 | 2740 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 CW28 | CE10 | 56 | 2741 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 | 2742 |
| T20 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 | 2743 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 638 | 2744 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 2745 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 2746 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2747 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 2748 |
| T14 | TP2 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 2749 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2750 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2751 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2752 | 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 2753 | N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2754 | N-ETYLTOLUIDINER | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2757 | KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2757 | KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2757 | KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2758 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2758 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2759 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2759 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2759 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2760 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2760 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2761 | KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2761 | KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2761 | KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2752 |
| T7 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2753 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2754 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2757 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2757 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2757 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2758 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2758 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2759 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2759 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2759 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2760 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2760 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2761 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2761 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2761 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2762 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2762 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2763 | TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2763 | TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2763 | TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |
| 2764 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2764 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2771 | TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2771 | TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2771 | TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2772 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2772 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2775 | KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2775 | KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2775 | KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2776 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2762 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2762 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2763 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2763 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2763 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2764 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2764 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2771 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2771 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2771 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2772 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2772 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2775 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2775 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2775 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2776 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2776 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2777 | KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2777 | KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2777 | KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2778 | KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2778 | KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2779 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2779 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2779 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2780 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2780 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2781 | BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 2781 | BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2781 | BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2782 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 2782 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2776 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2777 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2777 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2777 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2778 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2778 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2779 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2779 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2779 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2780 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2780 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2781 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2781 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2781 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2782 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2782 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2783 | FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2783 | FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2783 | FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2784 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2784 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2785 | 4-TIAPENTANAL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2786 | TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2786 | TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2786 | TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2787 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2787 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 2788 | ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2788 | ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2788 | ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2789 | ISÄTTIKA eller ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 80 vikt-% syra | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2790 | ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 50 vikt-% men högst 80 vikt-% syra | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2790 | ÄTTIKSYRALÖSNING med mer än 10 vikt-% men högst 50 vikt-% syra | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2783 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2783 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2783 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2784 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2784 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2785 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2786 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 2786 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 2786 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 2787 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 2787 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2788 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2788 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2788 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2789 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2790 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2790 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2793 | METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN, AVFALL i självupphettande form | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | LQ0 | P003 IBC08 LP02 R001 | PP20 B3 B6 | MP14 |
| 2794 | BATTERIER (ACKUMULATORER), VÅTA, FYLLDA MED SYRA | 8 | C11 | | 8 | 295 598 | LQ0 | P801 P801a | | |
| 2795 | BATTERIER (ACKUMULATORER), VÅTA, FYLLDA MED ALKALISK LÖSNING | 8 | C11 | | 8 | 295 598 | LQ0 | P801 P801a | | |
| 2796 | SVAVELSYRA, med högst 51 % syra eller BATTERISYRA, FLYTANDE | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2797 | BATTERIVÄTSKA, ALKALISK | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2798 | FENYLFOSFORDIKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2799 | FENYLFOSFORTIODIKLORID | 8 | C3 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2800 | BATTERIER (ACKUMULATORER), VÅTA, SLUTNA | 8 | C11 | | 8 | 238 295 598 | LQ0 | P003 P801a | PP16 | |
| 2801 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2801 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2801 | FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2802 | KOPPARKLORID | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2803 | GALLIUM | 8 | C10 | III | 8 | | LQ24 | P800 | PP41 | MP10 |
| 2805 | LITIUMHYDRID, FAST, GJUTEN | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410 IBC04 | PP40 | MP14 |
| 2806 | LITIUMNITRID | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 IBC04 | | MP2 |
| 2807 | Magnetiskt material | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 2809 | KVICKSILVER | 8 | C9 | III | 8 | 599 | LQ19 | P800 | | MP15 |
| 2810 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 614 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2810 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2810 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2811 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 2811 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2811 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2812 | Natriumaluminat, fast | 8 | C6 | Fri | | | | | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2793 |
| | | | | 3 | | VW14 | | CE8 | 80 | 2794 |
| | | | | 3 | | VW14 | | CE8 | 80 | 2795 |
| T8 | TP2 TP12 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2796 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2797 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2798 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2799 |
| | | | | 3 | | VW14 | | CE8 | 80 | 2800 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 2801 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2801 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2801 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2802 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2803 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 2805 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 2806 |
| Fri | | | | | | | | | | 2807 |
| | | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2809 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2810 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2810 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2810 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 2811 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2811 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2811 |
| Fri | | | | | | | | | | 2812 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2813 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P403<br>IBC99 | PP83 | MP2 |
| 2813 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | P410<br>IBC07 | PP83 | MP14 |
| 2813 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | PP83<br>B4 | MP14 |
| 2814 | SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR | 6.2 | I1 | | 6.2 | 318<br>634 | LQ0 | P620 | | MP5 |
| 2815 | N-AMINOETYLPIPERAZIN | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2817 | AMMONIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2817 | AMMONIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 2818 | AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2818 | AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 2819 | AMYLSYRAFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2820 | BUTYRSYRA | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2821 | FENOL, LÖSNING | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2821 | FENOL, LÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2822 | 2-KLORPYRIDIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2823 | KROTONSYRA | 8 | C4 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | | MP10 |
| 2826 | ETYLKLORTIOFORMIAT | 8 | CF1 | II | 8+3 | | LQ22 | P001 | | MP15 |
| 2829 | KAPRONSYRA | 8 | C3 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2830 | LITIUMKISELJÄRN | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 2831 | 1,1,1-TRIKLORETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2834 | FOSFORSYRLIGHET | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 0 | W1 | | CW23 | | X423 | 2813 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 2813 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 2813 |
| | | | | 0 | W9 | | CW13<br>CW26<br>CW18<br>CW28 | CE14 | 606 | 2814 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2815 |
| T8 | TP2 TP12 | L4DH | TU14<br>TE17<br>TE21<br>TT4 | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 | 2817 |
| T4 | TP1 TP12 | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE8 | 86 | 2817 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13<br>CW28 | CE6 | 86 | 2818 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | CW13<br>CW28 | CE8 | 86 | 2818 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2819 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2820 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2821 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2821 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2822 |
| T1 | TP33 | SGAV<br>L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2823 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2826 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2829 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 2830 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2831 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2834 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2835 | NATRIUMALUMINIUMHYDRID | 4.3 | W2 | II | 4.3 | | LQ11 | P410<br>IBC04 | | MP14 |
| 2837 | BISULFATER, VATTENLÖSNING, (VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING) | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2837 | BISULFATER, VATTENLÖSNING, (VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING) | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2838 | VINYLBUTYRAT, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |
| 2839 | ALDOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2840 | BUTYRALDOXIM | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2841 | DI-n-AMYLAMIN | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 2842 | NITROETAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2844 | KALCIUMMANGANKISEL | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 2845 | PYROFOR VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 2846 | PYROFORT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2849 | 3-KLOR-1-PROPANOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2850 | PROPYLENTETRAMER (TETRAPROPEN) | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2851 | BORTRIFLUORIDDIHYDRAT | 8 | C1 | II | 8 | | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2852 | DIPIKRYLSULFID, FUKTAD, med minst 10 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 2853 | MAGNESIUMKISELFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2854 | AMMONIUMKISELFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2855 | ZINKKISELFLUORID | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2856 | KISELFLUORIDER, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 2835 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2837 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2837 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 2838 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2839 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2840 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 2841 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2842 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 VW7 | CW23 | CE11 | 423 | 2844 |
| T22 | TP2 TP7 TP9 | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | 333 | 2845 |
| | | | | 0 | W1 | | | | 43 | 2846 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2849 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2850 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 2851 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 2852 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2853 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2854 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2855 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2856 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2857 | KYLMASKINER innehållande ej brandfarliga, ej giftiga gaser eller ammoniaklösningar (UN 2672) | 2 | 6A | | 2.2 | 119 | LQ0 | P003 | PP32 | MP9 |
| 2858 | ZIRKONIUM, TORR, lindad tråd, plåtar, band (tunnare än 254 µm, men minst 18 µm) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 | LQ9 | P002<br>LP02<br>R001 | | MP11 |
| 2859 | AMMONIUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2861 | AMMONIUMPOLYVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2862 | VANADINPENTOXID, ej smält | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2863 | NATRIUMAMMONIUMVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2864 | KALIUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2865 | HYDROXYLAMINSULFAT | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2869 | TITANTRIKLORIDBLANDNING | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2869 | TITANTRIKLORIDBLANDNING | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2870 | ALUMINIUMBORHYDRID | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 2870 | ALUMINIUMBORHYDRID I APPARATER | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | | LQ0 | P002 | PP13 | MP2 |
| 2871 | ANTIMONPULVER | 6.1 | T5 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2872 | DIBROMKLORPROPANER | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2872 | DIBROMKLORPROPANER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2873 | DIBUTYLETANOLAMIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2874 | FURFURYLALKOHOL | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2875 | HEXAKLOROFEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 | 2857 |
| | | | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2858 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2859 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2861 |
| T1 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2862 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2863 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 2864 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2865 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2869 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2869 |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 2870 |
| | | | | 0 | W1 | | | | X333 | 2870 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2871 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 2872 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2872 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2873 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 2874 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 2875 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2876 | RESORCINOL | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2878 | TITANSVAMPGRANULAT eller TITANSVAMPPULVER | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |
| 2879 | SELENOXIKLORID | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2880 | KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD eller KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING med minst 5,5 % men högst 16 % vatten | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 B13 | MP10 |
| 2880 | KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD eller KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING med minst 5,5 % men högst 16 % vatten | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP10 |
| 2881 | METALLKATALYSATOR, TORR | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 2881 | METALLKATALYSATOR, TORR | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P410 IBC06 | | MP14 |
| 2881 | METALLKATALYSATOR, TORR | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 2900 | SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR | 6.2 | I2 | | 6.2 | 318 634 | LQ0 | P620 | | MP5 |
| 2901 | BROMKLORID | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 2902 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2902 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2902 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2903 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2903 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2903 | PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S., med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 2904 | KLORFENOLATER, FLYTANDE eller FENOLATER, FLYTANDE | 8 | C9 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 2876 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2878 |
| T10 | TP2 TP12 | L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | X886 | 2879 |
| | | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24<br>CW35 | CE10 | 50 | 2880 |
| | | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24<br>CW35 | CE11 | 50 | 2880 |
| T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 | 2881 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2881 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 2881 |
| BK1<br>BK2 | | | | 0 | W9 | | CW13<br>CW18<br>CW26<br>CW28 | CE14 | 606 | 2900 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 2901 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE12 | 66 | 2902 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 60 | 2902 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 60 | 2902 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE12 | 663 | 2903 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 63 | 2903 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 63 | 2903 |
| | | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 2904 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2905 | KLORFENOLATER, FASTA eller FENOLATER, FASTA | 8 | C10 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 2907 | ISOSORBIDDINITRAT, BLANDNING, med minst 60% laktos, mannos, stärkelse eller kalciumvätefosfat | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 | LQ8 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B12 | MP2 |
| 2908 | RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - TÖMD FÖRPACKNING | 7 | | | | 290 | LQ0 | Se 2.2.7 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2909 | RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT URAN eller AV UTARMAT URAN eller AV NATURLIGT TORIUM | 7 | | | | 290 | LQ0 | Se 2.2.7 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2910 | RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - BEGRÄNSAD MÄNGD | 7 | | | | 290 | LQ0 | Se 2.2.7 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2911 | RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - INSTRUMENT eller FÖREMÅL | 7 | | | | 290 | LQ0 | Se 2.2.7 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2912 | RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2913 | RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2915 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, ej speciell beskaffenhet, ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2916 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2917 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2919 | RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2920 | FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8+3 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2920 | FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2921 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 8 | CF2 | I | 8+4.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 | | MP18 |
| 2921 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 8 | CF2 | II | 8+4.1 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2922 | FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | I | 8+6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2922 | FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | II | 8+6.1 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2922 | FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 8 | CT1 | III | 8+6.1 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 2923 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 8 | CT2 | I | 8+6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC05 | | MP18 |
| 2923 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 8 | CT2 | II | 8+6.1 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 2923 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP10 |
| 2924 | BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | I | 3+8 | 274 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 2924 | BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2905 |
| | | | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 2907 |
| | | | | 4 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2908 |
| | | | | 4 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2909 |
| | | | | 4 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2910 |
| | | | | 4 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2911 |
| T5 | TP4 | S2,65AN(+) L2,65CN(+) | TU36 TT7 TM7 | 0 | | VW16 | CW33 | CE15 | 70 | 2912 |
| | | | | 0 | | VW17 | CW33 | CE15 | 70 | 2913 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2915 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2916 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2917 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 2919 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 883 | 2920 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 83 | 2920 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 884 | 2921 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 84 | 2921 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 2922 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 | 2922 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | CW13 CW28 | CE8 | 86 | 2922 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 886 | 2923 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | CW13 CW28 | CE10 | 86 | 2923 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | CW13 CW28 | CE11 | 86 | 2923 |
| T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | | | 338 | 2924 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2924 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2924 | BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | III | 3+8 | 274 | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP19 |
| 2925 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FC1 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 2925 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FC1 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP10 |
| 2926 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FT1 | II | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 2926 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FT1 | III | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP10 |
| 2927 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | 274<br>315 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2927 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2928 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC2 | I | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC05 | | MP18 |
| 2928 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 2929 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274<br>315 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 2929 | GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2930 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 6.1 | TF3 | I | 6.1+4.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC05 | | MP18 |
| 2930 | GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 6.1 | TF3 | II | 6.1+4.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2931 | VANADYLSULFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2933 | METYL-2-KLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2934 | ISOPROPYL-2-KLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2935 | ETYL-2-KLORPROPIONAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2936 | TIOMJÖLKSYRA | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2937 | alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE4 | 38 | 2924 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 48 | 2925 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1<br>W12 | | | CE11 | 48 | 2925 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW28 | CE10 | 46 | 2926 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1<br>W12 | | CW28 | CE11 | 46 | 2926 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 2927 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 68 | 2927 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH | TU14<br>TU15<br>TE21 | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 2928 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 68 | 2928 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 2929 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 2929 |
| T6 | TP9 TP33 | | | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 664 | 2930 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 64 | 2930 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 2931 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2933 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2934 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2935 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2936 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2937 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2940 | 9-FOSFABICYKLONONANER, (CYKLOOKTADIENFOSFINER) | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 2941 | FLUORANILINER | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2942 | 2-TRIFLUORMETYLANILIN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2943 | TETRAHYDROFURFURYLAMIN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2945 | N-METYLBUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+8 | | LQ4 | P001<br>IBC02 | | MP19 |
| 2946 | 2-AMINO-5-DIETYLAMINPENTAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 2947 | ISOPROPYLKLORACETAT | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 2948 | 3-TRIFLUORMETYLANILIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2949 | NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD, med minst 25 % kristallvatten | 8 | C6 | II | 8 | 523 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 2950 | MAGNESIUMGRANULAT, YTBELAGT, kornstorlek minst 149 µm | 4.3 | W2 | III | 4.3 | | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 2956 | 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 | P409 | | MP2 |
| 2965 | BORTRIFLUORIDDIMETYLETERAT | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | | LQ0 | P401 | | MP2 |
| 2966 | TIOGLYKOL | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 2967 | SULFAMINSYRA | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 2968 | MANEB, STABILISERAD, eller MANEBBEREDNINGAR, STABILISERADE, mot självupphettning. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | LQ12 | P002<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 2969 | RICINFRÖN eller RICINMJÖL eller RICINFRÖKAKOR eller RICINFLINGOR | 9 | M11 | II | 9 | 141 | LQ25 | P002<br>IBC08 | PP34<br>B4 | MP10 |
| 2977 | RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, KLYVBART | 7 | | | 7X+7E+8 | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2978 | RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X+8 | 172<br>317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 2983 | ETYLENOXID OCH PROPYLENOXID, BLANDNING, med högst 30 % etylenoxid. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 2940 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2941 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2942 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2943 |
| T7 | TP1 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 2945 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 2946 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 2947 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2948 |
| T7 | TP2 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 2949 |
| T1<br>BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 2950 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 2956 |
| T10 | TP2 TP7 | L10DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | 382 | 2965 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 2966 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 2967 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 2968 |
| T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | | 2 | | VW9 | CW31 | CE9 | 90 | 2969 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 78 | 2977 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 78 | 2978 |
| T14 | TP2 TP7 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 2983 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2984 | VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | PP10 B5 | MP15 |
| 2985 | KLORSILANER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 548 | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 2986 | KLORSILANER, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8+3 | 274 548 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2987 | KLORSILANER, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 274 548 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2988 | KLORSILANER, VATTENREAKTIVA, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 274 549 | LQ0 | P401 PR2 | | MP2 |
| 2989 | BLYFOSFIT, TVÅBASISK | 4.1 | F3 | II | 4.1 | | LQ8 | P002 IBC08 | B4 | MP11 |
| 2989 | BLYFOSFIT, TVÅBASISK | 4.1 | F3 | III | 4.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP11 |
| 2990 | LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, SJÄLVUPPBLÅSANDE | 9 | M5 | | 9 | 296 635 | LQ0 | P905 | | |
| 2991 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2991 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2991 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 2992 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2992 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2992 | KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2993 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2993 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2993 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 TP6 TP24 | LGBV | TU3 TC2 TE8 TE11 TT1 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 2984 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | X338 | 2985 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X83 | 2986 |
| T14 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | X80 | 2987 |
| T10 | TP2 TP7 TP9 | L10DH | TU14 TU26 TU38* TE21 TE22* TM2 TM3 | 0 | W1 | | CW23 | | X338 | 2988 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 2989 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 2989 |
| | | | | 3 | | | | CE2 | 90 | 2990 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 2991 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 2991 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 2991 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2992 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 2992 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 2992 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 2993 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 2993 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 2993 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 2994 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2994 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2994 | ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2995 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2995 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2995 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 2996 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2996 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2996 | KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 2997 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2997 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2997 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 2998 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 2998 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 2998 | TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3005 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2994 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 2994 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 2994 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 2995 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 2995 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 2995 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2996 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 2996 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 2996 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 2997 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 2997 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 2997 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 2998 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 2998 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 2998 |
| T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3005 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3005 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3005 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3006 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3006 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3006 | TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3009 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3009 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3009 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3010 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3010 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3010 | KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3011 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3011 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3011 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3012 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3012 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3005 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3005 |
| T14 | TP2 TP9 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3006 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3006 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3006 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3009 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3009 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3009 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3010 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3010 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3010 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3011 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3011 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3011 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3012 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3012 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3012 | KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3013 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3013 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3013 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3014 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3014 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3014 | SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3015 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG , med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3015 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG , med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3015 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG , med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3016 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3016 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3016 | BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3017 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3017 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3017 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3012 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3013 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3013 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3013 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3014 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3014 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3014 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3015 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3015 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3015 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3016 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3016 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3016 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3017 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3017 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3017 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3018 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3018 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3018 | FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3019 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3019 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3019 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3020 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3020 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3020 | TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3021 | PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S., flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3021 | PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S., flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3022 | 1,2-BUTYLENOXID, STABILISERAD | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3023 | 2-METYL-2-HEPTANTIOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3024 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3024 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3025 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3018 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3018 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3018 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3019 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3019 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3019 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3020 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3020 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3020 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 3021 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3021 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 339 | 3022 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 3023 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 3024 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3024 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3025 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3025 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3025 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3026 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3026 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3026 | KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3027 | KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3027 | KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61<br>648 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3027 | KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61<br>648 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3028 | BATTERIER (ACKUMULATORER), TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM | 8 | C11 | | 8 | 295<br>304<br>598 | LQ0 | P801<br>P801a | | |
| 3048 | ALUMINIUMFOSFIDPESTICID | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61<br>153<br>648 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3051 | ALUMINIUMALKYLER | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 3052 | ALUMINIUMALKYLHALIDER, FLYTANDE | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 3053 | MAGNESIUMALKYLER | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3025 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3025 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE12 | 66 | 3026 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3026 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3026 |
| T6 | TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE12 | 66 | 3027 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 CE12 | 60 | 3027 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11<br>CE12 | 60 | 3027 |
| | | | | 3 | | VW14 | | CE11 | 80 | 3028 |
| T6 | TP33 | S10AH | TU15 | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 642 | 3048 |
| T21 | TP2 TP7<br>TP9 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3051 |
| T21 | TP2 TP7<br>TP9 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3052 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3053 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3054 | CYKLOHEXYLMERKAPTAN | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 3055 | 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL | 8 | C7 | III | 8 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3056 | n-HEPTALDEHYD | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |
| 3057 | TRIFLUORACETYLKLORID | 2 | 2TC | | 2.3+8<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3064 | NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL, med mer än 1 % men högst 5 % nitroglycerin | 3 | D | II | 3 | | LQ0 | P300 | | MP2 |
| 3065 | ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, med mer än 70 volym-% alkohol. | 3 | F1 | II | 3 | | LQ5 | P001<br>IBC02<br>R001 | PP2 | MP19 |
| 3065 | ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, med mer än 24 volym-% men högst 70 volym-% alkohol. | 3 | F1 | III | 3 | 144<br>145<br>247 | LQ7 | P001<br>IBC03<br>R001 | PP2 | MP19 |
| 3066 | FÄRG (inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL<br>inkl förtunning | 8 | C9 | II | 8 | 163 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3066 | FÄRG (inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL<br>inkl förtunning | 8 | C9 | III | 8 | 163 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3070 | DIKLORDIFLUORMETAN- OCH ETYLENOXIDBLANDNING, med högst 12,5 % etylenoxid. | 2 | 2A | | 2.2<br>(+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3071 | MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. eller MERKAPTANER, FLYTANDE, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3072 | LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, EJ SJÄLVUPPBLÅSANDE, innehållande farligt gods som utrustning | 9 | M5 | | 9 | 296<br>635 | LQ0 | P905 | | |
| 3073 | VINYLPYRIDINER, STABILISERADE | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+<br>8 | | LQ17 | P001<br>IBC01 | | MP15 |
| 3076 | ALUMINIUMALKYLHYDRIDER | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 3077 | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. | 9 | M7 | III | 9 | 274 | LQ27 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | PP12<br>B3 | MP10 |
| 3078 | CERIUM, spånor eller pulver (kornigt) | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3054 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3055 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3056 |
| T50 | TP21 | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 268 | 3057 |
| | | | | 2 | | | | | 33 | 3064 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3065 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3065 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3066 |
| T4 | TP1 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3066 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 3070 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 3071 |
| | | | | 3 | | | | CE2 | 90 | 3072 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 638 | 3073 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3076 |
| T1 | TP33 | SGAV<br>LGBV | | 3 | W13 | VW9 | CW13<br>CW31 | CE11 | 90 | 3077 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 3078 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3079 | METAKRYLONITRIL, STABILISERAD | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | | LQ0 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 3080 | ISOCYANATER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274<br>551 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3082 | MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. | 9 | M6 | III | 9 | 274 | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3083 | PERKLORYLFLUORID | 2 | 2TO | | 2.3+5.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3084 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 8 | CO2 | I | 8+5.1 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3084 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 8 | CO2 | II | 8+5.1 | 274 | LQ23 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3085 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 | P503 | | MP2 |
| 3085 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | II | 5.1+8 | 274 | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 3085 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC2 | III | 5.1+8 | 274 | LQ12 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP2 |
| 3086 | GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 6.1 | TO2 | I | 6.1+5.1 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3086 | GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 6.1 | TO2 | II | 6.1+5.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3087 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 5.1 | OT2 | I | 5.1+6.1 | 274 | LQ0 | P503 | | MP2 |
| 3087 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 5.1 | OT2 | II | 5.1+6.1 | 274 | LQ11 | P002<br>IBC06 | | MP2 |
| 3087 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 5.1 | OT2 | III | 5.1+6.1 | 274 | LQ12 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP2 |
| 3088 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3088 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3089 | METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274<br>552 | LQ8 | P002<br>IBC08 | B4 | MP11 |
| 3089 | METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274<br>552 | LQ9 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP11 |
| 3090 | LITIUMBATTERIER | 9 | M4 | II | 9 | 188<br>230<br>310<br>636 | LQ0 | P903<br>P903a<br>P903b | | |
| 3091 | LITIUMBATTERIER I UTRUSTNING eller LITIUMBATTERIER, FÖRPACKADE MED UTRUSTNING | 9 | M4 | II | 9 | 188<br>230<br>636 | LQ0 | P903<br>P903a<br>P903b | | |
| 3092 | 1-METOXI-2-PROPANOL | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 3079 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 63 | 3080 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBV | | 3 | | | CW13<br>CW31 | CE8 | 90 | 3082 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 265 | 3083 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN<br>L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | | | CW24 | | 885 | 3084 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 85 | 3084 |
| | | | | 1 | | | CW24 | | 558 | 3085 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24 | CE10 | 58 | 3085 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24 | CE11 | 58 | 3085 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 665 | 3086 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 65 | 3086 |
| | | | | 1 | | | CW24<br>CW28 | | 556 | 3087 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11<br>W12 | | CW24<br>CW28 | CE10 | 56 | 3087 |
| T1 | TP33 | SGAN | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW28 | CE11 | 56 | 3087 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 3088 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3088 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3089 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1<br>W12 | VW1 | | CE11 | 40 | 3089 |
| | | | | 2 | | | | CE2 | 90 | 3090 |
| | | | | 2 | | | | CE2 | 90 | 3091 |
| T2 | TP1 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3092 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3093 | FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 8 | CO1 | I | 8+5.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3093 | FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 8 | CO1 | II | 8+5.1 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3094 | FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 8 | CW1 | I | 8+4.3 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3094 | FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 8 | CW1 | II | 8+4.3 | 274 | LQ22 | P001 | | MP15 |
| 3095 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 8 | CS2 | I | 8+4.2 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3095 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 8 | CS2 | II | 8+4.2 | 274 | LQ23 | P002 IBC06 | | MP10 |
| 3096 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 8 | CW2 | I | 8+4.3 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3096 | FRÄTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 8 | CW2 | II | 8+4.3 | 274 | LQ23 | P002 IBC06 | | MP10 |
| 3097 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 4.1 | FO | | FÖRBUD | | | | | |
| 3098 | OXIDERANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | I | 5.1+8 | 274 | LQ0 | P502 | | MP2 |
| 3098 | OXIDERANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 274 | LQ10 | P504 IBC01 | | MP2 |
| 3098 | OXIDERANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 5.1 | OC1 | III | 5.1+8 | 274 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 3099 | OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | I | 5.1+6.1 | 274 | LQ0 | P502 | | MP2 |
| 3099 | OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | 274 | LQ10 | P504 IBC01 | | MP2 |
| 3099 | OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | 274 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 3100 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 5.1 | OS | | FÖRBUD | | | | | |
| 3101 | ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE | 5.2 | P1 | | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ14 | P520 | | MP4 |
| 3102 | ORGANISK PEROXID TYP B, FAST | 5.2 | P1 | | 5.2+1 | 122 181 274 | LQ15 | P520 | | MP4 |
| 3103 | ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ14 | P520 | | MP4 |
| 3104 | ORGANISK PEROXID TYP C, FAST | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ15 | P520 | | MP4 |
| 3105 | ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ16 | P520 | | MP4 |
| 3106 | ORGANISK PEROXID TYP D, FAST | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ11 | P520 | | MP4 |
| 3107 | ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ16 | P520 | | MP4 |
| 3108 | ORGANISK PEROXID TYP E, FAST | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ11 | P520 | | MP4 |
| 3109 | ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122 274 | LQ16 | P520 IBC520 | | MP4 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | CW24 | | 885 | 3093 |
| | | L4BN | | 2 | | | CW24 | CE6 | 85 | 3093 |
| | | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 823 | 3094 |
| | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 823 | 3094 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN | | 1 | | | | | 884 | 3095 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 W12 | | | CE10 | 84 | 3095 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 842 | 3096 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 W12 | | | CE10 | 842 | 3096 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3097 |
| | | | | 1 | | | CW24 | | 558 | 3098 |
| | | | | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 | 3098 |
| | | | | 3 | | | CW24 | CE8 | 58 | 3098 |
| | | | | 1 | | | CW24 CW28 | | 556 | 3099 |
| | | | | 2 | | | CW24 CW28 | CE6 | 56 | 3099 |
| | | | | 3 | | | CW24 CW28 | CE8 | 56 | 3099 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3100 |
| | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 CW24 CW29 | | 539 | 3101 |
| | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 CW24 CW29 | | 539 | 3102 |
| | | | | 1 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 | 3103 |
| | | | | 1 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 | 3104 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 | 3105 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 | 3106 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 | 3107 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE10 | 539 | 3108 |
| T23 | | L4BN(+) | TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4 | 2 | W7 | | CW22 CW24 CW29 | CE6 | 539 | 3109 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3110 | ORGANISK PEROXID TYP F, FAST | 5.2 | P1 | | 5.2 | 122<br>274 | LQ11 | P520<br>IBC520 | | MP4 |
| 3111 | ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3112 | ORGANISK PEROXID TYP B, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3113 | ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3114 | ORGANISK PEROXID TYP C, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3115 | ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3116 | ORGANISK PEROXID TYP D, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3117 | ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3118 | ORGANISK PEROXID TYP E, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3119 | ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3120 | ORGANISK PEROXID TYP F, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD | 5.2 | P2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3121 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 5.1 | OW | | FÖRBUD | | | | | |
| 3122 | GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274<br>315 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3122 | GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 6.1 | TO1 | II | 6.1+5.1 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3123 | GIFTIG VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274<br>315 | LQ0 | P099 | | MP8<br>MP17 |
| 3123 | GIFTIG VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 6.1 | TW1 | II | 6.1+4.3 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3124 | GIFTIGT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 6.1 | TS | I | 6.1+4.2 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3124 | GIFTIGT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 6.1 | TS | II | 6.1+4.2 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3125 | GIFTIGT FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 6.1 | TW2 | I | 6.1+4.3 | 274 | LQ0 | P099 | | MP18 |
| 3125 | GIFTIGT FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 6.1 | TW2 | II | 6.1+4.3 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3126 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | SC2 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P410<br>IBC05 | | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T23 | TP33 | S4AN(+) | TU3<br>TU13<br>TU30<br>TE12<br>TA2<br>TM4 | 2 | W7 | | CW22<br>CW24<br>CW29 | CE10 | 539 | 3110 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3111 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3112 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3113 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3114 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3115 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3116 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3117 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3118 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3119 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3120 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3121 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 665 | 3122 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 65 | 3122 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 623 | 3123 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 623 | 3123 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 664 | 3124 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 64 | 3124 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 642 | 3125 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 642 | 3125 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 | 3126 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3126 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | SC2 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |
| 3127 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 4.2 | SO | | FÖRBUD | | | | | |
| 3128 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | ST2 | II | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P410 IBC05 | | MP14 |
| 3128 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | ST2 | III | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC08 R001 | B3 | MP14 |
| 3129 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | I | 4.3+8 | 274 | LQ0 | P402 PR1 | | MP2 |
| 3129 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | II | 4.3+8 | 274 | LQ10 | P402 IBC01 PR1 | | MP15 |
| 3129 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC1 | III | 4.3+8 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3130 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | I | 4.3+6.1 | 274 | LQ0 | P402 PR1 | RR4 | MP2 |
| 3130 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | II | 4.3+6.1 | 274 | LQ10 | P402 IBC01 PR1 | RR4 BB1 | MP15 |
| 3130 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 4.3 | WT1 | III | 4.3+6.1 | 274 | LQ13 | P001 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3131 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | I | 4.3+8 | 274 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3131 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | II | 4.3+8 | 274 | LQ11 | P410 IBC06 | | MP14 |
| 3131 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.3 | WC2 | III | 4.3+8 | 274 | LQ12 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |
| 3132 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 4.3 | WF2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3133 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 4.3 | WO | | FÖRBUD | | | | | |
| 3134 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 4.3 | WT2 | I | 4.3+6.1 | 274 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3134 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 4.3 | WT2 | II | 4.3+6.1 | 274 | LQ11 | P410 IBC05 | | MP14 |
| 3134 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 4.3 | WT2 | III | 4.3+6.1 | 274 | LQ12 | P410 IBC08 R001 | B4 | MP14 |
| 3135 | VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 4.3 | WS | | FÖRBUD | | | | | |
| 3136 | TRIFLUORMETAN, KYLD, FLYTANDE | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 3137 | OXIDERANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 5.1 | OF | | FÖRBUD | | | | | |
| 3138 | ETYLEN, ACETYLEN OCH PROPYLEN-BLANDNING, KYLD, FLYTANDE, med minst 71,5 % etylen, högst 22,5 % acetylen och högst 6 % propylen | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 3139 | OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 | LQ0 | P502 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 | 3126 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3127 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 | 3128 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 | 3128 |
| | | L10DH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X382 | 3129 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 382 | 3129 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 382 | 3129 |
| | | L10DH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X362 | 3130 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | CE7 | 362 | 3130 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | CE8 | 362 | 3130 |
| | | | | 0 | W1 | | CW23 | | X482 | 3131 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1<br>W12 | | CW23 | CE10 | 482 | 3131 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 482 | 3131 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3132 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3133 |
| | | | | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | | X462 | 3134 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | CE10 | 462 | 3134 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 0 | W1 | | CW23<br>CW28 | CE11 | 462 | 3134 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3135 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 3136 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3137 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU18<br>TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 223 | 3138 |
| | | | | 1 | | | CW24 | | 55 | 3139 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3139 | OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 | P504<br>IBC02 | | MP2 |
| 3139 | OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | P504<br>IBC02<br>R001 | | MP2 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3140 | ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. eller ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3141 | ANTIMONFÖRENING, OORGANISK, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45<br>274<br>512 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3142 | DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3142 | DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3142 | DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3143 | FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3143 | FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3143 | FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3144 | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3144 | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3144 | NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. eller NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C3 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C3 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3145 | ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. (inkl C2 - C12 homologer) | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3139 |
| | | | | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3139 |
| | | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3140 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3140 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3140 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3141 |
| | | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3142 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3142 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3142 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3143 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3143 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3143 |
| | | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3144 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3144 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3144 |
| T14 | TP2 TP9 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 3145 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3145 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3145 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanbalering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3146 | ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3146 | ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3146 | ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3147 | FÄRGÄMNE, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3147 | FÄRGÄMNE, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3147 | FÄRGÄMNE, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. eller FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3148 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P402<br>PR1 | | MP2 |
| 3148 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | P402<br>IBC01<br>PR1 | | MP15 |
| 3148 | VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3149 | VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD, med syra(or), vatten och högst 5 % peroxiättiksyra. | 5.1 | OC1 | II | 5.1+8 | 196<br>553 | LQ10 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | MP15 |
| 3150 | SMÅ ANORDNINGAR MED KOLVÄTEGAS SOM DRIVMEDEL, med utsläppsventil, eller REFILLER MED KOLVÄTEGAS FÖR SMÅ ANORDNINGAR, med utsläppsventil | 2 | 6F | | 2.1 | | LQ0 | P206 | | MP9 |
| 3151 | POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FLYTANDE eller POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FLYTANDE | 9 | M2 | II | 9 | 203<br>305 | LQ26 | P906<br>IBC02 | | MP15 |
| 3152 | POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FASTA eller POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FASTA | 9 | M2 | II | 9 | 203<br>305 | LQ25 | P906<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3153 | PERFLUOR(METYLVINYLETER) | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3154 | PERFLUOR(ETYLVINYLETER) | 2 | 2F | | 2.1<br>(+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3155 | PENTAKLORFENOL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3156 | KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. | 2 | 1O | | 2.2+5.1<br>(+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3157 | KONDENSERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. | 2 | 2O | | 2.2+5.1<br>(+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3146 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3146 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3146 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN<br>L10BH | TU38*<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | | | 88 | 3147 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3147 |
| T1 | TP33 | SGAV<br>L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3147 |
| | | L10DH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 | 3148 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 | 3148 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 | 3148 |
| T7 | TP2 TP6<br>TP24 | L4BV(+) | TU3<br>TC2<br>TE8<br>TE11<br>TT1 | 2 | | | CW24 | CE6 | 58 | 3149 |
| | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 | 3150 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 0 | | VW15 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 90 | 3151 |
| T3 | TP33 | S4AH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 0 | | VW15 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 90 | 3152 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 3153 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 3154 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3155 |
| (M) | | CxBN(M) | | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 25 | 3156 |
| (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 25 | 3157 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3158 | GAS, KYLD, FLYTANDE, N.O.S. | 2 | 3A | | 2.2 (+13) | 274 593 | LQ1 | P203 | | MP9 |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 134A) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3160 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3161 | KONDENSERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3162 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 2 | 2T | | 2.3 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3163 | KONDENSERAD GAS, N.O.S. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | 274 | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3164 | PNEUMATISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL eller HYDRAULISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL (innehållande ej brandfarlig gas) | 2 | 6A | | 2.2 | 283 594 | LQ0 | P003 | | MP9 |
| 3165 | BRÄNSLETANK TILL HYDRAULAGGREGAT AVSETT FÖR FLYGPLAN (med en blandning av vattenfritt hydrazin och metylhydrazin) (drivmedel M86) | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | | LQ0 | P301 | | MP7 |
| 3166 | Förbränningsmotor eller fordon med brandfarlig gas som drivmedel eller fordon med brandfarlig vätska som drivmedel | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 3167 | GASPROV, EJ TRYCKSATT, BRANDFARLIGT, N.O.S., ej kyld flytande. | 2 | 7F | | 2.1 | 274 | LQ0 | P201 | | MP9 |
| 3168 | GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S., ej kyld flytande | 2 | 7TF | | 2.3+2.1 | 274 | LQ0 | P201 | | MP9 |
| 3169 | GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, N.O.S. ej kyld flytande | 2 | 7T | | 2.3 | 274 | LQ0 | P201 | | MP9 |
| 3170 | BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÄLTNING eller BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSMÄLTNING | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | LQ11 | P410 IBC07 | | MP14 |
| 3170 | BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÄLTNING eller BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSMÄLTNING | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | LQ12 | P002 IBC08 R001 | B4 | MP14 |
| 3171 | Batteridrivet fordon eller batteridriven | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 3172 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3172 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3172 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3174 | TITANDISULFID | 4.2 | S4 | III | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T75 | TP5 | RxBN | TU19<br>TM6 | 3 | W5 | | CW9<br>CW11<br>CW30<br>CW36 | CE2 | 22 | 3158 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 3159 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 3160 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 3161 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 26 | 3162 |
| T50<br>(M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 20 | 3163 |
| | | | | 3 | | | CW9 | CE2 | 20 | 3164 |
| | | | | 1 | | | CW13<br>CW28 | | 336 | 3165 |
| Fri | | | | | | | | | | 3166 |
| | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 | 3167 |
| | | | | 1 | | | CW9 | | 263 | 3168 |
| | | | | 1 | | | CW9 | | 26 | 3169 |
| T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | VW6 | CW23 | CE10 | 423 | 3170 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW1 VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 3170 |
| Fri | | | | | | | | | | 3171 |
| | | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3172 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3172 |
| | | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3172 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3174 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3175 | FASTA ÄMNEN eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och restprodukter) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flampunkt högst 61 °C | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216<br>274 | LQ8 | P002<br>IBC06<br>R001 | PP9 | MP11 |
| 3176 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | LQ0 | | | |
| 3176 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | LQ0 | | | |
| 3178 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | P002<br>IBC08 | B4 | MP11 |
| 3178 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 3179 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FT2 | II | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3179 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FT2 | III | 4.1+6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP10 |
| 3180 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FC2 | II | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3180 | BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.1 | FC2 | III | 4.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC06<br>R001 | | MP10 |
| 3181 | METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | LQ8 | P002<br>IBC08 | B4 | MP11 |
| 3181 | METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP11 |
| 3182 | METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274<br>554 | LQ8 | P410<br>IBC04 | PP40 | MP11 |
| 3182 | METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274<br>554 | LQ9 | P002<br>IBC04<br>R001 | | MP11 |
| 3183 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3183 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3184 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST1 | II | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P402<br>IBC02 | | MP15 |
| 3184 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST1 | III | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3185 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC1 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P402<br>IBC02 | | MP15 |
| 3185 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, ORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC1 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3186 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3186 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3187 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST3 | II | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P402<br>IBC02 | | MP15 |
| 3187 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | ST3 | III | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3188 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC3 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P402<br>IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 | | | 2 | W1<br>W12 | VW3 | | CE11 | 40 | 3175 |
| T3 | TP3 TP26 | LGBV | TU27<br>TE4<br>TE6 | 2 | | | | | 44 | 3176 |
| T1 | TP3 TP26 | LGBV | TU27<br>TE4<br>TE6 | 3 | | | | | 44 | 3176 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3178 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 3178 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | CW28 | CE10 | 46 | 3179 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1<br>W12 | | CW28 | CE11 | 46 | 3179 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 48 | 3180 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1<br>W12 | | | CE11 | 48 | 3180 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3181 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 3181 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3182 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | VW1 | | CE11 | 40 | 3182 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 30 | 3183 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 30 | 3183 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | CW28 | CE7 | 36 | 3184 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W1 | | CW28 | CE8 | 36 | 3184 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 38 | 3185 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 38 | 3185 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 30 | 3186 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 30 | 3186 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | CW28 | CE7 | 36 | 3187 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 3 | W1 | | CW28 | CE8 | 36 | 3187 |
| | | L4DH | TU14<br>TE21 | 2 | W1 | | | CE7 | 38 | 3188 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3188 | SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | SC3 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3189 | SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274<br>555 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3189 | SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274<br>555 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3190 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3190 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3191 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | ST4 | II | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P410<br>IBC05 | | MP14 |
| 3191 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | ST4 | III | 4.2+6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3192 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P410<br>IBC05 | | MP14 |
| 3192 | SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3194 | PYROFOR VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400<br>PR1 | | MP2 |
| 3200 | PYROFORT FAST ÄMNE, OORGANISK, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | | MP13 |
| 3205 | ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183<br>274 | LQ0 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3205 | ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3206 | ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2+8 | 182<br>274 | LQ0 | P410<br>IBC05 | | MP14 |
| 3206 | ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2+8 | 182<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP14 |
| 3208 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274<br>557 | LQ0 | P403<br>IBC99 | | MP2 |
| 3208 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274<br>557 | LQ11 | P410<br>IBC07 | | MP14 |
| 3208 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274<br>557 | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 3209 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 274<br>558 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3209 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 274<br>558 | LQ11 | P410<br>IBC05 | | MP14 |
| 3209 | METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 274<br>558 | LQ12 | P410<br>IBC08<br>R001 | B4 | MP14 |
| 3210 | KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274<br>605 | LQ10 | P504<br>IBC02 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | L4DH | TU14 TE21 | 3 | W1 | | | CE8 | 38 | 3188 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 3189 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 3189 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 3190 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW4 | | CE11 | 40 | 3190 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW28 | CE10 | 46 | 3191 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | CW28 | CE11 | 46 | 3191 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 | 3192 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 | 3192 |
| | | L21DH | TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TM1 | 0 | W1 | | | | 333 | 3194 |
| T21 | TP7 TP9 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 43 | 3200 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 3205 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3205 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | | CE10 | 48 | 3206 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | | | CE11 | 48 | 3206 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3208 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 W12 | | CW23 | CE10 | 423 | 3208 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 3208 |
| | | | | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3209 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 3209 |
| T1 | TP33 | SGAN | | 3 | W1 | VW5 | CW23 | CE11 | 423 | 3209 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3210 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3210 | KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 605 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 3211 | PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3211 | PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP2 |
| 3212 | HYPOKLORITER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 559 | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3213 | BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 604 | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3213 | BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 604 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3214 | PERMANGANATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 608 | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3215 | PERSULFATER, OORGANISKA, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | LQ12 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3216 | PERSULFATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3218 | NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 274 511 | LQ10 | P504 IBC02 | | MP15 |
| 3218 | NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 274 511 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3219 | NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | LQ10 | P504 IBC01 | | MP15 |
| 3219 | NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | LQ13 | P504 IBC02 R001 | | MP15 |
| 3220 | PENTAFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 125) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3221 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B. | 4.1 | SR1 | | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ14 | P520 | PP21 | MP2 |
| 3222 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B | 4.1 | SR1 | | 4.1+1 | 181 194 274 | LQ15 | P520 | PP21 | MP2 |
| 3223 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ14 | P520 | PP21 | MP2 |
| 3224 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ15 | P520 | PP21 | MP2 |
| 3225 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ16 | P520 | | MP2 |
| 3226 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ11 | P520 | | MP2 |
| 3227 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ16 | P520 | | MP2 |
| 3228 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ11 | P520 | | MP2 |
| 3229 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ16 | P520 IBC99 | | MP2 |
| 3230 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F | 4.1 | SR1 | | 4.1 | 194 274 | LQ11 | P520 IBC99 | | MP2 |
| 3231 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3232 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAT | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3210 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3211 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3211 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | W11 | | CW24 | CE10 | 50 | 3212 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3213 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3213 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3214 |
| T1 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 3215 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3216 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3218 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3218 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3219 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3219 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3220 |
| | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 | | 40 | 3221 |
| | | | | 1 | W5 W7 W8 | | CW22 | | 40 | 3222 |
| | | | | 1 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 | 3223 |
| | | | | 1 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 | 3224 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 | 3225 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 | 3226 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 | 3227 |
| | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 | 3228 |
| T23 | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE6 | 40 | 3229 |
| T23 | | | | 2 | W7 | | CW22 | CE10 | 40 | 3230 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3231 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3232 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3233 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA,TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3234 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAT | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3235 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3236 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAT | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3237 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAD | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3238 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAT | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3239 | SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAD | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3240 | SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAT | 4.1 | SR2 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3241 | 2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 | LQ0 | P520 IBC08 | PP22 B3 | MP2 |
| 3242 | AZODIKARBONAMID | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | LQ0 | P409 | | MP2 |
| 3243 | FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER GIFTIG VÄTSKA, N.O.S. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 | LQ18 | P002 IBC02 | PP9 | MP10 |
| 3244 | FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 218 274 | LQ23 | P002 IBC05 | PP9 | MP10 |
| 3245 | GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER | 9 | M8 | | 9 | 219 634 637 | LQ0 | P904 IBC08 | | MP6 |
| 3246 | METANSULFONYLKLORID | 6.1 | TC1 | I | 6.1+8 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3247 | NATRIUMPEROXOBORAT, VATTENFRI | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002 IBC08 | B4 | MP2 |
| 3248 | LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 220 221 274 601 | LQ0 | P001 | PP6 | MP19 |
| 3248 | LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3+6.1 | 220 221 274 601 | LQ7 | P001 R001 | PP6 | MP19 |
| 3249 | LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 274 601 | LQ18 | P002 | PP6 | MP10 |
| 3249 | LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 274 601 | LQ9 | P002 LP02 R001 | PP6 | MP10 |
| 3250 | KLORÄTTIKSYRA, SMÄLT | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | | LQ0 | | | |
| 3251 | ISOSORBID-5-MONONITRAT | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 | LQ0 | P409 | | MP2 |
| 3252 | DIFLUORMETAN (KÖLDMEDIUM R32) | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3233 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3234 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3235 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3236 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3237 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3238 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3239 |
| FÖRBUD | | | | | | | | | | 3240 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3241 |
| T3 | TP33 | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3242 |
| T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAH | TU15 TE15 | 2 | | VW10 | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3243 |
| T3 BK1 BK2 | TP33 | SGAV | | 2 | | VW10 | | CE10 | 80 | 3244 |
| | | | | 2 | | | CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31 | | 90 | 3245 |
| T14 | TP2 TP12 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 | 3246 |
| T3 | TP33 | SGAN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE10 | 50 | 3247 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3248 |
| | | L4BH | TU15 TE15 | 3 | | | CW13 CW28 | CE4 | 36 | 3248 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3249 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3249 |
| T7 | TP3 TP28 | L4BH | TU15 TC4 TE15 | 0 | | | CW13 CW31 | | 68 | 3250 |
| | | | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3251 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TU38* TE22* TM6 | 2 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 23 | 3252 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3253 | DINATRIUMTRIOXOSILIKAT (DINATRIUMMETASILIKAT) | 8 | C6 | III | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3254 | TRIBUTYLFOSFAN | 4.2 | S1 | I | 4.2 | | LQ0 | P400 PR1 | | MP2 |
| 3255 | tert-BUTYLHYPOKLORIT | 4.2 | SC1 | | FÖRBUD | | | | | |
| 3256 | VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, BRANDFARLIG, N.O.S. med flampunkt över 61 °C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | LQ0 | P099 IBC99 | | MP2 |
| 3257 | VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100 °C och, för ämnen med flampunkt, under dess flampunkt (inkl smält metall, smält salt etc) | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | P099 IBC99 | | |
| 3258 | FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S., vid eller över 240 °C | 9 | M10 | III | 9 | 274 580 643 | LQ0 | P099 IBC99 | | |
| 3259 | AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3259 | AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3259 | AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S.eller POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3260 | FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C2 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3260 | FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3260 | FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3261 | FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C4 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3261 | FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C4 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3261 | FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C4 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3262 | FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C6 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3262 | FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C6 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3262 | FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C6 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3263 | FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3263 | FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3263 | FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | LQ24 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3264 | FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C1 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3264 | FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C1 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3253 |
| T21 | TP7 TP33 | | | 0 | W1 | | | | 333 | 3254 |
| | | | | FÖRBUD | | | | | | 3255 |
| T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TE24 | 3 | | | | CE4 | 30 | 3256 |
| T3 | TP3 TP29 | LGAV | TU35 TE6 TE14 TE24 | 3 | | VW12 | CW17 CW31 | | 99 | 3257 |
| | | | | 3 | | VW13 | CW31 | | 99 | 3258 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 3259 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3259 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3259 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN | | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 3260 |
| T3 | TP33 | SGAN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3260 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3260 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 3261 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3261 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3261 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 3262 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3262 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3262 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AN L10BH | TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | | | 88 | 3263 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3263 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3263 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 3264 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3264 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3264 | FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3265 | FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C3 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3265 | FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3265 | FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C3 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3266 | FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C5 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3266 | FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3266 | FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3267 | FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3267 | FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3267 | FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3268 | GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR eller KROCKKUDDEMODULER eller BÄLTESFÖRSTRÄCKARE | 9 | M5 | III | 9 | 280 289 | LQ0 | P902 LP902 | | |
| 3269 | POLYESTERHARTSSATS | 3 | F1 | II | 3 | 236 | LQ6 | P302 R001 | | |
| 3269 | POLYESTERHARTSSATS (trögflytande enligt 2.2.3.1.4) | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 | P302 R001 | | |
| 3269 | POLYESTERHARTSSATS | 3 | F1 | III | 3 | 236 | LQ7 | P302 R001 | | |
| 3270 | MEMBRANFILTER AV NITROCELLULOSA, med högst 12,6 % kväve, torrvikt | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 | LQ8 | P411 | | MP11 |
| 3271 | ETRAR, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3271 | ETRAR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 3272 | ESTRAR, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3272 | ESTRAR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 3273 | NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3273 | NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3+6.1 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 3274 | ALKOHOLATER, LÖSNING i alkohol, N.O.S. | 3 | FC | II | 3+8 | 274 | LQ4 | P001 IBC02 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3264 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 3265 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3265 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3265 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 3266 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3266 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3266 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 88 | 3267 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3267 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3267 |
| | | | | 4 | | | | CE2 | 90 | 3268 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3269 |
| | | | | 3 | | | | CE4 | 33 | 3269 |
| | | | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3269 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3270 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3271 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3271 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3272 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3272 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 3273 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3273 |
| | | L4BH | TE15 | 2 | | | | CE7 | 338 | 3274 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3275 | NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3275 | NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3276 | NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3276 | NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3276 | NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3277 | KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 561 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3278 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3279 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 43 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3279 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1+3 | 43 274 | LQ17 | P001 | | MP15 |
| 3280 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3280 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3280 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 562 | LQ0 | P601 | | MP8 MP17 |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 3275 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 3275 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3276 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3276 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3276 |
| T8 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 | 3277 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3278 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3278 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3278 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 3279 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 63 | 3279 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3280 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3280 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3280 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3281 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3281 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3281 | METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3282 | METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3282 | METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3282 | METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3283 | SELENFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3283 | SELENFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3283 | SELENFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3284 | TELLURFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3284 | TELLURFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3284 | TELLURFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3285 | VANADINFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3285 | VANADINFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3285 | VANADINFÖRENING, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3286 | BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FTC | I | 3+6.1+8 | 274 | LQ0 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3286 | BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3 | FTC | II | 3+6.1+8 | 274 | LQ0 | P001 IBC02 | | MP19 |
| 3287 | GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 315 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3281 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3282 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3282 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3282 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3283 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3283 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3283 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3284 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3284 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3284 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3285 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3285 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3285 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 368 | 3286 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 368 | 3286 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3287 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3287 | GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3287 | GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3288 | GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3288 | GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3288 | GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3289 | GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 274<br>315 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3289 | GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC3 | II | 6.1+8 | 274 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3290 | GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC4 | I | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC05 | | MP18 |
| 3290 | GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC4 | II | 6.1+8 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC06 | | MP10 |
| 3291 | KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. eller (BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. eller FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. | 6.2 | I3 | II | 6.2 | 565<br>634 | LQ0 | P621<br>IBC620<br>LP621 | | MP6 |
| 3292 | BATTERIER SOM INNEHÅLLER NATRIUM eller CELLER SOM INNEHÅLLER NATRIUM | 4.3 | W3 | II | 4.3 | 239<br>295 | LQ0 | P408 | | |
| 3293 | HYDRAZINVATTENLÖSNING, med högst 37 vikt-% hydrazin. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3294 | CYANVÄTE, ALKOHOLLÖSNING, med högst 45% ren syra (HCN). | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 610 | LQ0 | P601<br>PR3 | | MP8<br>MP17 |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640A | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640B | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 640P<br>649 | LQ3 | P001 | | MP7<br>MP17 |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C<br>649 | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D<br>649 | LQ4 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP19 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3287 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3287 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3288 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3288 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3288 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 | 3289 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 3289 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 668 | 3290 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 68 | 3290 |
| | | | | 2 | W9 | VW11 | CW13 CW18 CW28 | CE14 | 606 | 3291 |
| | | | | 2 | W1 | | CW23 | CE2 | 423 | 3292 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3293 |
| T14 | TP2 | L15DH(+) | TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 | 0 | | | CW13 CW28 CW31 | | 663 | 3294 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 TP28 | L4BN | | 1 | | | | | 33 | 3295 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 TP28 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 3295 |
| T11 | TP1 TP8 TP9 TP28 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 3295 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3295 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3295 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3295 | KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 3296 | HEPTAFLUORPROPAN (KÖLDMEDIUM R 227) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3297 | ETYLENOXID OCH KLORTETRAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 8,8 % etylenoxid. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3298 | ETYLENOXID OCH PENTAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 7,9 % etylenoxid. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3299 | ETYLENOXID OCH TETRAFLUORETAN-BLANDNING, med högst 5,6 % etylenoxid. | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3300 | ETYLENOXID OCH KOLDIOXIDBLANDNING, med över 87 % etylenoxid. | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3301 | FRÄTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 8 | CS1 | I | 8+4.2 | 274 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3301 | FRÄTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 8 | CS1 | II | 8+4.2 | 274 | LQ22 | P001 | | MP15 |
| 3302 | 2-DIMETYLAMINOETYLAKRYLAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3303 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 2 | 1TO | | 2.3+5.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3304 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 1TC | | 2.3+8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3305 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 1TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3306 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 1TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3307 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 2 | 2TO | | 2.3+5.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3308 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 2TC | | 2.3+8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3309 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 2TFC | | 2.3+2.1 +8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3310 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1 +8 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3311 | GAS, KYLD, FLYTANDE, OXIDERANDE, N.O.S. | 2 | 3O | | 2.2+5.1 (+13) | 274 | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 3312 | GAS, KYLD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 3F | | 2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P203 | | MP9 |
| 3313 | SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT,ORGANISKA | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC08 | B4 | MP14 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3295 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3296 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3297 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3298 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3299 |
| (M) | | PxBH(M) | TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 3300 |
| | | L10BH | TU38* TE22* | 1 | | | | | 884 | 3301 |
| | | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 84 | 3301 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3302 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 | 3303 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 3304 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 3305 |
| (M) | | CxBH(M) | TU6 TU38 TE22 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 | 3306 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 | 3307 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 268 | 3308 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 263 | 3309 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6 TU38 TE22 TM6 | 1 | | | CW9 CW10 CW36 | | 265 | 3310 |
| T75 | TP5 TP22 | RxBN | TU7 TU19 TM6 | 3 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 225 | 3311 |
| T75 | TP5 | RxBN | TU18 TU38* TE22* TM6 | 2 | W5 | | CW9 CW11 CW30 CW36 | CE2 | 223 | 3312 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3313 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanläggning |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3313 | SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT,ORGANISKA | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 3314 | GJUTMASSA AV PLASTFÖRENING, som massa, deg, blad eller i sprutad/pressad form, som avger brandfarliga ångor | 9 | M3 | III | keine | 207 633 | LQ27 | P002 IBC08 R001 | PP14 B3 B6 | MP10 |
| 3315 | KEMISKT PROV, GIFTIGT | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 | LQ0 | P099 | | MP8 MP17 |
| 3316 | REAGENSSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS | 9 | M11 | II | 9 | 251 | LQ0 | P901 | | |
| 3316 | REAGENSSATS eller FÖRSTA FÖRBANDSSATS | 9 | M11 | III | 9 | 251 | LQ0 | P901 | | |
| 3317 | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, FUKTAD, med minst 20 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 3318 | AMMONIAKLÖSNING i vatten, densitet mindre än 0,880 kg/l vid 15 °C, med över 50 % ammoniak | 2 | 4TC | | 2.3+8 (+13) | 23 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3319 | NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S., med mer än 2 vikt-% men högst 10 vikt-% nitroglycerin | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 | P099 IBC99 | | MP2 |
| 3320 | NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid. | 8 | C5 | II | 8 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3320 | NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING, med högst 12 vikt-% natriumborhydrid och högst 40 vikt-% natriumhydroxid. | 8 | C5 | III | 8 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3321 | RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3322 | RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3323 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3324 | RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3325 | RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3326 | RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3327 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, KLYVBART, ej av speciell beskaffenhet | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3328 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3329 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3330 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3331 | RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3332 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, ej klyvbart eller undantaget klyvbart | 7 | | | 7X | 172 317 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |
| 3333 | RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, KLYVBART | 7 | | | 7X+7E | 172 | LQ0 | Se 2.2.7 och 4.1.9 | Se 4.1.9.1.3 | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3313 |
| | | | | 3 | | VW3 | CW31 | CE11 | 90 | 3314 |
| | | | | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3315 |
| | | | | 2 | | | | | 90 | 3316 |
| | | | | 3 | | | | | 90 | 3316 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3317 |
| T50 (M) | | PxBH(M) | TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10 | | 268 | 3318 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3319 |
| T7 | TP2 | L4BN | | 2 | | | | CE6 | 80 | 3320 |
| T4 | TP2 | L4BN | | 3 | | | | CE8 | 80 | 3320 |
| T5 | TP4 | S2,65AN(+)<br>L2,65CN(+) | TU36<br>TT7<br>TM7 | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3321 |
| T5 | TP4 | S2,65AN(+)<br>L2,65CN(+) | TU36<br>TT7<br>TM7 | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3322 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3323 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3324 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3325 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3326 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3327 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3328 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3329 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3330 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3331 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3332 |
| | | | | 0 | | | CW33 | CE15 | 70 | 3333 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3334 | Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s. | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 3335 | Fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s. | 9 | M11 | Fri | | | | | | |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C över 110 kPa men högst 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | LQ4 | P001 | | MP19 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. (ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3336 | MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | LQ7 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP19 |
| 3337 | KÖLDMEDIUM R 404A (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 44 % pentafluoretan och 52 % 1,1,1-trifluoretan) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3338 | KÖLDMEDIUM R 407A (difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3339 | KÖLDMEDIUM R 407B (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 10 % difluoretan och | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3340 | KÖLDMEDIUM R 407C (difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 23 % difluormetan och 25 % pentafluoretan) | 2 | 2A | | 2.2 (+13) | | LQ1 | P200 | | MP9 |
| 3341 | TIOUREADIOXID | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC06 | | MP14 |
| 3341 | TIOUREADIOXID | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 3342 | XANTATER | 4.2 | S2 | II | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC06 | | MP14 |
| 3342 | XANTATER | 4.2 | S2 | III | 4.2 | | LQ0 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP14 |
| 3343 | NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. med högst 30 vikt-% nitroglycerin | 3 | D | | 3 | 274 278 | LQ0 | P099 | | MP2 |
| 3344 | PENTAERYTRITTETRANITRAT, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S., med mer än 10 vikt-% men högst 20 vikt-% PETN | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 | LQ0 | P099 | | MP2 |
| 3345 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| Fri | | | | | | | | | | 3334 |
| Fri | | | | | | | | | | 3335 |
| T11 | TP2 | L1,5BN | | 1 | | | | | 33 | 3336 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | L1,5BN | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3336 |
| T7 | TP1 TP8 TP28 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3336 |
| T4 | TP1 TP29 | LGBF | | 3 | | | | CE4 | 30 | 3336 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3337 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3338 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3339 |
| T50 (M) | | PxBN(M) | TM6 | 3 | | | CW9 CW10 CW36 | CE3 | 20 | 3340 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 3341 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3341 |
| T3 | TP33 | SGAV | | 2 | W1 W12 | | | CE10 | 40 | 3342 |
| T1 | TP33 | SGAV | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3342 |
| | | | | 0 | | | | | 30/ 33 | 3343 |
| | | | | 2 | W1 | | | CE10 | 40 | 3344 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3345 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3345 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3345 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3346 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3346 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3347 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3347 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3347 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3348 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3348 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3348 | FENOXIÄTTIKSYRADERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3349 | PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P002 IBC07 | | MP18 |
| 3349 | PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 648 | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3349 | PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 648 | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3350 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | I | 3+6.1 | 61 | LQ3 | P001 | | MP7 MP17 |
| 3350 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, flampunkt under 23 °C | 3 | FT2 | II | 3+6.1 | 61 | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3351 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1+3 | 61 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 3345 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 3345 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 3346 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3346 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3347 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3347 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3347 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3348 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3348 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3348 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 66 | 3349 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 CE12 | 60 | 3349 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 CE12 | 60 | 3349 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 | | 336 | 3350 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 | CE7 | 336 | 3350 |
| T14 | TP2 TP9 TP27 | L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | CE12 | 663 | 3351 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3351 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1+3 | 61 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3351 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, med flampunkt över 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1+3 | 61 | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3352 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 648 | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3352 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 648 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3352 | PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 648 | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3354 | INSEKTICID, GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 2F | | 2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3355 | INSEKTICID, GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2 | 2TF | | 2.3+2.1 (+13) | 274 | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3356 | SYREGENERATOR, KEMISK | 5.1 | O3 | II | 5.1 | 284 | LQ0 | P500 | | MP2 |
| 3357 | NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, N.O.S., med högst 30 vikt-% nitroglycerin | 3 | D | II | 3 | 274 288 | LQ4 | P099 | | MP2 |
| 3358 | KYLMASKINER innehållande brandfarlig, ej giftig kondenserad gas | 2 | 6F | | 2.1 | 291 | LQ0 | P003 | PP32 | MP9 |
| 3359 | GASBEHANDLAD ENHET | 9 | M11 | | | 302 | | | | |
| 3360 | Fibrer av vegetabiliskt ursprung, torra | 4.1 | F1 | Fri | | | | | | |
| 3361 | KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P001 IBC01 | | MP15 |
| 3362 | KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 6.1 | TFC | II | 6.1+3+8 | 274 | LQ0 | P001 IBC01 | | MP15 |
| 3363 | Farligt gods i maskiner eller farligt gods i utrustning | 9 | M11 | Fri [se även 1.1.3.1.(b)] | | | | | | |
| 3364 | TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), fuktad med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3365 | TRINITROKLORBENSEN (PIKRYLKLORID), fuktad med minst 10 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3366 | TRINITROTOLUEN, (TROTYL, TNT), fuktad med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3367 | TRINITROBENSEN, fuktad med minst 10 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3368 | TRINITROBENSOESYRA, fuktad med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3369 | NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAT med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | DT | I | 4.1+6.1 | | LQ0 | P406 | PP24 | MP2 |
| 3370 | UREANITRAT, fuktat med minst 10 vikt-% vatten. | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP78 | MP2 |
| 3371 | 2-METYLBUTANAL | 3 | F1 | II | 3 | | LQ4 | P001 IBC02 R001 | | MP19 |
| 3373 | DIAGNOSTISKA PROVER eller KLINISKA PROVER | 6.2 | I4 | | | 319 | LQ0 | P650 | | |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 63 | 3351 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 63 | 3351 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE12 | 66 | 3352 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 CE12 | 60 | 3352 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 CE12 | 60 | 3352 |
| (M) | | PxBN(M) | TU38*<br>TE22*<br>TM6 | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 3354 |
| (M) | | PxBH(M) | TU6<br>TU38<br>TE22<br>TM6 | 1 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | | 263 | 3355 |
| | | | | 2 | | | CW24 | | 50 | 3356 |
| | | | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3357 |
| | | | | 2 | | | CW9 | CE2 | 23 | 3358 |
| | | | | | | | | | | 3359 |
| Fri | | | | | | | | | | 3360 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 68 | 3361 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 638 | 3362 |
| Fri [se även 1.1.3.1.(b)] | | | | | | | | | | 3363 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3364 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3365 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3366 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3367 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3368 |
| | | | | 1 | W1 | | CW13<br>CW28 | | 46 | 3369 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3370 |
| T4 | TP1 | LGBF | | 2 | | | | CE7 | 33 | 3371 |
| | | L4BH | TU15<br>TU37<br>TE15 | | | | | CE14 | 606 | 3373 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3374 | ACETYLEN, UTAN LÖSNINGSMEDEL | 2 | 2F | | 2.1 | | LQ0 | P200 | | MP9 |
| 3375 | AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, flytande, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 309 | LQ0 | P099<br>IBC99 | | MP2 |
| 3375 | AMMONIUMNITRAT, EMULSION eller SUSPENSION eller GEL, fast, mellanprodukt för tillverkning av sprängämnen | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 309 | LQ0 | P099<br>IBC99 | | MP2 |
| 3376 | 4-NITROFENYLHYDRAZIN, med minst 30 vikt-% vatten | 4.1 | D | I | 4.1 | | LQ0 | P406 | PP26 | MP2 |
| 3377 | NATRIUMPERBORATMONOHYDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3378 | NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | | LQ11 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3378 | NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | | LQ12 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3379 | OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | 3 | D | I | 3 | 274<br>311 | LQ0 | P099 | | MP2 |
| 3380 | OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FAST, N.O.S. | 4.1 | D | I | 4.1 | 274<br>311 | LQ0 | P099 | | MP2 |
| 3381 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m$^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$ | 6.1 | T1 eller T4 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P601 | | MP8<br>MP17 |
| 3382 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m$^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ | 6.1 | T1 eller T4 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 3383 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 | LQ0 | P601 | | MP8<br>MP17 |
| 3384 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 274 | LQ0 | P602 | | MP8<br>MP17 |
| 3385 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$ | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274 | LQ0 | P601 | | MP8<br>MP17 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| | | | | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 239 | 3374 |
| T1 | TP1 TP9<br>TP17<br>TP32 | LGAV(+) | TU3<br>TU12<br>TU26<br>TU39<br>TE10<br>TE23<br>TA1<br>TA3 | 2 | | | CW24 | | 50 | 3375 |
| T1 | TP1 TP9<br>TP17<br>TP32 | SGAV(+) | TU3<br>TU12<br>TU26<br>TU39<br>TE10<br>TE23<br>TA1<br>TA3 | 2 | | | CW24 | | 50 | 3375 |
| | | | | 1 | W1 | | | CE10 | 40 | 3376 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 3377 |
| T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 2 | W11 | VW8 | CW24 | CE10 | 50 | 3378 |
| T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 | SGAV | TU3 | 3 | | VW8 | CW24 | CE11 | 50 | 3378 |
| | | | | 1 | | | | | 33 | 3379 |
| | | | | 1 | W1 | | | | 40 | 3380 |
| T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3381 |
| T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3382 |
| T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 3383 |
| T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 663 | 3384 |
| T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 623 | 3385 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3386 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ | 6.1 | TW1 | I | 6.1+4.3 | 274 | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 3387 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$ | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 | LQ0 | P601 | | MP8 MP17 |
| 3388 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ | 6.1 | TO1 | I | 6.1+5.1 | 274 | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 3389 | GIFTIG VÄTSKA , FRÄTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 200 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 500 $LC_{50}$ | 6.1 | TC1 eller TC3 | I | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P601 | | MP8 MP17 |
| 3390 | GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÄTANDE, N.O.S. med en giftighet vid inandning om högst 1000 ml/m $^3$ och mättad ångkoncentration om minst 10 $LC_{50}$ | 6.1 | TC1 eller TC3 | I | 6.1+8 | 274 | LQ0 | P602 | | MP8 MP17 |
| 3391 | PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 |
| 3392 | PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 | PP86 | MP2 |
| 3393 | PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, VATTENREAKTIVT | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 | P404 | PP86 | MP2 |
| 3394 | PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, VATTENREAKTIVT | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274 | LQ0 | P400 PR1 | PP86 | MP2 |
| 3395 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P403 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 623 | 3386 |
| T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 665 | 3387 |
| T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 665 | 3388 |
| T22 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 3389 |
| T20 | TP2 TP9 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 668 | 3390 |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | 333 | 3391 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | 333 | 3392 |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3393 |
| T21 | TP2 TP7 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3394 |
| T9 | TP7 TP33 | S10AN<br>L10DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3395 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3395 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | LQ11 | P410<br>IBC04 | | MP14 |
| 3395 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | LQ12 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3396 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF2 | I | 4.3+4.1 | 274 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3396 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF2 | II | 4.3+4.1 | 274 | LQ11 | P410<br>IBC04 | | MP14 |
| 3396 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF2 | III | 4.3+4.1 | 274 | LQ12 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3397 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE | 4.3 | WS | I | 4.3+4.2 | 274 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3397 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE | 4.3 | WS | II | 4.3+4.2 | 274 | LQ11 | P410<br>IBC04 | | MP14 |
| 3397 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE | 4.3 | WS | III | 4.3+4.2 | 274 | LQ12 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3398 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P402 | | MP2 |
| 3398 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | P001<br>IBC01 | | MP15 |
| 3398 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | LQ13 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3399 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | LQ0 | P402 | | MP2 |
| 3399 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | LQ10 | P001<br>IBC01 | | MP15 |
| 3399 | VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | LQ13 | P001<br>IBC02<br>R001 | | MP15 |
| 3400 | SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | LQ18 | P410<br>IBC06 | | MP14 |
| 3400 | SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | LQ11 | P002<br>IBC08 | | MP14 |
| 3401 | ALKALIMETALLAMALGAM, FAST | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182<br>274 | LQ0 | P403 | | MP2 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 3395 |
| T1 | TP33 | SGAN<br>L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 3 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 | 3395 |
| T9 | TP7 TP33 | S10AN<br>L10DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X423 | 3396 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 3396 |
| T1 | TP33 | SGAN<br>L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 | 3396 |
| T9 | TP7 TP33 | S10AN<br>L10DH | TU14<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3397 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4DH | | 2 | W1 | | CW23 | CE10 | 423 | 3397 |
| T1 | TP33 | SGAN<br>L4DH | | 3 | W1 | | CW23 | CE11 | 423 | 3397 |
| T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 | 3398 |
| T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 | 3398 |
| T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 | 3398 |
| T13 | TP2 TP7 | L10DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38*<br>TE21<br>TE22*<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | | X323 | 3399 |
| T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE7 | 323 | 3399 |
| T7 | TP2 TP7 | L4DH | TU14<br>TE21<br>TM2 | 0 | W1 | | CW23 | CE8 | 323 | 3399 |
| T3 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 2 | W1<br>W12 | | | CE10 | 40 | 3400 |
| T1 | TP33 | SGAN<br>L4BN | | 3 | W1 | | | CE11 | 40 | 3400 |
| T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1<br>TE5<br>TT3<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3401 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3402 | AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FAST | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 274 506 | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3403 | KALIUMMETALLEGERINGAR, FASTA | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3404 | KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FASTA | 4.3 | W2 | I | 4.3 | | LQ0 | P403 | | MP2 |
| 3405 | BARIUMKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3405 | BARIUMKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | LQ13 | P001 IBC02 | | MP2 |
| 3406 | BARIUMPERKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3406 | BARIUMPERKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | LQ13 | P001 IBC02 | | MP2 |
| 3407 | KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING | 5.1 | O1 | II | 5.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3407 | KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING | 5.1 | O1 | III | 5.1 | | LQ13 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3408 | BLYPERKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | II | 5.1+6.1 | | LQ10 | P504 IBC02 | | MP2 |
| 3408 | BLYPERKLORATLÖSNING | 5.1 | OT1 | III | 5.1+6.1 | | LQ13 | P001 IBC02 | | MP2 |
| 3409 | KLORNITROBENSENER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3410 | 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORIDLÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3411 | beta-NAFTYLAMINLÖSNNG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3411 | beta-NAFTYLAMINLÖSNNG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3413 | KALIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3413 | KALIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3413 | KALIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3414 | NATRIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | I | 6.1 | | LQ0 | P001 | | MP8 MP17 |
| 3414 | NATRIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3414 | NATRIUMCYANIDLÖSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1<br>TE5<br>TT3<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3402 |
| T9 | TP7 TP33 | L10BN(+) | TU1<br>TE5<br>TT3<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3403 |
| T9 | TP7 TP37 | L10BN(+) | TU1<br>TE5<br>TT3<br>TM2 | 1 | W1 | | CW23 | | X423 | 3404 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24<br>CW28 | CE6 | 56 | 3405 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW28 | CE8 | 56 | 3405 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24<br>CW28 | CE6 | 56 | 3406 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW28 | CE8 | 56 | 3406 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24 | CE6 | 50 | 3407 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24 | CE8 | 50 | 3407 |
| T4 | TP1 | L4BN | TU3 | 2 | | | CW24<br>CW28 | CE6 | 56 | 3408 |
| T4 | TP1 | LGBV | TU3 | 3 | | | CW24<br>CW28 | CE8 | 56 | 3408 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3409 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3410 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3411 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3411 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3413 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3413 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3413 |
| T14 | TP2 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3414 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3414 |
| T7 | TP2 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3414 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3415 | NATRIUMFLUORIDLÖSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3416 | KLORACETOFENON, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3417 | XYLYLBROMID, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3418 | 2,4-DIAMINOTOLUENLÖSNNG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3419 | BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FAST | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3420 | BORTRIFLUORID-PROPIONSYRAKOMPLEX, FAST | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3421 | KALIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING | 8 | CT1 | II | 8+ 6.1 | | LQ22 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3421 | KALIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING | 8 | CT1 | III | 8+ 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 R001 | | MP15 |
| 3422 | KALIUMFLUORIDLÖSNING | 6.1 | T4 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3423 | TETRAMETYLAMMONIUMHYDROXID, FAST | 8 | C8 | II | 8 | | LQ24 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3424 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLATLÖSNNG | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3424 | AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLATLÖSNNG | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3425 | BROMÄTTIKSYRA, FAST | 8 | C4 | II | 8 | | LQ23 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3426 | AKRYLAMIDLÖSNING | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3427 | KLORBENSYLKLORIDER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002 IBC08 LP02 R001 | B3 | MP10 |
| 3428 | 3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3429 | KLORTOLUIDINER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001 IBC03 LP01 R001 | | MP15 |
| 3430 | XYLENOLER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | II | 6.1 | | LQ17 | P001 IBC02 | | MP15 |
| 3431 | NITROBENSOTRIFLUORIDER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002 IBC08 | B4 | MP10 |
| 3432 | POLYKLORERADE BIFENYLER, FASTA | 9 | M2 | II | 9 | 305 | LQ25 | P906 IBC08 | | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3415 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3416 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3417 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3418 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3419 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3420 |
| T7 | TP2 | L4DH | TU14 TE17 TE21 TT4 | 2 | | | CW13 CW28 | CE6 | 86 | 3421 |
| T4 | TP1 | L4DH | TU14 TE21 | 3 | | | CW13 CW28 | CE8 | 86 | 3421 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3422 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3423 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3424 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3424 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | 80 | 3425 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3426 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3427 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3428 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE8 | 60 | 3429 |
| T7 | TP2 | L4BH | TU15 TE15 | 2 | | | CW13 CW28 CW31 | CE5 | 60 | 3430 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3431 |
| T3 | TP33 | S4AH L4BH | TU15 TE15 | 0 | | VW15 | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 90 | 3432 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3433 | LITIUMALKYLER, FASTA | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P400 | | MP2 |
| 3434 | NITROKRESOLER, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3435 | HYDROKINON, FLYTANDE | 6.1 | T1 | III | 6.1 | | LQ19 | P001<br>IBC03<br>LP01<br>R001 | | MP15 |
| 3436 | HEXAFLUORACETONHYDRAT, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3437 | KLORKRESOLER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3438 | alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3439 | NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3439 | NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3439 | NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3440 | SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274<br>563 | LQ0 | P001 | | MP8<br>MP17 |
| 3440 | SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274<br>563 | LQ17 | P001<br>IBC02 | | MP15 |
| 3440 | SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274<br>563 | LQ19 | P001<br>IBC03<br>R001 | | MP15 |
| 3441 | DINITROKLORBENSENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3442 | DIKLORANILINER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3443 | DINITROBENSENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3444 | NIKOTINHYDROKLORID, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3445 | NIKOTINSULFAT, FAST | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4<br>TU14<br>TU22<br>TU38<br>TC1<br>TE21<br>TE22<br>TM1 | 0 | W1 | | | | X333 | 3433 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3434 |
| T4 | TP1 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3435 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3436 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3437 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3438 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3439 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3439 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3439 |
| T14 | TP2 TP9<br>TP27 | L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3440 |
| T11 | TP2 TP27 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE5 | 60 | 3440 |
| T7 | TP1 TP28 | L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE8 | 60 | 3440 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3441 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3442 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3443 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3444 |
| T3 | TP33 | SGAH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3445 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för sammanballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3446 | NITROTOLUENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3447 | NITROXYLENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3448 | TÅRGASÄMNE, FAST, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3448 | TÅRGASÄMNE, FAST, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3449 | BROMBENSYLCYANIDER, FASTA | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | LQ0 | P002 | | MP18 |
| 3450 | DIFENYLKLORARSIN, FAST | 6.1 | T3 | I | 6.1 | | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3451 | TOLUIDINER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3452 | XYLIDINER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3453 | FOSFORSYRA, FAST | 8 | C2 | III | 8 | | LQ24 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3454 | DINITROTOLUENER, FASTA | 6.1 | T2 | II | 6.1 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3455 | KRESOLER, FASTA | 6.1 | TC2 | II | 6.1+8 | | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3456 | NITROSYLSVAVELSYRA, FAST | 8 | C2 | II | 8 | | LQ23 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3457 | KLORNITROTOLUENER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3458 | NITROANISOLER, FAST | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3459 | BROMNITROBENSENER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3460 | N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FASTA | 6.1 | T2 | III | 6.1 | | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3461 | ALUMINIUMALKYLHALIDER, FASTA | 4.2 | SW | I | 4.2+4.3 | 274<br>320 | LQ0 | P404 | | MP2 |
| 3462 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3446 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3447 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU14 TU15 TU38* TE21 TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3448 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3448 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3449 |
| T6 | TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3450 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3451 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3452 |
| T1 | TP33 | SGAV L4BN | | 3 | | VW9 | | CE11 | 80 | 3453 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 60 | 3454 |
| T3 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | W11 | | CW13 CW28 CW31 | CE9 | 68 | 3455 |
| T3 | TP33 | SGAN L4BN | | 2 | W11 | | | CE10 | X80 | 3456 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3457 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3458 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3459 |
| T1 | TP33 | SGAH L4BH | TU15 TE15 | 2 | | VW9 | CW13 CW28 CW31 | CE11 | 60 | 3460 |
| T21 | TP7 TP33 | L21DH | TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 | 0 | W1 | | | | X333 | 3461 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH L10CH | TU15 TU38* TE22* | 1 | W10 W12 | | CW13 CW28 CW31 | | 66 | 3462 |

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | Förpackningsgrupp | Etiketter | Särbestämmelser | Begränsade mängder | Förpackning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Förpackningsinstruktioner | Särbestäm. för förpackningen | Bestäm. för samemballering |
| | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 4.1.4 | 4.1.4 | 4.1.10 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9a) | (9b) |
| 3462 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3462 | TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43<br>274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43<br>274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3464 | ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43<br>274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3465 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3465 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3465 | ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274<br>562 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274<br>562 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3466 | METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274<br>562 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3467 | METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274<br>562 | LQ0 | P002<br>IBC07 | | MP18 |
| 3467 | METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274<br>562 | LQ18 | P002<br>IBC08 | B4 | MP10 |
| 3467 | METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274<br>562 | LQ9 | P002<br>IBC08<br>LP02<br>R001 | B3 | MP10 |
| 3468 | VÄTE I ETT METALLHYDRIDLAGRINGSSYSTEM | 2 | 1F | | 2.1 | 321 | LQ0 | P099 | | MP9 |

| UN-tankar och bulkcontainrar | | VAK/RID-tank | | Trans-portka-tegori | Särbestämmelser för transport | | | Express-gods | Farlighets-nummer | UN-nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instruk-tioner | Särbe-stäm-melser | Tankkod | Särbestäm-melser | | Kollin | Bulk | Lastning, lossning och hantering | | | |
| 4.2.5.2, 7.3.2 | 4.2.5.3 | 4.3 | 4.3.5, 6.8.4 | 1.1.3.1 c) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 7.6 | 5.3.2.3 | |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (1) |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3462 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3462 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3464 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3464 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3464 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3465 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3465 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3465 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3466 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3466 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3466 |
| T6 | TP9 TP33 | S10AH<br>L10CH | TU14<br>TU15<br>TU38*<br>TE21<br>TE22* | 1 | W10<br>W12 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | | 66 | 3467 |
| T3 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | W11 | | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE9 | 60 | 3467 |
| T1 | TP33 | SGAH<br>L4BH | TU15<br>TE15 | 2 | | VW9 | CW13<br>CW28<br>CW31 | CE11 | 60 | 3467 |
| | | | | 2 | | | CW9<br>CW10<br>CW36 | CE3 | 23 | 3468 |

### 3.2.2 Tabell B: Förteckning över farligt gods i alfabetisk ordning

Denna förteckning är en alfabetisk sammanställning av ämnen och föremål som i tabell A i 3.2.1 är i UN-nummerföljd.

Benämningarna på ämnen och föremål anges i alfabetisk ordning varvid inledande siffror eller prefix, såsom o-, m-, p-, n-, sec-, tert-, N-, alfa-, omega-, cis-, trans-, ej beaktas. Prefixen Bis- och Iso- har dock beaktats i den alfabetiska ordningen.

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ACETAL | 1088 |
| ACETALDEHYD | 1089 |
| ACETALDEHYDOXIM | 2332 |
| ACETON | 1090 |
| ACETONCYANHYDRIN, STABILISERAD | 1541 |
| ACETONITRIL | 1648 |
| ACETONOLJOR | 1091 |
| ACETYLACETONPEROXID, se | 3105 |
| ACETYLACETONPEROXID, se | 3106 |
| ACETYLBROMID | 1716 |
| ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID, förbud, se | 3112 |
| ACETYLCYKLOHEXANSULFONYL-PEROXID, förbud, se | 3115 |
| ACETYLEN, LÖST | 1001 |
| ACETYLEN, UTAN LÖSNINGSMEDEL | 3374 |
| ACETYLJODID | 1898 |
| ACETYLKLORID | 1717 |
| ACETYLMETYLKARBINOL | 2621 |
| ACKUMULATORER, TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM | 3028 |
| ACKUMULATORER, TORRA, INNEHÅLLANDE KALIUMHYDROXID I FAST FORM | 3028 |
| ACKUMULATORER, VÅTA, FYLLDA MED ALKALISK LÖSNING | 2795 |
| ACKUMULATORER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA | 2794 |
| ACKUMULATORER, VÅTA, SLUTNA | 2800 |
| ADIPONITRIL | 2205 |
| AEROSOLER | 1950 |
| AKRIDIN | 2713 |
| AKROLEIN, DIMER, STABILISERAD | 2607 |
| AKROLEIN, STABILISERAD | 1092 |
| AKRYLAMID, FAST | 2074 |
| AKRYLAMIDLÖSNING | 3426 |
| AKRYLNITRIL, STABILISERAD | 1093 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| AKRYLSYRA, STABILISERAD | 2218 |
| Aktinolit, se | 2590 |
| AKTIVT KOL | 1362 |
| ALDEHYDER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 1988 |
| ALDEHYDER, N.O.S. | 1989 |
| ALDOL | 2839 |
| alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FAST | 3438 |
| alfa-METYLBENSYLALKOHOL, FLYTANDE | 2937 |
| alfa-METYLVALERALDEHYD | 2367 |
| alfa-NAFTYLAMIN | 2077 |
| alfa-PINEN | 2368 |
| ALKALIMETALLAMALGAM, FAST | 3401 |
| ALKALIMETALLAMALGAM, FLYTANDE | 1389 |
| ALKALIMETALLAMIDER | 1390 |
| ALKALIMETALLDISPERSION | 1391 |
| ALKALIMETALLEGERING, FLYTANDE, N.O.S. | 1421 |
| ALKALOIDER, FASTA, N.O.S. | 1544 |
| ALKALOIDER, FLYTANDE, N.O.S. | 3140 |
| ALKALOIDSALTER, FASTA, N.O.S. | 1544 |
| ALKALOIDSALTER, FLYTANDE, N.O.S. | 3140 |
| ALKOHOLATER AV ALKALIMETALLER, SJÄLVUPPHETTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3206 |
| ALKOHOLATER AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S. | 3205 |
| ALKOHOLATER, LÖSNING i alkohol, N.O.S. | 3274 |
| ALKOHOLER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 1986 |
| ALKOHOLER, N.O.S. | 1987 |
| ALKOHOLHALTIGA DRYCKER | 3065 |
| ALKOHOLHALTIGA DRYCKER | 3065 |
| ALKYLFENOLER, FASTA, N.O.S. | 2430 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ALKYLFENOLER, FLYTANDE, N.O.S. | 3145 |
| ALKYLSULFONSYROR, FASTA | 2583 |
| ALKYLSULFONSYROR, FASTA | 2585 |
| ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE | 2584 |
| ALKYLSULFONSYROR, FLYTANDE | 2586 |
| ALKYLSVAVELSYROR | 2571 |
| ALLYLACETAT | 2333 |
| ALLYLALKOHOL | 1098 |
| ALLYLAMIN | 2334 |
| ALLYLBROMID | 1099 |
| ALLYLETYLETER | 2335 |
| ALLYLFORMIAT | 2336 |
| ALLYLGLYCIDYLETER | 2219 |
| ALLYLISOTIOCYANAT, STABILISERAD | 1545 |
| ALLYLJODID | 1723 |
| ALLYLKLORFORMIAT | 1722 |
| ALLYLKLORID | 1100 |
| ALLYLTRIKLORSILAN, STABILISERAD | 1724 |
| ALUMINIUMALKYLER | 3051 |
| ALUMINIUMALKYLHALIDER, FASTA | 3461 |
| ALUMINIUMALKYLHALIDER, FLYTANDE | 3052 |
| ALUMINIUMALKYLHYDRIDER | 3076 |
| ALUMINIUMBORHYDRID | 2870 |
| ALUMINIUMBORHYDRID I APPARATER | 2870 |
| ALUMINIUMBROMID, VATTENFRI | 1725 |
| ALUMINIUMBROMIDLÖSNING | 2580 |
| ALUMINIUMFOSFID | 1397 |
| ALUMINIUMFOSFIDPESTICID | 3048 |
| ALUMINIUMHYDRID | 2463 |
| ALUMINIUMKARBID | 1394 |
| ALUMINIUMKISELJÄRNPULVER | 1395 |
| ALUMINIUMKISELPULVER, EJ YTBELAGT | 1398 |
| ALUMINIUMKLORID, VATTENFRI | 1726 |
| ALUMINIUMKLORIDLÖSNING | 2581 |
| ALUMINIUMNITRAT | 1438 |
| ALUMINIUMPULVER, EJ YTBELAGT | 1396 |
| ALUMINIUMPULVER, YTBELAGT | 1309 |
| ALUMINIUMRESINAT | 2715 |
| AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FAST | 3402 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| AMALGAM AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, FLYTANDE | 1392 |
| AMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 2733 |
| AMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3259 |
| AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 2734 |
| AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2735 |
| 2-AMINO-5-DIETYLAMINPENTAN | 2946 |
| 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, FUKTAD | 3317 |
| 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL | 3055 |
| N-AMINOETYLPIPERAZIN | 2815 |
| AMINOFENOLER | 2512 |
| 2-AMINO-4-KLORFENOL | 2673 |
| AMINOPYRIDINER | 2671 |
| AMMONIAK, VATTENFRI | 1005 |
| AMMONIAKACETALDEHYD | 1841 |
| AMMONIAKLÖSNING | 2073 |
| AMMONIAKLÖSNING | 2672 |
| AMMONIAKLÖSNING | 3318 |
| AMMONIUMARSENAT | 1546 |
| AMMONIUMBISULFAT | 2506 |
| AMMONIUMDIKROMAT | 1439 |
| AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FAST | 1843 |
| AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLATLÖSNNG | 3424 |
| AMMONIUMFLUORID | 2505 |
| AMMONIUMKISELFLUORID | 2854 |
| AMMONIUMMETAVANADAT | 2859 |
| AMMONIUMNITRAT | 0222 |
| AMMONIUMNITRAT | 1942 |
| AMMONIUMNITRAT, EMULSION | 3375 |
| AMMONIUMNITRAT, FLYTANDE | 2426 |
| AMMONIUMNITRAT, GEL | 3375 |
| AMMONIUMNITRAT, SUSPENSION | 3375 |
| AMMONIUMNITRATHALTIGA GÖDSELMEDEL | 2067 |
| Ammoniumnitrathaltiga gödselmedel, homogena, fri | 2071 |
| AMMONIUMPERKLORAT | 1442 |
| AMMONIUMPERKLORAT | 0402 |
| AMMONIUMPERSULFAT | 1444 |
| AMMONIUMPIKRAT | 0004 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| AMMONIUMPIKRAT, FUKTAT | 1310 |
| AMMONIUMPOLYSULFIDLÖSNING | 2818 |
| AMMONIUMPOLYVANADAT | 2861 |
| AMMONIUMSULFIDLÖSNING | 2683 |
| AMMONIUMVÄTEDIFLUORID, FAST | 1727 |
| AMMONIUMVÄTEDIFLUORID-LÖSNING | 2817 |
| AMMONIUMVÄTESULFAT | 2506 |
| AMMUNITION, GIFTIG, förbud | 0020 |
| AMMUNITION, GIFTIG, förbud | 0021 |
| AMMUNITION, GIFTIG, ICKE EXPLOSIV | 2016 |
| Amosit, se | 2212 |
| AMYLACETATER | 1104 |
| AMYLAMINER | 1106 |
| AMYLBUTYRATER | 2620 |
| n-AMYLEN | 1108 |
| AMYLFORMIATER | 1109 |
| tert-AMYLHYDROPEROXID, se | 3107 |
| AMYLKLORIDER | 1107 |
| AMYLMERKAPTANER | 1111 |
| n-AMYLMETYLKETON | 1110 |
| AMYLNITRATER | 1112 |
| AMYLNITRITER | 1113 |
| tert-AMYLPEROXIACETAT, se | 3105 |
| tert-AMYLPEROXIBENSOAT, se | 3103 |
| tert-AMYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3115 |
| tert-AMYLPEROXI-2-ETYLHEXYLKARBONAT, se | 3105 |
| tert-AMYLPEROXI-ISOPROPYLKARBONAT, se | 3103 |
| tert-AMYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3115 |
| tert-AMYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3113 |
| tert-AMYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se | 3101 |
| AMYLSYRAFOSFAT | 2819 |
| AMYLTRIKLORSILAN | 1728 |
| ANILIN | 1547 |
| ANILINHYDROKLORID | 1548 |
| ANISIDINER | 2431 |
| ANISOL | 2222 |
| ANISOYLKLORID | 1729 |
| ANORDNINGAR VATTENAKTIVERBARA | 0249 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ANORDNINGAR, VATTENAKTIVERBARA | 0248 |
| ANSKJUTNINGSAMMUNITION | 0363 |
| ANTIKNACKNINGSMEDEL FÖR MOTORBRÄNSLE | 1649 |
| ANTIMONFÖRENING OORGANISK, FAST, N.O.S. | 1549 |
| ANTIMONFÖRENING, OORGANISK, FLYTANDE, N.O.S. | 3141 |
| ANTIMONKALIUMTARTRAT | 1551 |
| ANTIMONLAKTAT | 1550 |
| ANTIMONPENTAFLUORID | 1732 |
| ANTIMONPENTAKLORID, FLYTANDE | 1730 |
| ANTIMONPENTAKLORIDLÖSNING | 1731 |
| ANTIMONPULVER | 2871 |
| ANTIMONTRIKLORID | 1733 |
| Antofylit, se | 2590 |
| ANTÄNDMEDEL | 0316 |
| ANTÄNDMEDEL | 0317 |
| ANTÄNDMEDEL | 0368 |
| ANTÄNDNINGSRÖR | 0103 |
| ANTÄNDNINGSTRÅD | 0066 |
| ARGON, KOMPRIMERAD | 1006 |
| ARGON, KYLD, FLYTANDE | 1951 |
| Arsenater, n.o.s., se | 1556 |
| Arsenater, n.o.s., se | 1557 |
| ARSENIK | 1558 |
| ARSENIKBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 2759 |
| ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2760 |
| ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 2994 |
| ARSENIKBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 2993 |
| ARSENIKBROMID | 1555 |
| ARSENIKDAMM | 1562 |
| ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S. | 1557 |
| ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S. | 1556 |
| ARSENIKPENTOXID | 1559 |
| Arseniksulfider, n.o.s., se | 1556 |
| Arseniksulfider, n.o.s., se | 1557 |
| ARSENIKSYRA, FAST | 1554 |
| ARSENIKSYRA, FLYTANDE | 1553 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ARSENIKTRIKLORID | 1560 |
| ARSENIKTRIOXID | 1561 |
| Arseniter, n.o.s., se | 1556 |
| Arseniter, n.o.s., se | 1557 |
| ARSIN | 2188 |
| ARYLSULFONSYROR, FASTA | 2583 |
| ARYLSULFONSYROR, FASTA | 2585 |
| ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE | 2584 |
| ARYLSULFONSYROR, FLYTANDE | 2586 |
| ASBEST, BLÅ | 2212 |
| ASBEST, BRUN | 2212 |
| ASBEST, VIT | 2590 |
| 2,2’-AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL), förbud, se | 3236 |
| 2,2’-AZODI(2,4-DIMETYL-4-METHOXIVALERONITRIL), förbud, se | 3236 |
| 2,2’-AZODI(2,4-DIMETYL-VALERONITRIL), förbud, se | 3236 |
| 2,2’-AZODI(ETYL-2-METYLPROPIONAT), förbud, se | 3235 |
| 1,1’-AZODI-(HEXAHYDROBENSONITRIL), se | 3226 |
| 2,2’-AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) SOM VATTENBASERAD PASTA, se | 3224 |
| 2,2’-AZODI(ISO-BUTYRONITRIL), förbud, se | 3234 |
| AZODIKARBONAMID | 3242 |
| AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3232 |
| AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, se | 3224 |
| AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3234 |
| AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, se | 3226 |
| AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3236 |
| BARIUM | 1400 |
| BARIUMAZID, FUKTAD | 1571 |
| BARIUMAZID, förbud | 0224 |
| BARIUMBROMAT | 2719 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| BARIUMCYANID | 1565 |
| BARIUMFÖRENING, N.O.S. | 1564 |
| BARIUMHYPOKLORIT | 2741 |
| BARIUMKLORAT, FAST | 1445 |
| BARIUMKLORATLÖSNING | 3405 |
| BARIUMLEGERINGAR, PYROFORA | 1854 |
| BARIUMNITRAT | 1446 |
| BARIUMOXID | 1884 |
| BARIUMPERKLORAT, FAST | 1447 |
| BARIUMPERKLORATLÖSNING | 3406 |
| BARIUMPERMANGANAT | 1448 |
| BARIUMPEROXID | 1449 |
| Batteridrivet fordon, fri | 3171 |
| Batteridrivet utrustning, fri | 3171 |
| BATTERIER SOM INNEHÅLLER NATRIUM | 3292 |
| BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED ALKALISK LÖSNING | 2795 |
| BATTERIER, VÅTA, FYLLDA MED SYRA | 2794 |
| BATTERIER, VÅTA, SLUTNA | 2800 |
| BATTERISYRA, FLYTANDE | 2796 |
| BATTERIVÄTSKA, ALKALISK | 2797 |
| BENSALDEHYD | 1990 |
| BENSEN | 1114 |
| BENSEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, som pasta, se | 3226 |
| BENSENSULFONYLHYDRAZID, se | 3226 |
| BENSENSULFONYLKLORID | 2225 |
| BENSIDIN | 1885 |
| BENSIN | 1203 |
| BENSOKINON | 2587 |
| BENSONITRIL | 2224 |
| BENSOTRIFLUORID | 2338 |
| BENSOTRIKLORID | 2226 |
| BENSOYLKLORID | 1736 |
| 4-(BENSYL(ETYL)AMINO)-3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, se | 3226 |
| 4-(BENSYL(METYL)AMINO)-3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| BENSYLBROMID | 1737 |
| BENSYLDIMETYLAMIN | 2619 |
| BENSYLIDENKLORID | 1886 |
| BENSYLJODID | 2653 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| BENSYLKLORFORMIAT | 1739 |
| BENSYLKLORID | 1738 |
| BEREDNINGAR AV MANEB | 2210 |
| BERGSPRÄCKNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA | 0099 |
| BERYLLIUMFÖRENING, N.O.S. | 1566 |
| BERYLLIUMNITRAT | 2464 |
| BERYLLIUMPULVER | 1567 |
| beta-NAFTYLAMIN, FAST | 1650 |
| beta-NAFTYLAMINLÖSNNG | 3411 |
| beta-NAFTYLAMINLÖSNNG | 3411 |
| Bets, se | 3066 |
| Bhusa, fri | 1327 |
| BICYKLO-(2,2,1)-HEPTA-2,5-DIEN, STABILISERAD | 2251 |
| (BIO)MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. | 3291 |
| BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMSMÄLTNING | 3170 |
| BIPRODUKTER FRÅN ALUMINIUMÅTERSMÄLTNING | 3170 |
| BIPYRIDYLPESTICID, FAST, GIFTIG | 2781 |
| BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2782 |
| BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3016 |
| BIPYRIDYLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3015 |
| BISULFATER, VATTENLÖSNING | 2837 |
| BISULFITER, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 2693 |
| Bitumen, se | 1999 |
| Bitumenlösning, se | 1999 |
| Blandning A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eller C, se | 1965 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP A | 0081 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B | 0082 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP B | 0331 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP C | 0083 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP D | 0084 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E | 0241 |
| BLANDSPRÄNGÄMNE, TYP E | 0332 |
| BLIXTLJUSPATRONER | 0049 |
| BLIXTLJUSPATRONER | 0050 |
| BLIXTLJUSPULVER | 0094 |
| BLIXTLJUSPULVER | 0305 |
| BLOSS, YTTÄCKANDE | 0092 |
| BLOSS, YTTÄCKANDE | 0418 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| BLOSS, YTTÄCKANDE | 0419 |
| BLYACETAT | 1616 |
| BLYARSENATER | 1617 |
| BLYARSENITER | 1618 |
| BLYAZID, FUKTAD, förbud | 0129 |
| BLYCYANID | 1620 |
| BLYDIOXID | 1872 |
| BLYFOSFIT, TVÅBASISK | 2989 |
| BLYFÖRENING, LÖSLIG, N.O.S. | 2291 |
| BLYNITRAT | 1469 |
| BLYPERKLORAT, FAST | 1470 |
| BLYPERKLORATLÖSNING | 3408 |
| BLYSTYFNAT, FUKTAT, förbud | 0130 |
| BLYSULFAT med mer än 3 % fri syra | 1794 |
| BLYTRINITRORESORCINAT, FUKTAT | 0130 |
| BOMBER | 0033 |
| BOMBER | 0034 |
| BOMBER | 0035 |
| BOMBER | 0291 |
| BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA | 0399 |
| BOMBER INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA | 0400 |
| BOMULL, FUKTAD | 1365 |
| BOMULLSRESTER, OLJIGA | 1364 |
| BORAT OCH KLORATBLANDNING | 1458 |
| BORNEOL | 1312 |
| BORTRIBROMID | 2692 |
| BORTRIFLUORID | 1008 |
| BORTRIFLUORIDDIETYLETERAT | 2604 |
| BORTRIFLUORIDDIHYDRAT | 2851 |
| BORTRIFLUORIDDIMETYLETERAT | 2965 |
| BORTRIFLUORID-PROPIONSYRAKOMPLEX, FAST | 3420 |
| BORTRIFLUORID-PROPIONSYRAKOMPLEX, FLYTANDE | 1743 |
| BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FAST | 3419 |
| BORTRIFLUORID-ÄTTIKSYRAKOMPLEX, FLYTANDE | 1742 |
| BORTRIKLORID | 1741 |
| BRANDAMMUNITION | 0009 |
| BRANDAMMUNITION | 0010 |
| BRANDAMMUNITION | 0247 |
| BRANDAMMUNITION | 0300 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR | 0243 |
| BRANDAMMUNITION, VIT FOSFOR | 0244 |
| BRANDFARLIG VÄTSKA ,GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3286 |
| BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 2924 |
| BRANDFARLIG VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 1992 |
| BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. | 1993 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 3180 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 2925 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 3179 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 2926 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 3178 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 1325 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, SMÄLT, N.O.S. | 3176 |
| BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud | 3097 |
| BRANDSLÄCKARE | 1044 |
| BRANDSLÄCKARLADDNING | 1774 |
| BRASTÄNDARE FASTA | 2623 |
| BROM | 1744 |
| BROMACETON | 1569 |
| BROMACETYLBROMID | 2513 |
| BROMATER, OORGANISKA, N.O.S. | 1450 |
| BROMATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3213 |
| BROMBENSEN | 2514 |
| BROMBENSYLCYANIDER, FASTA | 3449 |
| BROMBENSYLCYANIDER, FLYTANDE | 1694 |
| 1-BROMBUTAN | 1126 |
| 2-BROMBUTAN | 2339 |
| 2-BROMETYLETYLETER | 2340 |
| BROMKLORID | 2901 |
| BROMKLORMETAN | 1887 |
| 1-BROM-3-KLORPROPAN | 2688 |
| BROMLÖSNING | 1744 |
| 1-BROM-3-METYLBUTAN | 2341 |
| BROMMETYLPROPANER | 2342 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| BROMNITROBENSENER, FASTA | 3459 |
| BROMNITROBENSENER, FLYTANDE | 2732 |
| 2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL | 3241 |
| BROMOFORM | 2515 |
| BROMPENTAFLUORID | 1745 |
| 2-BROMPENTAN | 2343 |
| BROMPROPANER | 2344 |
| 3-BROMPROPYN | 2345 |
| BROMTRIFLUORETYLEN | 2419 |
| BROMTRIFLUORID | 1746 |
| BROMTRIFLUORMETAN | 1009 |
| BROMVÄTESYRA | 1788 |
| BROMÄTTIKSYRA, FAST | 3425 |
| BROMÄTTIKSYRA, LÖSNING | 1938 |
| BRUCIN | 1570 |
| BRÄNSLETANK TILL HYDRAULAGGREGAT AVSETT FÖR FLYGPLAN | 3165 |
| BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD | 1010 |
| BUTADIENER, STABILISERADE | 1010 |
| BUTAN | 1011 |
| BUTANDION | 2346 |
| BUTANOLER | 1120 |
| 1-BUTEN | 1012 |
| cis-2-BUTEN | 1012 |
| BUTENER, BLANDNING | 1012 |
| BUTYLACETATER | 1123 |
| BUTYLAKRYLATER, STABILISERADE | 2348 |
| n-BUTYLAMIN | 1125 |
| N-BUTYLANILIN | 2738 |
| BUTYLBENSENER | 2709 |
| tert-BUTYLCYKLOHEXYLKLORFORMIAT | 2747 |
| n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)VALERAT, se | 3103 |
| n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)VALERAT, se | 3108 |
| 1,2-BUTYLENOXID, STABILISERAD | 3022 |
| n-BUTYLFORMIAT | 1128 |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID + DI-tert-BUTYLPEROXID, se | 3103 |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID, se | 3103 |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID, se | 3105 |
| tert-BUTYLHYDROPEROXID, se | 3107 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| tert-BUTYLHYDROPEROXID, se | 3109 |
| tert-BUTYLHYPOKLORIT, förbud | 3255 |
| n-BUTYLISOCYANAT | 2485 |
| tert-BUTYLISOCYANAT | 2484 |
| N-BUTYLKLORFORMIAT | 2743 |
| tert-BUTYLKUMYLPEROXID, se | 3107 |
| tert-BUTYLKUMYLPEROXID, se | 3108 |
| BUTYLMERKAPTAN | 2347 |
| n-BUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 2227 |
| BUTYLMETYLETER | 2350 |
| tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se | 3102 |
| tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se | 3103 |
| tert-BUTYLMONOPEROXIMALEAT, se | 3108 |
| BUTYLNITRITER | 2351 |
| tert-BUTYLPEROXIACETAT, se | 3101 |
| tert-BUTYLPEROXIACETAT, se | 3103 |
| tert-BUTYLPEROXIACETAT, se | 3109 |
| tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se | 3103 |
| tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se | 3105 |
| tert-BUTYLPEROXIBENSOAT, se | 3106 |
| tert-BUTYLPEROXIBUTYLFUMARAT, se | 3105 |
| tert-BUTYLPEROXIDIETYLACETAT, förbud, se | 3113 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, förbud, se | 3115 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT + 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, se | 3106 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3113 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3117 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3118 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3119 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-ETYLHEXYLKARBONAT, se | 3105 |
| tert-BUTYLPEROXIISOBUTYRAT, förbud, se | 3111 |
| tert-BUTYLPEROXIISOBUTYRAT, förbud, se | 3115 |
| 1-(2-tert-BUTYLPEROXIISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENSEN, se | 3105 |
| 1-(2-tert-BUTYLPEROXIISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENSEN, se | 3108 |
| tert-BUTYLPEROXI-ISOPROPYLKARBONAT, se | 3103 |
| tert-BUTYLPEROXIKROTONAT, se | 3105 |
| tert-BUTYLPEROXI-2-METYLBENSOAT, se | 3103 |
| tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3115 |
| tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3118 |
| tert-BUTYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3119 |
| tert-BUTYLPEROXINEOHEPTANOAT, förbud, se | 3115 |
| tert-BUTYLPEROXINEOHEPTANOAT, förbud, se | 3117 |
| tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3113 |
| tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3115 |
| tert-BUTYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3119 |
| tert-BUTYLPEROXISTEARYLKARBONAT, se | 3106 |
| tert-BUTYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se | 3105 |
| tert-BUTYLPEROXI-3,5,5-TRIMETYLHEXANOAT, se | 3109 |
| BUTYLPROPIONATER | 1914 |
| BUTYLSYRAFOSFAT | 1718 |
| BUTYLTOLUENER | 2667 |
| BUTYLTRIKLORSILAN | 1747 |
| 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLEN | 2956 |
| BUTYLVINYLETER, STABILISERADE | 2352 |
| 1,4-BUTYNDIOL | 2716 |
| BUTYRALDEHYD | 1129 |
| BUTYRALDOXIM | 2840 |
| BUTYRANHYDRID | 2739 |
| BUTYRONITRIL | 2411 |
| BUTYRSYRA | 2820 |
| BUTYRYLKLORID | 2353 |
| BÄLTESFÖRSTRÄCKARE | 0503 |
| BÄLTESFÖRSTRÄCKARE | 3268 |
| CELLER SOM INNEHÅLLER NATRIUM | 3292 |
| CELLULOID | 2000 |
| CELLULOIDRESTER | 2002 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| CENTRALLADDNINGAR | 0043 |
| CERIUM | 1333 |
| CERIUM | 3078 |
| CESIUM | 1407 |
| CESIUMHYDROXID | 2682 |
| CESIUMHYDROXIDLÖSNING | 2681 |
| CESIUMNITRAT | 1451 |
| CYANBROMID | 1889 |
| CYANIDER, OORGANISKA, FASTA N.O.S. | 1588 |
| CYANIDLÖSNING, N.O.S. | 1935 |
| CYANKLORID, STABILISERAD | 1589 |
| CYANURKLORID | 2670 |
| CYANVÄTE, ALKOHOLLÖSNING | 3294 |
| CYANVÄTE, STABILISERAD | 1614 |
| CYANVÄTE, STABILISERAT | 1051 |
| CYANVÄTESYRA, VATTENLÖSNING | 1613 |
| CYKLOBUTAN | 2601 |
| CYKLOBUTYLKLORFORMIAT | 2744 |
| 1,5,9-CYKLODODEKATRIEN | 2518 |
| CYKLOHEPTAN | 2241 |
| CYKLOHEPTATRIEN | 2603 |
| CYKLOHEPTEN | 2242 |
| CYKLOHEXAN | 1145 |
| CYKLOHEXANON | 1915 |
| CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se | 3104 |
| CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se | 3105 |
| CYKLOHEXANONPEROXID(ER), se | 3106 |
| CYKLOHEXEN | 2256 |
| CYKLOHEXENYLTRIKLORSILAN | 1762 |
| CYKLOHEXYLACETAT | 2243 |
| CYKLOHEXYLAMIN | 2357 |
| CYKLOHEXYLISOCYANAT | 2488 |
| CYKLOHEXYLMERKAPTAN | 3054 |
| CYKLOHEXYLTRIKLORSILAN | 1763 |
| CYKLONIT I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLEN-TETRANITRAMIN, FUKTAD | 0391 |
| CYKLONIT I BLANDNING MED HMX, FUKTAD | 0391 |
| CYKLONIT I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD | 0391 |
| CYKLONIT, FUKTAT | 0072 |
| CYKLONIT, OKÄNSLIGGJORD | 0483 |
| CYKLOOKTADIENER | 2520 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| CYKLOOKTADIENFOSFINER | 2940 |
| CYKLOOKTATETRAEN | 2358 |
| CYKLOPENTAN | 1146 |
| CYKLOPENTANOL | 2244 |
| CYKLOPENTANON | 2245 |
| CYKLOPENTEN | 2246 |
| CYKLOPROPAN | 1027 |
| CYKLOTETRAMETYLEN-TETRANITRAMIN, FUKTAD | 0226 |
| CYKLOTETRAMETYLEN-TETRANITRAMIN, OKÄNSLIGGJORD | 0484 |
| CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLEN-TETRANITRAMIN, FUKTAD | 0391 |
| CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED HMX, FUKTAD | 0391 |
| CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD | 0391 |
| CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, FUKTAT | 0072 |
| CYKLOTRIMETYLENTRINITRAMIN, OKÄNSLIGGJORD | 0483 |
| DEFLAGRERANDE METALLSALTER AV AROMATISKA NITROFÖRENINGAR, N.O.S. | 0132 |
| DEKABORAN | 1868 |
| DEKAHYDRONAFTALEN | 1147 |
| n-DEKAN | 2247 |
| DESINFEKTIONSMEDEL, FAST, GIFTIGT, N.O.S. | 1601 |
| DESINFEKTIONSMEDEL, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. | 3142 |
| DESINFEKTIONSMEDEL, FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 1903 |
| DETONERANDE STUBIN | 0065 |
| DETONERANDE STUBIN | 0102 |
| DETONERANDE STUBIN | 0289 |
| DETONERANDE STUBIN | 0290 |
| DETONERANDE STUBIN MED SVAG VERKAN | 0104 |
| DEUTERIUM, KOMPRIMERAD | 1957 |
| 1,1-DI-(tert-AMYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3103 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DI-(4-tert-BUTYLCYKLO-HEXYL)PEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3114 |
| DI-(4-tert-BUTYLCYKLO-HEXYL)PEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3119 |
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTAN, se | 3103 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3103 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3105 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3106 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3107 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3109 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXAN, se | 3101 |
| DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se | 3105 |
| DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se | 3106 |
| DI-(tert-BUTYLPEROXI)FTALAT, se | 3107 |
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)PROPAN, se | 3105 |
| 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXI)PROPAN, se | 3106 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5-TRIMETYLCYKLOHEXAN, se | 3101 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5-TRIMETYLCYKLOHEXAN, se | 3103 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5-TRIMETYLCYKLOHEXAN, se | 3107 |
| 1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-3,3,5-TRIMETYLCYKLOHEXAN, se | 3110 |
| DI-(2-tert-BUTYLPEROXI-ISOPROPYL)BENSEN(ER), se | 3106 |
| 1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXI-KARBONYLOXI)HEXAN, se | 3103 |
| DI-(2,4-DIKLORBENSOYL)PEROXID, se | 3102 |
| DI-(2,4-DIKLORBENSOYL)PEROXID, se | 3106 |
| 1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETAN | 2372 |
| DI-(2-ETOXIETYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3113 |
| DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3117 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3119 |
| DI-(2-ETYLHEXYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3120 |
| DI-(2-FENOXIETYL)PEROXI-DIKARBONAT, se | 3102 |
| DI-(2-FENOXIETYL)PEROXI-DIKARBONAT, se | 3106 |
| DI-(1-HYDROXICYKLO-HEXYL)PEROXID, se | 3106 |
| DI-(4-KLORBENSOYL)PEROXID, se | 3102 |
| DI-(4-KLORBENSOYL)PEROXID, se | 3106 |
| DI-(3-METOXIBUTYL)PEROXI-DIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| DI-(3-METYLBENSOYL)PEROXID + BENSOYL(3-METYLBENSOYL)PEROXID + DIBENSOYLPEROXID, förbud, se | 3115 |
| DI-(2-METYLBENSOYL)PEROXID, förbud, se | 3112 |
| DI-(4-METYLBENSOYL)PEROXID, se | 3106 |
| DI-(2-NEODEKANOYLPEROXI-ISOPROPYL)BENSEN, förbud, se | 3115 |
| DI-(3,5,5-TRIMETYL-HEXANOYL)PEROXID, förbud, se | 3115 |
| DI-(3,5,5-TRIMETYL-HEXANOYL)PEROXID, förbud, se | 3119 |
| DIACETONALKOHOL | 1148 |
| DIACETONALKOHOLPEROXIDER, förbud, se | 3115 |
| DIACETYLPEROXID, förbud, se | 3115 |
| DIAGNOSTISKA PROVER | 3373 |
| DIALLYLAMIN | 2359 |
| DIALLYLETER | 2360 |
| 4,4-DIAMINDIFENYLMETAN | 2651 |
| 2,4-DIAMINOTOLUEN, FAST | 1709 |
| 2,4-DIAMINOTOLUENLÖSNNG | 3418 |
| DI-n-AMYLAMIN | 2841 |
| DI-tert-AMYLPEROXID, se | 3107 |
| DIAZODINITROFENOL, FUKTAD, förbud | 0074 |
| 2-DIAZO-1-NAFTOLSULFONSYRA-ESTER, BLANDNING, TYP D, se | 3226 |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONYLKLORID, se | 3222 |
| 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONYLKLORID, se | 3222 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DIBENSYLDIKLORSILAN | 2434 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3102 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3104 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3106 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3107 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3108 |
| DIBENZOYLPEROXID, se | 3109 |
| DIBORAN | 1911 |
| 1,2-DIBROM-3-BUTANON | 2648 |
| DIBROMDIFLUORMETAN | 1941 |
| DIBROMKLORPROPANER | 2872 |
| DIBROMMETAN | 2664 |
| 2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINYL)-BENSENDIAZONIUM-TETRAKLORZINKAT (2:1), se | 3228 |
| DI-n-BUTYLAMIN | 2248 |
| DIBUTYLETANOLAMIN | 2873 |
| DIBUTYLETER | 1149 |
| DI-tert-BUTYLPEROXIAZELAT, se | 3105 |
| DI-tert-BUTYLPEROXID, se | 3107 |
| DI-tert-BUTYLPEROXID, se | 3109 |
| DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3117 |
| DI-n-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3118 |
| DIBÄRNSTENSSYRAPEROXID, förbud, se | 3116 |
| DIBÄRNSTENSSYRAPEROXID, se | 3102 |
| DICETYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3116 |
| DICETYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3119 |
| DICYAN | 1026 |
| DICYKLOHEXYLAMIN | 2565 |
| DICYKLOHEXYLAMMONIUMNITRIT | 2687 |
| DICYKLOHEXYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3112 |
| DICYKLOHEXYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3114 |
| DICYKLOHEXYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3119 |
| DICYKLOPENTADIEN | 2048 |
| DIDEKANOYLPEROXID, förbud, se | 3114 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| 2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXYL)PROPAN, se | 3106 |
| 2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXI)CYKLOHEXYL)PROPAN, se | 3107 |
| DIDYMIUMNITRAT | 1465 |
| DIESELOLJA | 1202 |
| 2,5-DIETOXI-4-(FENYLSULFONYL)BENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINYL)BENSENDIAZONIUM-SULFAT, se | 3226 |
| DIETOXIMETAN | 2373 |
| 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT, förbud, se | 3236 |
| 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO-BENSENDIAZONIUMZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| 3,3-DIETOXIPROPEN | 2374 |
| DIETYLAMIN | 1154 |
| 2-DIETYLAMINOETANOL | 2686 |
| 3-DIETYLAMINOPROPYLAMIN | 2684 |
| N,N-DIETYLANILIN | 2432 |
| DIETYLBENSENER | 2049 |
| DIETYLDIKLORSILAN | 1767 |
| DIETYLENGLYKOL-BIS-(ALLYLKARBONAT) + DIISOPROPYL-PEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3237 |
| DIETYLENGLYKOLDINITRAT, OKÄNSLIGGJORD | 0075 |
| DIETYLENTRIAMIN | 2079 |
| DIETYLETER | 1155 |
| N,N-DIETYLETYLENDIAMIN | 2685 |
| DIETYLKARBONAT | 2366 |
| DIETYLKETON | 1156 |
| DIETYLSULFAT | 1594 |
| DIETYLSULFID | 2375 |
| DIETYLTIOFOSFORYLKLORID | 2751 |
| DIETYLZINK | 1366 |
| DIFENYLAMINKLORARSIN | 1698 |
| DIFENYLDIKLORSILAN | 1769 |
| DIFENYLKLORARSIN, FAST | 3450 |
| DIFENYLKLORARSIN, FLYTANDE | 1699 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DIFENYLMETYLBROMID | 1770 |
| DIFENYLOXID-4,4'-DISULFONYLHYDRAZID, se | 3226 |
| 1,1-DIFLUORETAN | 1030 |
| 1,1-DIFLUORETYLEN | 1959 |
| DIFLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI | 1768 |
| DIFLUORMETAN | 3252 |
| Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se | 3339 |
| Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se | 3340 |
| Difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se | 3338 |
| 2,2-DIHYDROPEROXIPROPAN, se | 3102 |
| 2,3-DIHYDROPYRAN | 2376 |
| DIISOBUTYLAMIN | 2361 |
| DIISOBUTYLEN, ISOMERISKA FÖRENINGAR | 2050 |
| DIISOBUTYLKETON | 1157 |
| DIISOBUTYRYLPEROXID, förbud, se | 3111 |
| DIISOBUTYRYLPEROXID, förbud, se | 3115 |
| DIISOOKTYLSYRAFOSFAT | 1902 |
| DIISOPROPYLAMIN | 1158 |
| DI-ISOPROPYLBENSEN-DIHYDROPEROXID, se | 3106 |
| DIISOPROPYLETER | 1159 |
| DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3112 |
| DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| DIKETEN, STABILISERAD | 2521 |
| 1,3-DIKLORACETON | 2649 |
| DIKLORACETYLKLORID | 1765 |
| DIKLORANILINER, FASTA | 3442 |
| DIKLORANILINER, FLYTANDE | 1590 |
| 2,2-DIKLORDIETYLETER | 1916 |
| DIKLORDIFLUORMETAN | 1028 |
| DIKLORDIFLUORMETAN OCH 1,1-DIFLUORETAN, AZEOTROP BLANDNING | 2602 |
| DIKLORDIFLUORMETAN- OCH ETYLENOXIDBLANDNING | 3070 |
| DIKLORDIMETYLETER, SYMMETRISK, förbud | 2249 |
| 1,1-DIKLORETAN | 2362 |
| 1,2-DIKLORETYLEN | 1150 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DIKLORFENYLISOCYANATER | 2250 |
| DIKLORFENYLTRIKLORSILAN | 1766 |
| DIKLORFLUORMETAN | 1029 |
| DIKLORISOCYANURSYRA, TORR | 2465 |
| DIKLORISOCYANURSYRASALTER | 2465 |
| DIKLORISOPROPYLETER | 2490 |
| DIKLORMETAN | 1593 |
| 1,1-DIKLOR-1-NITROETAN | 2650 |
| DIKLORPENTANER | 1152 |
| 1,2-DIKLORPROPAN | 1279 |
| 1,3-DIKLOR-2-PROPANOL | 2750 |
| DIKLORPROPENER | 2047 |
| DIKLORSILAN | 2189 |
| 1,2-DIKLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETAN | 1958 |
| DIKLORÄTTIKSYRA | 1764 |
| DIKUMYLPEROXID, se | 3110 |
| DIKVÄVEOXID | 1070 |
| DIKVÄVEOXID, KYLD, FLYTANDE | 2201 |
| DIKVÄVETETROXID | 1067 |
| DIKVÄVETRIOXID, förbud | 2421 |
| DILAUROYLPEROXID, se | 3106 |
| DILAUROYLPEROXID, se | 3109 |
| 2,5-DIMETOXI-4-(4-METYL-FENYLSULFONYL)-BENSEN-DIAZONIUM-ZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| 1,1-DIMETOXIETAN | 2377 |
| 1,2-DIMETOXIETAN | 2252 |
| DIMETYLAMIN, VATTENFRI | 1032 |
| DIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING | 1160 |
| 4-DIMETYLAMINO-6-(2-DIMETYLAMINOETOXI)TOLUEN-2-DIAZONIUMZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| 2-DIMETYLAMINOACETONITRIL | 2378 |
| 4-DIMETYLAMINO-BENSENDIAZONIUM-TRIKLORZINKAT(-1), se | 3228 |
| 2-DIMETYLAMINOETANOL | 2051 |
| 2-DIMETYLAMINOETYLAKRYLAT | 3302 |
| 2-DIMETYLAMINOETYLMETAKRYLAT | 2522 |
| N,N-DIMETYLANILIN | 2253 |
| 2,3-DIMETYLBUTAN | 2457 |
| 1,3-DIMETYLBUTYLAMIN | 2379 |
| DIMETYLCYKLOHEXANER | 2263 |
| N,N-DIMETYLCYKLOHEXYLAMIN | 2264 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(2-ETYLHEXANOYLPEROXI)HEXAN, förbud, se | 3113 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se | 3102 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se | 3104 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(BENSOYLPEROXI)HEXAN, se | 3106 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se | 3105 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se | 3108 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)HEXAN, se | 3109 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se | 3103 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se | 3106 |
| 2,5-DIMETYL-2,5-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)-HEX-3-YN, se | 3101 |
| 2,5-DIMETYL-2-5-DI-(3,5,5-TRI-METYLHEXANOYLPEROXI)HEXAN, se | 3105 |
| DIMETYLDIETOXISILAN | 2380 |
| 2,5-DIMETYL-2-5-DIHYDROPEROXIHEXAN, se | 3104 |
| DIMETYLDIKLORSILAN | 1162 |
| DIMETYLDIOXANER | 2707 |
| DIMETYLDIOXANER | 2707 |
| DIMETYLDISULFID | 2381 |
| DIMETYLETER | 1033 |
| N,N-DIMETYLFORMAMID | 2265 |
| DIMETYLHYDRAZIN, OSYMMETRISK | 1163 |
| DIMETYLHYDRAZIN, SYMMETRISK | 2382 |
| 1,1-DIMETYL-3-HYDROXIBUTYL-PEROXINEOHEPTANOAT, förbud, se | 3117 |
| N,N-DIMETYLKARBAMOYLKLORID | 2262 |
| DIMETYLKARBONAT | 1161 |
| 2,2-DIMETYLPROPAN | 2044 |
| DIMETYLSULFAT | 1595 |
| DIMETYLSULFID | 1164 |
| DIMETYLTIOFOSFORYLKLORID | 2267 |
| DIMETYLZINK | 1370 |
| DIMYRISTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3116 |
| DIMYRISTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3119 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DINATRIUMMETASILIKAT | 3253 |
| DINATRIUMTRIOXOSILIKAT | 3253 |
| DINITROANILINER | 1596 |
| DINITROBENSENER, FASTA | 3443 |
| DINITROBENSENER, FLYTANDE | 1597 |
| DINITROFENOL | 0076 |
| DINITROFENOL, FUKTAD | 1320 |
| DINITROFENOL, LÖSNING | 1599 |
| DINITROFENOLATER | 0077 |
| DINITROFENOLATER, FUKTADE | 1321 |
| DINITROGLYKOLURIL | 0489 |
| DINITROKLORBENSENER, FASTA | 3441 |
| DINITROKLORBENSENER, FLYTANDE | 1577 |
| DINITRO-o-KRESOL | 1598 |
| DINITRORESORCIN | 0078 |
| DINITRORESORCINOL, FUKTAD | 1322 |
| DINITROSOBENSEN | 0406 |
| N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETYL-TEREFTALAMID, som pasta, se | 3224 |
| N,N'-DINITROSOPENTA-METYLENTETRAMIN, se | 3224 |
| DINITROTOLUENER, FASTA | 3454 |
| DINITROTOLUENER, FLYTANDE | 2038 |
| DINITROTOLUENER, SMÄLTA | 1600 |
| DI-N-NONANOYLPEROXID, förbud, se | 3116 |
| DI-N-OKTANOYLPEROXID, förbud, se | 3114 |
| DIOXAN | 1165 |
| DIOXOLAN | 1166 |
| DIPENTEN | 2052 |
| DIPIKRYLAMIN | 0079 |
| DIPIKRYLSULFID | 0401 |
| DIPIKRYLSULFID, FUKTAD | 2852 |
| DIPROPIONYLPEROXID, förbud, se | 3117 |
| DIPROPYLAMIN | 2383 |
| 4-DIPROPYLAMINOBENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, se | 3226 |
| DI-n-PROPYLETER | 2384 |
| DIPROPYLKETON | 2710 |
| DI-N-PROPYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3113 |
| DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3113 |
| DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3115 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER | 1391 |
| DIVINYLETER, STABILISERAD | 1167 |
| DODECYLTRIKLORSILAN | 1771 |
| DRIVLADDNINGAR | 0271 |
| DRIVLADDNINGAR | 0272 |
| DRIVLADDNINGAR | 0415 |
| DRIVLADDNINGAR | 0491 |
| DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 0242 |
| DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 0279 |
| DRIVLADDNINGAR FÖR ARTILLERIPJÄSER | 0414 |
| DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT | 0446 |
| DRIVLADDNINGSHYLSOR, BRÄNNBARA, TOMMA, UTAN TÄNDHATT | 0447 |
| DRIVMEDEL, FAST | 0498 |
| DRIVMEDEL, FAST | 0499 |
| DRIVMEDEL, FAST | 0501 |
| DRIVMEDEL, FLYTANDE | 0497 |
| DRIVMEDEL, FLYTANDE | 0495 |
| ELDNINGSOLJA, LÄTT | 1202 |
| ELDNINGSOLJA, TUNG | 1202 |
| Emalj, se | 3066 |
| ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS | 2037 |
| EPIBROMHYDRIN | 2558 |
| EPIKLORHYDRIN | 2023 |
| 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPAN | 2752 |
| ESTRAR, N.O.S. | 3272 |
| ETAN | 1035 |
| ETAN, KYLD VÄTSKA | 1961 |
| ETANOL | 1170 |
| ETANOLAMIN | 2491 |
| ETANOLAMIN, LÖSNING | 2491 |
| ETANOLLÖSNING | 1170 |
| ETEN, KYLD, FLYTANDE | 1038 |
| 2-(N,N-ETOXIKARBONYL-FENYLAMINO)-3-METOXI-4-(N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)-BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| ETRAR, N.O.S. | 3271 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ETYLACETAT | 1173 |
| ETYLACETYLEN, STABILISERAD | 2452 |
| ETYLAKRYLAT, STABILISERAD | 1917 |
| ETYLALKOHOL | 1170 |
| ETYLALKOHOLLÖSNING | 1170 |
| ETYLAMIN | 1036 |
| ETYLAMIN, VATTENLÖSNING | 2270 |
| ETYLAMYLKETON | 2271 |
| 2-ETYLANILIN | 2273 |
| N-ETYLANILIN | 2272 |
| ETYLBENSEN | 1175 |
| N-ETYL-N-BENSYLANILIN | 2274 |
| N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FASTA | 3460 |
| N-ETYLBENSYLTOLUIDINER, FLYTANDE | 2753 |
| ETYLBORAT | 1176 |
| ETYLBROMACETAT | 1603 |
| ETYLBROMID | 1891 |
| 2-ETYLBUTANOL | 2275 |
| 2-ETYLBUTYLACETAT | 1177 |
| ETYLBUTYLETER | 1179 |
| 2-ETYLBUTYRALDEHYD | 1178 |
| ETYLBUTYRAT | 1180 |
| ETYL-3,3-DI-(TERT-AMYLPEROXI)BUTYRAT, se | 3105 |
| ETYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se | 3103 |
| ETYL-3,3-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se | 3105 |
| ETYL-3,3-DI-(TERT-BUTYLPEROXI)BUTYRAT, se | 3106 |
| ETYLDIKLORARSIN | 1892 |
| ETYLDIKLORSILAN | 1183 |
| ETYLEN | 1962 |
| ETYLEN, ACETYLEN OCH PROPYLEN-BLANDNING, KYLD, FLYTANDE | 3138 |
| ETYLENDIAMIN | 1604 |
| ETYLENDIBROMID | 1605 |
| ETYLENDIKLORID | 1184 |
| ETYLENGLYKOLDIETYLETER | 1153 |
| ETYLENGLYKOLMONOETYLETER | 1171 |
| ETYLENGLYKOLMONOETYLETERACETAT | 1172 |
| ETYLENGLYKOLMONOMETYLETER | 1188 |
| ETYLENGLYKOLMONOMETYLETERACETAT | 1189 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ETYLENIMIN, STABILISERAD | 1185 |
| ETYLENKLORHYDRIN | 1135 |
| ETYLENOXID | 1040 |
| ETYLENOXID MED KVÄVE | 1040 |
| ETYLENOXID OCH KLORTETRAFLUORETAN-BLANDNING | 3297 |
| ETYLENOXID OCH KOLDIOXID, BLANDNING | 1041 |
| ETYLENOXID OCH KOLDIOXIDBLANDNING | 3300 |
| ETYLENOXID- OCH KOLDIOXIDBLANDNING | 1952 |
| ETYLENOXID OCH PENTAFLUORETAN-BLANDNING | 3298 |
| ETYLENOXID OCH PROPYLENOXID, BLANDNING | 2983 |
| ETYLENOXID OCH TETRAFLUORETAN-BLANDNING | 3299 |
| ETYLETER | 1155 |
| ETYLFENYLDIKLORSILAN | 2435 |
| ETYLFLUORID | 2453 |
| ETYLFORMIAT | 1190 |
| 1-(2-ETYLHEXANOYLPEROXI)-1,3-DIMETYLBUTYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3115 |
| 2-ETYLHEXYLAMIN | 2276 |
| 2-ETYLHEXYLKLORFORMIAT | 2748 |
| ETYLISOBUTYRAT | 2385 |
| ETYLISOCYANAT | 2481 |
| ETYLKLORACETAT | 1181 |
| ETYLKLORFORMIAT | 1182 |
| ETYLKLORID | 1037 |
| ETYL-2-KLORPROPIONAT | 2935 |
| ETYLKLORTIOFORMIAT | 2826 |
| ETYLKROTONAT | 1862 |
| ETYLLAKTAT | 1192 |
| ETYLMERKAPTAN | 2363 |
| ETYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 2277 |
| ETYLMETYLETER | 1039 |
| ETYLMETYLKETON | 1193 |
| 5-ETYL-2-METYLPYRIDIN | 2300 |
| ETYLNITRITLÖSNING | 1194 |
| ETYLORTOFORMIAT | 2524 |
| ETYLOXALAT | 2525 |
| 1-ETYLPIPERIDIN | 2386 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ETYLPROPIONAT | 1195 |
| ETYLPROPYLETER | 2615 |
| N-ETYLTOLUIDINER | 2754 |
| ETYLTRIKLORSILAN | 1196 |
| ETYLVINYLETER, STABILISERAD | 1302 |
| EXPLOSIVA NITAR | 0174 |
| EXPLOSIVÄMNEN, MYCKET OKÄNSLIGA, N.O.S. | 0482 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0357 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0358 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0359 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0474 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0475 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0476 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0477 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0478 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0479 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0480 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0481 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S. | 0485 |
| EXPLOSIVÄMNEN, N.O.S., förbud | 0473 |
| EXTRAKT, AROMATISKA, FLYTANDE | 1169 |
| EXTRAKT, SMAKÄMNEN, FLYTANDE | 1197 |
| Farligt gods i maskiner, fri | 3363 |
| Farligt gods i utrustning, fri | 3363 |
| Fast kromsyra, se | 1463 |
| Fast ämne som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s., fri | 3335 |
| FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. | 3258 |
| FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. | 3175 |
| FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 3244 |
| FASTA ÄMNEN, SOM INNEHÅLLER GIFTIG VÄTSKA, N.O.S. | 3243 |
| FENACYLBROMID | 2645 |
| FENETIDINER | 2311 |
| FENOL, FAST | 1671 |
| FENOL, LÖSNING | 2821 |
| FENOL, SMÄLT | 2312 |
| FENOLATER, FASTA | 2905 |
| FENOLATER, FLYTANDE | 2904 |
| FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE | 1803 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FAST, GIFTIG | 3345 |
| FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 3346 |
| FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3348 |
| FENOXIÄTTIKSYRADERIVAT-PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3347 |
| FENYLACETONITRIL, FLYTANDE | 2470 |
| FENYLACETYLKLORID | 2577 |
| FENYLENDIAMINER | 1673 |
| FENYLFOSFORDIKLORID | 2798 |
| FENYLFOSFORTIODIKLORID | 2799 |
| FENYLHYDRAZIN | 2572 |
| FENYLISOCYANAT | 2487 |
| FENYLKARBYLAMINKLORID | 1672 |
| FENYLKLORFORMIAT | 2746 |
| FENYLKVICKSILVER(II)HYDROXID | 1894 |
| FENYLKVICKSILVER(II)NITRAT | 1895 |
| FENYLKVICKSILVERACETAT | 1674 |
| FENYLKVICKSILVERFÖRENING, N.O.S. | 2026 |
| FENYLMERKAPTAN | 2337 |
| FENYLTRIKLORSILAN | 1804 |
| Fernissa, se | 3066 |
| FERRIARSENAT | 1606 |
| FERRIARSENIT | 1607 |
| FERROARSENAT | 1608 |
| FERROCERIUM | 1323 |
| Fibrer av animaliskt ursprung, brända, våta eller fuktiga, fri | 1372 |
| Fibrer av vegetabiliskt ursprung, brända, våta eller fuktiga, fri | 1372 |
| Fibrer av vegetabiliskt ursprung, torra, fri | 3360 |
| FIBRER, ANIMALISKA, N.O.S. | 1373 |
| FIBRER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S. | 1353 |
| FIBRER, SYNTETISKA, N.O.S. | 1373 |
| FIBRER, VEGETABILISKA, N.O.S. | 1373 |
| FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS | 1324 |
| FINKELOLJA | 1201 |
| Fiskavfall, stabiliserad, fri | 2216 |
| FISKMJÖL, INSTABILT | 1374 |
| Fiskmjöl, stabiliserad, fri | 2216 |
| FISKRESTER, INSTABILT | 1374 |
| FLUOR, KOMPRIMERAD | 1045 |
| FLUORANILINER | 2941 |
| FLUORBENSEN | 2387 |
| FLUORBORSYRA | 1775 |
| FLUORFOSFORSYRA, VATTENFRI | 1776 |
| FLUORKISELSYRA | 1778 |
| FLUORSULFONSYRA | 1777 |
| FLUORTOLUENER | 2388 |
| FLUORVÄTESYRA | 1790 |
| FLUORVÄTESYRA OCH SVAVELSYRABLANDNING | 1786 |
| FLUORÄTTIKSYRA | 2642 |
| FLYGFOTOGEN FÖR TURBINMOTOR | 1863 |
| Flytande spackel, se | 3066 |
| Fordon med brandfarlig gas som drivmedel, fri | 3166 |
| Fordon med brandfarlig vätska som drivmedel, fri | 3166 |
| FORMALDEHYDLÖSNING | 2209 |
| FORMALDEHYDLÖSNING, BRANDFARLIG | 1198 |
| N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)-1,3-PERHYDROTIAZIN, förbud, se | 3236 |
| 9-FOSFABICYKLONONANER | 2940 |
| FOSFIN | 2199 |
| FOSFOR, AMORF | 1338 |
| FOSFOR, GUL, I LÖSNING | 1381 |
| FOSFOR, GUL, I VATTEN | 1381 |
| FOSFOR, GUL, SMÄLT | 2447 |
| FOSFOR, GUL, TORR | 1381 |
| FOSFOR, VIT, I LÖSNING | 1381 |
| FOSFOR, VIT, I VATTEN | 1381 |
| FOSFOR, VIT, SMÄLT | 2447 |
| FOSFOR, VIT, TORR | 1381 |
| FOSFORHEPTASULFID | 1339 |
| FOSFORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 2783 |
| FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2784 |
| FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3018 |
| FOSFORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3017 |
| FOSFOROXIBROMID | 1939 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| FOSFOROXIBROMID, SMÄLT | 2576 |
| FOSFOROXIKLORID | 1810 |
| FOSFORPENTABROMID | 2691 |
| FOSFORPENTAFLUORID | 2198 |
| FOSFORPENTAKLORID | 1806 |
| FOSFORPENTASULFID | 1340 |
| FOSFORPENTOXID | 1807 |
| FOSFORSESKVISULFID | 1341 |
| FOSFORSYRA, FAST | 3453 |
| FOSFORSYRALÖSNING | 1805 |
| FOSFORSYRLIGHET | 2834 |
| FOSFORTRIBROMID | 1808 |
| FOSFORTRIKLORID | 1809 |
| FOSFORTRIOXID | 2578 |
| FOSFORTRISULFID | 1343 |
| FOSGEN | 1076 |
| FOTOBOMBER | 0037 |
| FOTOBOMBER | 0038 |
| FOTOBOMBER | 0039 |
| FOTOBOMBER | 0299 |
| FOTOGEN | 1223 |
| FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 3266 |
| FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 3267 |
| FRÄTANDE BASISKT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 3262 |
| FRÄTANDE BASISKT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 3263 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 2921 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 2923 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 1759 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 3084 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 3095 |
| FRÄTANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 3096 |
| FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 3264 |
| FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 3265 |
| FRÄTANDE SURT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 3260 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| FRÄTANDE SURT ORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 3261 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2920 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 2922 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. | 1760 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 3093 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 3301 |
| FRÄTANDE VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 3094 |
| FRÖKAKOR | 1386 |
| FRÖKAKOR | 2217 |
| FTALSYRAANHYDRID | 2214 |
| FUMARYLKLORID | 1780 |
| FURALDEHYDER | 1199 |
| FURAN | 2389 |
| FURFURYLALKOHOL | 2874 |
| FURFURYLAMIN | 2526 |
| FYRVERKARSTUBIN , EJ DETONERANDE | 0101 |
| FYRVERKERI | 0333 |
| FYRVERKERI | 0335 |
| FYRVERKERI | 0336 |
| FYRVERKERI | 0334 |
| FYRVERKERI | 0337 |
| FÄRG | 1263 |
| FÄRG | 3066 |
| FÄRGRELATERAT MATERIAL | 1263 |
| FÄRGRELATERAT MATERIAL | 3066 |
| FÄRGÄMNE, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. | 3147 |
| FÄRGÄMNE, FAST, GIFTIGT, N.O.S. | 3143 |
| FÄRGÄMNE, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2801 |
| FÄRGÄMNE, FLYTANDE, GIFTIGT, N.O.S. | 1602 |
| FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, FRÄTANDE, N.O.S. | 3147 |
| FÄRGÄMNESKOMPONENT, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 3143 |
| FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2801 |
| FÄRGÄMNESKOMPONENT, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 1602 |
| Förbränningsmotor, fri | 3166 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| FÖREMÅL EEI | 0486 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, EXTREMT OKÄNSLIGA | 0486 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0349 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0350 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0351 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0352 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0353 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0354 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0355 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0356 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0462 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0463 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0464 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0465 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0466 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0467 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0468 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0469 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0470 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0471 |
| FÖREMÅL, EXPLOSIVA, N.O.S. | 0472 |
| FÖREMÅL, PYROFORA | 0380 |
| FÖREMÅL, PYROTEKNISKA | 0428 |
| FÖREMÅL, PYROTEKNISKA | 0429 |
| FÖREMÅL, PYROTEKNISKA | 0430 |
| FÖREMÅL, PYROTEKNISKA | 0431 |
| FÖREMÅL, PYROTEKNISKA | 0432 |
| FÖRESKRIFTSREGLERAT MEDICINSKT AVFALL, N.O.S. | 3291 |
| FÖRSTA FÖRBANDSSATS | 3316 |
| FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR | 0042 |
| FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR | 0283 |
| FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR MED SPRÄNGKAPSEL | 0225 |
| FÖRSTÄRKNINGSLADDNINGAR, MED SPRÄNGKAPSEL | 0268 |
| FÖRSTÖRELSELADDNINGAR | 0048 |
| Förtunning, se | 3066 |
| GALLIUM | 2803 |
| GAS, KYLD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3312 |
| GAS, KYLD, FLYTANDE, N.O.S. | 3158 |
| GAS, KYLD, FLYTANDE, OXIDERANDE, N.O.S. | 3311 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| GASBEHANDLAD ENHET | 3359 |
| GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR | 0503 |
| GASGENERATORER FÖR KROCKKUDDAR | 3268 |
| GASOLJA | 1202 |
| GASPROV, EJ TRYCKSATT, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 3167 |
| GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 3168 |
| GASPROV, EJ TRYCKSATT, GIFTIGT, N.O.S. | 3169 |
| GENETISKT MODIFIERADE MIKROORGANISMER | 3245 |
| GERMAN | 2192 |
| GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3289 |
| GIFTIG OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. | 3287 |
| GIFTIG VÄTSKA , FRÄTANDE, N.O.S. | 3389 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3383 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3384 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, FRÄTANDE, N.O.S. | 3390 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. | 3381 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, N.O.S. | 3382 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. | 3387 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, OXIDERANDE, N.O.S. | 3388 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 3385 |
| GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 3386 |
| GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2929 |
| GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, FRÄTANDE, N.O.S. | 2927 |
| GIFTIG VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 2810 |
| GIFTIG VÄTSKA, OXIDERANDE, N.O.S. | 3122 |
| GIFTIG VÄTSKA, VATTENREAKTIV, N.O.S. | 3123 |
| GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 2930 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, FRÄTANDE, N.O.S. | 2928 |
| GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 2811 |
| GIFTIGT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S. | 3086 |
| GIFTIGT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 3124 |
| GIFTIGT FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 3125 |
| GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3290 |
| GIFTIGT OORGANISKT FAST ÄMNE, N.O.S. | 3288 |
| GJUTMASSA AV PLASTFÖRENING | 3314 |
| GLYCEROL-alfa-MONOKLORHYDRIN | 2689 |
| GLYCIDYLALDEHYD | 2622 |
| GRANATER | 0284 |
| GRANATER | 0285 |
| GRANATER | 0292 |
| GRANATER | 0293 |
| GUANIDINNITRAT | 1467 |
| GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDENHYDRAZIN, FUKTAD, förbud | 0113 |
| GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZEN, FUKTAD, förbud | 0114 |
| GUMMILÖSNING | 1287 |
| GUMMIRESTER | 1345 |
| GUMMISHODDY | 1345 |
| GÖDSELMEDEL, LÖSNING | 1043 |
| HAFNIUMPULVER, FUKTAT | 1326 |
| HAFNIUMPULVER, TORRT | 2545 |
| Halm, fri | 1327 |
| HARTSLÖSNING | 1866 |
| HARTSOLJA | 1286 |
| HELIUM, KOMPRIMERAT | 1046 |
| HELIUM, KYLD, FLYTANDE | 1963 |
| HEPTAFLUORPROPAN | 3296 |
| n-HEPTALDEHYD | 3056 |
| HEPTANER | 1206 |
| n-HEPTEN | 2278 |
| HEXADECYLTRIKLORSILAN | 1781 |
| HEXADIENER | 2458 |
| HEXAETYLTETRAFOSFAT | 1611 |
| HEXAETYLTETRAFOSFAT OCH DÄRMED KOMPRIMERADE GASBLANDNINGAR | 1612 |
| HEXAFLUORACETON | 2420 |
| HEXAFLUORACETONHYDRAT, FAST | 3436 |
| HEXAFLUORACETONHYDRAT, FLYTANDE | 2552 |
| HEXAFLUORETAN | 2193 |
| HEXAFLUORFOSFORSYRA | 1782 |
| HEXAFLUORPROPYLEN | 1858 |
| HEXAKLORACETON | 2661 |
| HEXAKLORBENSEN | 2729 |
| HEXAKLORBUTADIEN | 2279 |
| HEXAKLORCYKLOPENTADIEN | 2646 |
| HEXAKLOROFEN | 2875 |
| HEXALDEHYD | 1207 |
| HEXAMETYLENDIAMIN, FAST | 2280 |
| HEXAMETYLENDIAMINLÖSNING | 1783 |
| HEXAMETYLENDIISOCYANAT | 2281 |
| HEXAMETYLENIMIN | 2493 |
| HEXAMETYLENTETRAMIN | 1328 |
| HEXANER | 1208 |
| HEXANITRODIFENYLAMIN | 0079 |
| HEXANITROSTILBEN | 0392 |
| HEXANOLER | 2282 |
| 1-HEXEN | 2370 |
| HEXOGEN I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN, FUKTAD | 0391 |
| HEXOGEN I BLANDNING MED HMX, FUKTAD | 0391 |
| HEXOGEN I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD | 0391 |
| HEXOGEN, FUKTAT | 0072 |
| HEXOGEN, OKÄNSLIGGJORD | 0483 |
| HEXOLIT | 0118 |
| HEXOTOL | 0118 |
| HEXOTONAL | 0393 |
| HEXYL | 0079 |
| tert-HEXYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3115 |
| tert-HEXYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3115 |
| HEXYLTRIKLORSILAN | 1784 |
| HMX, FUKTAD | 0226 |
| HMX, OKÄNSLIGGJORD | 0484 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| HYDRAULISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL | 3164 |
| HYDRAZIN, VATTENFRI | 2029 |
| HYDRAZIN, VATTENLÖSNING | 2030 |
| HYDRAZINVATTENLÖSNING | 3293 |
| HYDROKINON, FAST | 2662 |
| HYDROKINON, FLYTANDE | 3435 |
| 2-(2-HYDROXIETOXI)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-4-DIAZONIUMZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| 3-(2-HYDROXIETOXI)-4-PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, förbud, se | 3236 |
| HYDROXYLAMINSULFAT | 2865 |
| HYPOKLORITER, OORGANISKA, N.O.S. | 3212 |
| HYPOKLORITLÖSNING | 1791 |
| Hö, fri | 1327 |
| 3,3-IMINO-DI-PROPYLAMIN | 2269 |
| INSEKTICID, GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3354 |
| INSEKTICID, GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3355 |
| INSEKTICID, GAS, GIFTIG, N.O.S. | 1967 |
| INSEKTICID, GAS, N.O.S. | 1968 |
| ISOBUTAN | 1969 |
| ISOBUTANOL | 1212 |
| ISOBUTYLACETAT | 1213 |
| ISOBUTYLAKRYLAT, STABILISERAD | 2527 |
| ISOBUTYLALDEHYD | 2045 |
| ISOBUTYLALKOHOL | 1212 |
| ISOBUTYLAMIN | 1214 |
| ISOBUTYLEN | 1055 |
| ISOBUTYLFORMIAT | 2393 |
| ISOBUTYLISOBUTYRAT | 2528 |
| ISOBUTYLISOCYANAT | 2486 |
| ISOBUTYLMETAKRYLAT, STABILISERAD | 2283 |
| ISOBUTYLPROPIONAT | 2394 |
| ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD | 1304 |
| ISOBUTYRALDEHYD | 2045 |
| ISOBUTYRONITRIL | 2284 |
| ISOBUTYRSYRA | 2529 |
| ISOBUTYRYLKLORID | 2395 |
| ISOCYANATBENSOTRIFLUORIDER | 2285 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ISOCYANATER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 2478 |
| ISOCYANATER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3080 |
| ISOCYANATER, GIFTIGA, N.O.S. | 2206 |
| ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3080 |
| ISOCYANATLÖSNING, GIFTIG, N.O.S. | 2206 |
| ISOCYANATLÖSNINGAR, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 2478 |
| ISOFORONDIAMIN | 2289 |
| ISOFORONDIISOCYANAT | 2290 |
| ISOHEPTENER | 2287 |
| ISOHEXENER | 2288 |
| ISOOKTENER | 1216 |
| ISOPENTENER | 2371 |
| ISOPREN, STABILISERAD | 1218 |
| ISOPROPANOL | 1219 |
| ISOPROPENYLACETAT | 2403 |
| ISOPROPENYLBENSEN | 2303 |
| ISOPROPYLACETAT | 1220 |
| ISOPROPYLALKOHOL | 1219 |
| ISOPROPYLAMIN | 1221 |
| ISOPROPYLBENSEN, (kumen) | 1918 |
| ISOPROPYLBUTYRAT | 2405 |
| ISOPROPYLISOBUTYRAT | 2406 |
| ISOPROPYLISOCYANAT | 2483 |
| ISOPROPYLKLORACETAT | 2947 |
| ISOPROPYLKLORFORMIAT | 2407 |
| ISOPROPYL-2-KLORPROPIONAT | 2934 |
| ISOPROPYLKUMYLHYDROPEROXID, se | 3109 |
| ISOPROPYLNITRAT | 1222 |
| ISOPROPYLPROPIONAT | 2409 |
| ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3111 |
| ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-sec-BUTYLPEROXIDIKARBONAT + DI-ISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT, förbud, se | 3115 |
| ISOPROPYLSYRAFOSFAT | 1793 |
| ISOSORBIDDINITRAT, BLANDNING | 2907 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ISOSORBID-5-MONONITRAT | 3251 |
| ISÄTTIKA | 2789 |
| 2-JODBUTAN | 2390 |
| JODMETYLPROPANER | 2391 |
| JODMONOKLORID | 1792 |
| JODPENTAFLUORID | 2495 |
| JODPROPANER | 2392 |
| JODVÄTESYRA | 1787 |
| JÄRN(III)NITRAT | 1466 |
| JÄRNKARBONYL | 1994 |
| JÄRNKLORID, VATTENFRI | 1773 |
| JÄRNOXID, FÖRBRUKAD | 1376 |
| JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD | 1376 |
| JÄRNTRIKLORIDLÖSNING | 2582 |
| KADMIUMFÖRENING | 2570 |
| KAKODYLSYRA | 1572 |
| KALCIUM | 1401 |
| KALCIUM, PYROFORT | 1855 |
| KALCIUMARSENAT | 1573 |
| KALCIUMARSENAT OCH KALCIUMARSENIT, BLANDNING, FAST | 1574 |
| KALCIUMCYANAMID | 1403 |
| KALCIUMCYANID | 1575 |
| KALCIUMDITIONIT | 1923 |
| KALCIUMFOSFID | 1360 |
| KALCIUMHYDRID | 1404 |
| KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD | 2880 |
| KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING | 2880 |
| KALCIUMHYPOKLORIT, TORR | 1748 |
| KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING | 1748 |
| KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING | 2208 |
| KALCIUMKARBID | 1402 |
| KALCIUMKLORAT | 1452 |
| KALCIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 2429 |
| KALCIUMKLORIT | 1453 |
| KALCIUMLEGERINGAR, PYROFORA | 1855 |
| KALCIUMMANGANKISEL | 2844 |
| KALCIUMNITRAT | 1454 |
| KALCIUMOXID, fri | 1910 |
| KALCIUMPERKLORAT | 1455 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KALCIUMPERMANGANAT | 1456 |
| KALCIUMPEROXID | 1457 |
| KALCIUMRESINAT | 1313 |
| KALCIUMRESINAT, NEDSMÄLT | 1314 |
| KALCIUMSILICID | 1405 |
| KALCIUMVÄTESULFIT | 1923 |
| Kalilut, se | 1814 |
| KALIUM | 2257 |
| KALIUMARSENAT | 1677 |
| KALIUMARSENIT | 1678 |
| KALIUMBORHYDRID | 1870 |
| KALIUMBROMAT | 1484 |
| KALIUMCYANID, FAST | 1680 |
| KALIUMCYANIDLÖSNING | 3413 |
| KALIUMDITIONIT | 1929 |
| KALIUMFLUORACETAT | 2628 |
| KALIUMFLUORID, FAST | 1812 |
| KALIUMFLUORIDLÖSNING | 3422 |
| KALIUMFOSFID | 2012 |
| KALIUMHYDROXID, FAST | 1813 |
| KALIUMHYDROXIDLÖSNING | 1814 |
| KALIUMKISELFLUORID | 2655 |
| KALIUMKLORAT | 1485 |
| KALIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 2427 |
| KALIUMKOPPARCYANID | 1679 |
| KALIUMMETALLEGERINGAR, FASTA | 3403 |
| KALIUMMETALLEGERINGAR, FLYTANDE | 1420 |
| KALIUMMETAVANADAT | 2864 |
| KALIUMMONOXID | 2033 |
| KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FASTA | 3404 |
| KALIUM-NATRIUMLEGERINGAR, FLYTANDE | 1422 |
| KALIUMNITRAT | 1486 |
| KALIUMNITRAT OCH NATRIUMNITRIT, BLANDNING | 1487 |
| KALIUMNITRIT | 1488 |
| KALIUMPERKLORAT | 1489 |
| KALIUMPERMANGANAT | 1490 |
| KALIUMPEROXID | 1491 |
| KALIUMPERSULFAT | 1492 |
| KALIUMSULFID | 1382 |
| KALIUMSULFID, HYDRATISERAD | 1847 |
| KALIUMSULFID, VATTENFRI | 1382 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KALIUMSUPEROXID | 2466 |
| KALIUMVÄTEDIFLUORID, FAST | 1811 |
| KALIUMVÄTEDIFLUORIDLÖSNING | 3421 |
| KALIUMVÄTESULFAT | 2509 |
| KALIUMVÄTESULFIT | 1929 |
| KAMFER | 2717 |
| KAMFEROLJA | 1130 |
| KAPRONSYRA | 2829 |
| KARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 2757 |
| KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2758 |
| KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 2992 |
| KARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 2991 |
| KARBONYLFLUORID | 2417 |
| KARBONYLSULFID | 2204 |
| KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. | 1719 |
| KEMISKT PROV, GIFTIGT | 3315 |
| KETONER, FLYTANDE, N.O.S. | 1224 |
| KIMRÖK | 1361 |
| KINOLIN | 2656 |
| KISELFLUORIDER, N.O.S. | 2856 |
| KISELJÄRN | 1408 |
| KISELLITIUM | 1417 |
| KISELPULVER, AMORFT | 1346 |
| KISELTETRAFLUORID | 1859 |
| KISELTETRAKLORID | 1818 |
| Kkrysotil, se | 2590 |
| KLINISKA PROVER | 3373 |
| KLINISKT AVFALL, OSPECIFICERAT, N.O.S. | 3291 |
| KLOR | 1017 |
| KLORACETALDEHYD | 2232 |
| KLORACETOFENON, FAST | 1697 |
| KLORACETOFENON, FLYTANDE | 3416 |
| KLORACETON, STABILISERAD | 1695 |
| KLORACETONITRIL | 2668 |
| KLORACETYLKLORID | 1752 |
| KLORAL, VATTENFRI, STABILISERAD | 2075 |
| KLORANILINER, FASTA | 2018 |
| KLORANILINER, FLYTANDE | 2019 |
| KLORANISIDINER | 2233 |
| KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, FAST | 1459 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KLORAT OCH MAGNESIUMKLORID I BLANDNING, LÖSNING | 3407 |
| KLORATER, OORGANISKA, N.O.S. | 1461 |
| KLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3210 |
| KLORBENSEN | 1134 |
| KLORBENSOTRIFLUORIDER | 2234 |
| KLORBENSYLKLORIDER, FASTA | 3427 |
| KLORBENSYLKLORIDER, FLYTANDE | 2235 |
| KLORBUTANER | 1127 |
| 3-KLOR-4-DIETYLAMINOBENSEN-DIAZONIUMZINKKLORID, se | 3226 |
| KLORDIFLUORBROMMETAN | 1974 |
| 1-KLOR-1,1-DIFLUORETAN | 2517 |
| KLORDIFLUORMETAN | 1018 |
| KLORDIFLUORMETAN OCH KLORPENTAFLUORETAN, BLANDNING | 1973 |
| KLORDIMETYLETER | 1239 |
| KLORFENOLATER, FASTA | 2905 |
| KLORFENOLATER, FLYTANDE | 2904 |
| KLORFENOLER, FASTA | 2020 |
| KLORFENOLER, FLYTANDE | 2021 |
| KLORFENYLTRIKLORSILAN | 1753 |
| KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S | 2742 |
| KLORFORMIATER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3277 |
| KLORITER, OORGANISKA, N.O.S. | 1462 |
| KLORITLÖSNING | 1908 |
| KLORKRESOLER, FASTA | 3437 |
| KLORKRESOLER, LÖSNNG | 2669 |
| KLORMETYLETYLETER | 2354 |
| 3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FAST | 3428 |
| 3-KLOR-4-METYLFENYLISOCYANAT, FLYTANDE | 2236 |
| KLORMETYLKLORFORMIAT | 2745 |
| KLORNITROANILINER | 2237 |
| KLORNITROBENSENER, FASTA | 1578 |
| KLORNITROBENSENER, FLYTANDE | 3409 |
| 4-KLOR-3-NITROBENSOTRIFLUORID | 2307 |
| KLORNITROTOLUENER, FASTA | 3457 |
| KLORNITROTOLUENER, FLYTANDE | 2433 |
| KLOROFORM | 1888 |
| KLOROPREN, STABILISERAD | 1991 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KLORORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 2761 |
| KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2762 |
| KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 2996 |
| KLORORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 2995 |
| KLORPENTAFLUORETAN | 1020 |
| KLORPENTAFLUORID | 2548 |
| 3-KLORPEROXIBENSOESYRA, se | 3102 |
| 3-KLORPEROXIBENSOESYRA, se | 3106 |
| KLORPIKRIN | 1580 |
| KLORPIKRIN- OCH METYLBROMIDBLANDNING | 1581 |
| KLORPIKRIN- OCH METYLKLORIDBLANDNING | 1582 |
| KLORPIKRIN, BLANDNING, N.O.S. | 1583 |
| KLORPLATINSYRA, FAST | 2507 |
| 1-KLORPROPAN | 1278 |
| 2-KLORPROPAN | 2356 |
| 3-KLOR-1-PROPANOL | 2849 |
| 2-KLORPROPEN | 2456 |
| 2-KLORPROPIONSYRA | 2511 |
| 2-KLORPYRIDIN | 2822 |
| KLORSILANER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 2985 |
| KLORSILANER, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 2986 |
| KLORSILANER, FRÄTANDE, N.O.S. | 2987 |
| KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3362 |
| KLORSILANER, GIFTIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3361 |
| KLORSILANER, VATTENREAKTIVA, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 2988 |
| KLORSULFONSYRA | 1754 |
| KLORSYRA, VATTENLÖSNING | 2626 |
| 1-KLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETAN | 1021 |
| KLORTOLUENER | 2238 |
| KLORTOLUIDINER, FASTA | 2239 |
| KLORTOLUIDINER, FLYTANDE | 3429 |
| 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORID, FAST | 1579 |
| 4-KLOR-o-TOLUIDINHYDROKLORIDLÖSNING | 3410 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| 1-KLOR-2,2,2-TRIFLUORETAN | 1983 |
| KLORTRIFLUORID | 1749 |
| KLORTRIFLUORMETAN | 1022 |
| KLORTRIFLUORMETAN OCH TRIFLUORMETAN, AZEOTROP BLANDNING | 2599 |
| KLORVÄTE, KYLD, FLYTANDE, förbud | 2186 |
| KLORVÄTESYRA | 1789 |
| KLORÄTTIKSYRA, FAST | 1751 |
| KLORÄTTIKSYRA, SMÄLT | 3250 |
| KLORÄTTIKSYRALÖSNING | 1750 |
| KNALLADDNINGAR | 0374 |
| KNALLADDNINGAR | 0375 |
| KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA | 0204 |
| KNALLADDNINGAR, EXPLOSIVA | 0296 |
| KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 0192 |
| KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 0193 |
| KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 0492 |
| KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG | 0493 |
| KOBOLTNAFTENATPULVER | 2001 |
| KOBOLTRESINAT, UTFÄLLD | 1318 |
| KOL | 1361 |
| KOLDIOXID | 1013 |
| KOLDIOXID OCH DIKVÄVEOXID, BLANDNING | 1015 |
| KOLDIOXID OCH SYRE, BLANDNING, KOMPRIMERAD | 1014 |
| Koldioxid, fast, fri | 1845 |
| KOLDIOXID, KYLD, FLYTANDE | 2187 |
| KOLDISULFID | 1131 |
| KOLGAS, KOMPRIMERAD | 1023 |
| KOLMONOXID- OCH VÄTGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2600 |
| KOLMONOXID, KOMPRIMERAD | 1016 |
| KOLTETRABROMID | 2516 |
| KOLTETRAKLORID | 1846 |
| KOLVÄTEGASBLANDNING, KOMPRIMERAD, N.O.S. | 1964 |
| KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. | 1965 |
| KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S. | 3295 |
| KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 0382 |
| KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 0383 |
| KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 0384 |
| KOMPONENTER, TÄNDKEDJA, N.O.S. | 0461 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 1954 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3305 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 1953 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3304 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 1955 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3306 |
| KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 3303 |
| KOMPRIMERAD GAS, N.O.S. | 1956 |
| KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. | 3156 |
| KONDENSERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3161 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3309 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3160 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 3308 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 3162 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3310 |
| KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 3307 |
| KONDENSERAD GAS, N.O.S. | 3163 |
| KONDENSERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. | 3157 |
| KONDENSERADE GASER | 1058 |
| KOPPARACETOARSENIT | 1585 |
| KOPPARARSENIT | 1586 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 2775 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 2775 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 2775 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2776 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3010 |
| KOPPARBASERAD PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3009 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KOPPARCYANID | 1587 |
| KOPPARETYLENDIAMINLÖSNING | 1761 |
| KOPPARKLORAT | 2721 |
| KOPPARKLORID | 2802 |
| KOPRA | 1363 |
| KRESOLER, FASTA | 3455 |
| KRESOLER, FLYTANDE | 2076 |
| KRESYLSYRA | 2022 |
| KROCKKUDDEMODULER | 0503 |
| KROCKKUDDEMODULER | 3268 |
| Krokidolit, se | 2212 |
| KROMFLUORID, FAST | 1756 |
| KROMFLUORIDLÖSNING | 1757 |
| KROMNITRAT | 2720 |
| KROMOXIKLORID | 1758 |
| KROMSVAVELSYRA | 2240 |
| KROMSYRALÖSNING | 1755 |
| KROMTRIOXID, VATTENFRI | 1463 |
| KROTONALDEHYD, STABILISERAD | 1143 |
| KROTONSYRA | 2823 |
| KROTONYLEN | 1144 |
| KRUT, RÖKSVAGT | 0160 |
| KRUT, RÖKSVAGT | 0161 |
| KRUTMASSA, FUKTAD | 0159 |
| KRUTMASSA, FUKTAD | 0433 |
| KRUTPASTA, FUKTAD | 0159 |
| KRUTPASTA, FUKTAD | 0433 |
| KRYPTON, KOMPRIMERAD | 1056 |
| KRYPTON, KYLD, FLYTANDE | 1970 |
| KUMARINDERIVATPESTICID, FAST, GIFTIG | 3027 |
| KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 3024 |
| KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3026 |
| KUMARINDERIVATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3025 |
| KUMENER | 2046 |
| KUMYLHYDROPEROXID, se | 3107 |
| KUMYLHYDROPEROXID, se | 3109 |
| KUMYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3115 |
| KUMYLPEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3119 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KUMYLPEROXINEOHEPTANOAT, förbud, se | 3115 |
| KUMYLPEROXIPIVALAT, förbud, se | 3115 |
| KVICKSILVER | 2809 |
| KVICKSILVER(I)NITRAT | 1627 |
| KVICKSILVER(II)ACETAT | 1629 |
| KVICKSILVER(II)AMMONIUMKLORID | 1630 |
| KVICKSILVER(II)ARSENAT | 1623 |
| KVICKSILVER(II)BENSOAT | 1631 |
| KVICKSILVER(II)KLORID | 1624 |
| KVICKSILVER(II)NITRAT | 1625 |
| KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FAST, GIFTIG | 2777 |
| KVICKSILVERBASERAD PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2778 |
| KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3012 |
| KVICKSILVERBASERADPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3011 |
| KVICKSILVERBROMIDER | 1634 |
| KVICKSILVERCYANID | 1636 |
| KVICKSILVERFULMINAT, FUKTAT, förbud | 0135 |
| KVICKSILVERFÖRENING, FAST, N.O.S. | 2025 |
| KVICKSILVERFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 2024 |
| KVICKSILVERGLUKONAT | 1637 |
| KVICKSILVERJODID | 1638 |
| KVICKSILVERKALIUM(II)CYANID | 1626 |
| KVICKSILVERKALIUM(II)JODID | 1643 |
| KVICKSILVERNUKLEAT | 1639 |
| KVICKSILVEROLEAT | 1640 |
| KVICKSILVEROXICYANID, OKÄNSLIGGJORD | 1642 |
| KVICKSILVEROXID | 1641 |
| KVICKSILVERSALICYLAT | 1644 |
| KVICKSILVERSULFAT | 1645 |
| KVICKSILVERTIOCYANAT | 1646 |
| KVÄVE, KOMPRIMERAD | 1066 |
| KVÄVE, KYLD, FLYTANDE | 1977 |
| KVÄVEDIOXID | 1067 |
| KVÄVEOXID OCH DIKVÄVETETRAOXIDBLANDNING | 1975 |
| KVÄVEOXID- OCH KVÄVEDIOXIDBLANDNING | 1975 |
| KVÄVEOXID, KOMPRIMERAD | 1660 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| KVÄVETRIFLUORID | 2451 |
| KYLMASKINER | 2857 |
| KYLMASKINER | 3358 |
| KÖLDMEDIUM N.O.S. | 1078 |
| KÖLDMEDIUM R 1132A | 1959 |
| KÖLDMEDIUM R 114 | 1958 |
| KÖLDMEDIUM R 115 | 1020 |
| KÖLDMEDIUM R 12 | 1028 |
| KÖLDMEDIUM R 1216 | 1858 |
| KÖLDMEDIUM R 124 | 1021 |
| KÖLDMEDIUM R 125 | 3220 |
| KÖLDMEDIUM R 13 | 1022 |
| KÖLDMEDIUM R 1318 | 2422 |
| KÖLDMEDIUM R 133A | 1983 |
| KÖLDMEDIUM R 134A | 3159 |
| KÖLDMEDIUM R 13B1 | 1009 |
| KÖLDMEDIUM R 142B) | 2517 |
| KÖLDMEDIUM R 152a | 1030 |
| KÖLDMEDIUM R 161 | 2453 |
| KÖLDMEDIUM R 21 | 1029 |
| KÖLDMEDIUM R 218 | 2424 |
| KÖLDMEDIUM R 22 | 1018 |
| KÖLDMEDIUM R 227 | 3296 |
| KÖLDMEDIUM R 23 | 1984 |
| KÖLDMEDIUM R 404A | 3337 |
| KÖLDMEDIUM R 407A | 3338 |
| KÖLDMEDIUM R 407B | 3339 |
| KÖLDMEDIUM R 407C | 3340 |
| KÖLDMEDIUM R 41 | 2454 |
| KÖLDMEDIUM R 500 | 2602 |
| KÖLDMEDIUM R 502 | 1973 |
| KÖLDMEDIUM R 503 | 2599 |
| KÖLDMEDIUM R116 | 2193 |
| KÖLDMEDIUM R12B1 | 1974 |
| KÖLDMEDIUM R14 | 1982 |
| KÖLDMEDIUM R143A | 2035 |
| KÖLDMEDIUM R32 | 3252 |
| KÖLDMEDIUM R40 | 1063 |
| KÖLDMEDIUM RC 318 | 1976 |
| Lack, se | 3066 |
| Lackfärg, se | 3066 |
| Lacknafta, se | 1300 |
| LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA | 0442 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA | 0443 |
| LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA | 0444 |
| LADDNINGAR FÖR SPRÄNGFOGNING, KOMMERSIELLA | 0445 |
| LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S. | 1393 |
| LIM | 1133 |
| LINAVSKÄRARE, EXPLOSIVA | 0070 |
| LINKASTARRAKETER | 0238 |
| LINKASTARRAKETER | 0240 |
| LINKASTARRAKETER | 0453 |
| LITIUM | 1415 |
| LITIUMALKYLER, FASTA | 3433 |
| LITIUMALKYLER, FLYTANDE | 2445 |
| LITIUMALUMINIUMHYDRID | 1410 |
| LITIUMALUMINIUMHYDRID I ETER | 1411 |
| LITIUMBATTERIER | 3090 |
| LITIUMBATTERIER I UTRUSTNING | 3091 |
| LITIUMBATTERIER, FÖRPACKADE MED UTRUSTNING | 3091 |
| LITIUMBORHYDRID | 1413 |
| LITIUMHYDRID | 1414 |
| LITIUMHYDRID, FAST, GJUTEN | 2805 |
| LITIUMHYDROXID | 2680 |
| LITIUMHYDROXIDLÖSNING | 2679 |
| LITIUMHYPOKLORIT, BLANDNINGAR | 1471 |
| LITIUMHYPOKLORIT, TORR | 1471 |
| LITIUMKISELJÄRN | 2830 |
| LITIUMNITRAT | 2722 |
| LITIUMNITRID | 2806 |
| LITIUMPEROXID | 1472 |
| LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, EJ SJÄLVUPPBLÅSANDE | 3072 |
| LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING, SJÄLVUPPBLÅSANDE | 2990 |
| LONDON PURPLE | 1621 |
| LUFT, KOMPRIMERAD | 1002 |
| LUFT, KYLD, FLYTANDE | 1003 |
| LUFTBLOSS | 0093 |
| LUFTBLOSS | 0403 |
| LUFTBLOSS | 0404 |
| LUFTBLOSS | 0420 |
| LUFTBLOSS | 0421 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| LYSAMMUNITION | 0171 |
| LYSAMMUNITION | 0254 |
| LYSAMMUNITION | 0297 |
| LÄKEMEDEL, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 3249 |
| LÄKEMEDEL, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3248 |
| LÄKEMEDEL, FLYTANDE, GIFTIG N.O.S. | 1851 |
| MAGNESIUM | 1869 |
| MAGNESIUMALKYLER | 3053 |
| MAGNESIUMALUMINIUMFOSFID | 1419 |
| MAGNESIUMARSENAT | 1622 |
| MAGNESIUMBROMAT | 1473 |
| MAGNESIUMDIAMID | 2004 |
| MAGNESIUMDIFENYL | 2005 |
| MAGNESIUMFOSFID | 2011 |
| MAGNESIUMGRANULAT, YTBELAGT | 2950 |
| MAGNESIUMHYDRID | 2010 |
| MAGNESIUMKISELFLUORID | 2853 |
| MAGNESIUMKLORAT | 2723 |
| MAGNESIUMLEGERINGAR | 1869 |
| MAGNESIUMNITRAT | 1474 |
| MAGNESIUMPERKLORAT | 1475 |
| MAGNESIUMPEROXID | 1476 |
| MAGNESIUMPULVER | 1418 |
| MAGNESIUMSILICID | 2624 |
| Magnetiskt material, fri | 2807 |
| MALEINANHYDRID | 2215 |
| MALEINANHYDRID, SMÄLT | 2215 |
| MALONITRIL | 2647 |
| MANEB | 2210 |
| MANEB, STABILISERAD | 2968 |
| MANEBBEREDNINGAR, STABILISERADE | 2968 |
| MANGANNITRAT | 2724 |
| MANGANRESINAT | 1330 |
| MANNITOLHEXANITRAT, FUKTAT | 0133 |
| MEMBRANFILTER AV NITROCELLULOSA | 3270 |
| p-MENTYLHYDROPEROXID, se | 3105 |
| p-MENTYLHYDROPEROXID, se | 3109 |
| MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3336 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA N.O.S. | 1228 |
| MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3071 |
| MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 1228 |
| MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3336 |
| MERKAPTANER, FLYTANDE, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3071 |
| 5-MERKAPTOTETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA | 0448 |
| MESITYLOXID | 1229 |
| METAKRYLALDEHYD, STABILISERAD | 2396 |
| METAKRYLONITRIL, STABILISERAD | 3079 |
| METAKRYLSYRA, STABILISERAD | 2531 |
| METALDEHYD | 1332 |
| METALLHYDRIDER, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3182 |
| METALLHYDRIDER, VATTENREAKTIVA, N.O.S. | 1409 |
| METALLISKT JÄRN AVFALL | 2793 |
| METALLISKT JÄRN BORRSPÅN | 2793 |
| METALLISKT JÄRN FRÄSSPÅN | 2793 |
| METALLISKT JÄRN SVARVSPÅN | 2793 |
| METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S. | 3208 |
| METALLISKT ÄMNE, VATTENREAKTIVT, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 3209 |
| METALLKARBONYLER, FASTA, N.O.S. | 3466 |
| METALLKARBONYLER, FLYTANDE, N.O.S. | 3281 |
| METALLKATALYSATOR, FUKTAD | 1378 |
| METALLKATALYSATOR, TORR | 2881 |
| METALLORGANISK FÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 3467 |
| METALLORGANISK FÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 3282 |
| METALLPULVER, BRANDFARLIGT, N.O.S. | 3089 |
| METALLSALTER AV ORGANISKA FÖRENINGAR, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3181 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| METAN, KOMPRIMERAD | 1971 |
| METAN, KYLD, FLYTANDE | 1972 |
| METANOL | 1230 |
| METANSULFONYLKLORID | 3246 |
| 1-METOXI-2-PROPANOL | 3092 |
| METOXIMETYLISOCYANAT | 2605 |
| 4-METOXI-4-METYLPENTAN-2-ON | 2293 |
| 3-METYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT, förbud, se | 3234 |
| METYLACETAT | 1231 |
| METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD | 1060 |
| METYLAKRYLAT, STABILISERAD | 1919 |
| METYLAL | 1234 |
| METYLALLYLALKOHOL | 2614 |
| METYLALLYLKLORID | 2554 |
| METYLAMIN, VATTENFRI | 1061 |
| METYLAMIN, VATTENLÖSNING | 1235 |
| 2-(N,N-METYLAMINOETYL-KARBONYL)-4-(3,4-DIMETYL-FENYLSULFONYL)-BENSEN-DIAZONIUM-VÄTESULFAT, förbud, se | 3236 |
| METYLAMYLACETAT | 1233 |
| N-METYLANILIN | 2294 |
| 4-METYLBENSENSULFONYL-HYDRAZID, se | 3226 |
| METYLBROMACETAT | 2643 |
| METYLBROMID | 1062 |
| METYLBROMID OCH ETYLENDIBROMID, BLANDNING, FLYTANDE | 1647 |
| 2-METYLBUTANAL | 3371 |
| 3-METYLBUTAN-2-ON | 2397 |
| 2-METYL-1-BUTEN | 2459 |
| 2-METYL-2-BUTEN | 2460 |
| 3-METYL-1-BUTEN | 2561 |
| N-METYLBUTYLAMIN | 2945 |
| METYL-tert-BUTYLETER | 2398 |
| METYLBUTYRAT | 1237 |
| METYLCYKLOHEXAN | 2296 |
| METYLCYKLOHEXANOLER | 2617 |
| METYLCYKLOHEXANON | 2297 |
| METYLCYKLOHEXANONPEROXID(ER), förbud, se | 3115 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| METYLCYKLOPENTAN | 2298 |
| METYLDIKLORACETAT | 2299 |
| METYLDIKLORSILAN | 1242 |
| METYLETYLKETON | 1193 |
| METYLETYLKETONPEROXID(ER), se | 3101 |
| METYLETYLKETONPEROXID(ER), se | 3105 |
| METYLETYLKETONPEROXID(ER), se | 3107 |
| METYLFENYLDIKLORSILAN | 2437 |
| METYLFLUORID | 2454 |
| METYLFORMIAT | 1243 |
| 2-METYLFURAN | 2301 |
| 2-METYL-2-HEPTANTIOL | 3023 |
| 5-METYLHEXAN-2-ON | 2302 |
| METYLHYDRAZIN | 1244 |
| METYLISOBUTYLKARBINOL | 2053 |
| METYLISOBUTYLKETON | 1245 |
| METYLISOBUTYLKETONPEROXID(ER), se | 3105 |
| METYLISOCYANAT | 2480 |
| METYLISOPROPENYLKETON, STABILISERAD | 1246 |
| METYLISOTIOCYANAT | 2477 |
| METYLISOVALERAT | 2400 |
| METYLJODID | 2644 |
| METYLKLORACETAT | 2295 |
| METYLKLORFORMIAT | 1238 |
| METYLKLORID | 1063 |
| METYLKLORID OCH METYLENKLORIDBLANDNING | 1912 |
| METYL-2-KLORPROPIONAT | 2933 |
| METYLKLORSILAN | 2534 |
| METYLMAGNESIUMBROMID I ETYLETER | 1928 |
| METYLMERKAPTAN | 1064 |
| METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD | 1247 |
| 4-METYLMORFOLIN | 2535 |
| N-METYLMORFOLIN | 2535 |
| METYLNITRIT, förbud | 2455 |
| METYLORTOSILIKAT | 2606 |
| METYLPENTADIENER | 2461 |
| 2-METYLPENTAN-2-OL | 2560 |
| 1-METYLPIPERIDIN | 2399 |
| METYLPROPIONAT | 1248 |
| METYLPROPYLETER | 2612 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| METYLPROPYLKETON | 1249 |
| METYLTETRAHYDROFURAN | 2536 |
| METYLTRIKLORACETAT | 2533 |
| METYLTRIKLORSILAN | 1250 |
| METYLVINYLETER, STABILISERAD | 1087 |
| METYLVINYLKETON, STABILISERAD | 1251 |
| MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. | 3077 |
| MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. | 3082 |
| MINOR | 0136 |
| MINOR | 0137 |
| MINOR | 0138 |
| MINOR | 0294 |
| MOLYBDENPENTAKLORID | 2508 |
| MORFOLIN | 2054 |
| MYRSYRA | 1779 |
| Mysorit, se | 2212 |
| NAFTALEN, REN | 1334 |
| NAFTALEN, RÅ | 1334 |
| NAFTALEN, SMÄLT | 2304 |
| NAFTYLTIOUREA | 1651 |
| NAFTYLUREA | 1652 |
| NATRIUM | 1428 |
| Natriumaluminat, fast, fri | 2812 |
| NATRIUMALUMINATLÖSNING | 1819 |
| NATRIUMALUMINIUMHYDRID | 2835 |
| NATRIUMAMMONIUMVANADAT | 2863 |
| NATRIUMARSANILAT | 2473 |
| NATRIUMARSENAT | 1685 |
| NATRIUMARSENIT, FAST | 2027 |
| NATRIUMARSENIT, VATTENLÖSNING | 1686 |
| NATRIUMAZID | 1687 |
| NATRIUMBORHYDRID | 1426 |
| NATRIUMBORHYDRID OCH NATRIUMHYDROXID, LÖSNING | 3320 |
| NATRIUMBROMAT | 1494 |
| NATRIUMCYANID, FAST | 1689 |
| NATRIUMCYANIDLÖSNING | 3414 |
| NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT, se | 3226 |
| NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT, se | 3226 |
| NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT | 0234 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAD | 1348 |
| NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAT, FUKTAT | 3369 |
| NATRIUMDITIONIT | 1384 |
| NATRIUMFLUORACETAT | 2629 |
| NATRIUMFLUORID, FAST | 1690 |
| NATRIUMFLUORIDLÖSNING | 3415 |
| NATRIUMFOSFID | 1432 |
| NATRIUMHYDRID | 1427 |
| NATRIUMHYDROSULFIT | 1384 |
| NATRIUMHYDROXID, FAST, kaustiksoda | 1823 |
| NATRIUMHYDROXIDLÖSNING, (natronlut) | 1824 |
| NATRIUMKAKODYLAT | 1688 |
| NATRIUMKARBONATPEROXIHYDRAT | 3378 |
| NATRIUMKISELFLUORID | 2674 |
| NATRIUMKLORACETAT | 2659 |
| NATRIUMKLORAT | 1495 |
| NATRIUMKLORAT, VATTENLÖSNING | 2428 |
| NATRIUMKLORIT | 1496 |
| NATRIUMKOPPARCYANID, FAST | 2316 |
| NATRIUMKOPPARCYANID, LÖSNING | 2317 |
| NATRIUMMETYLAT | 1431 |
| NATRIUMMETYLAT, LÖSNING | 1289 |
| NATRIUMMONOXID | 1825 |
| NATRIUMNITRAT | 1498 |
| NATRIUMNITRAT OCH KALIUMNITRAT, BLANDNINGAR | 1499 |
| NATRIUMNITRIT | 1500 |
| NATRIUMPENTAKLORFENOLAT | 2567 |
| NATRIUMPERBORATMONOHYDRAT | 3377 |
| NATRIUMPERKLORAT | 1502 |
| NATRIUMPERMANGANAT | 1503 |
| NATRIUMPEROXID | 1504 |
| NATRIUMPEROXOBORAT, VATTENFRI | 3247 |
| NATRIUMPERSULFAT | 1505 |
| NATRIUMPIKRAMAT | 0235 |
| NATRIUMPIKRAMAT, FUKTAD | 1349 |
| NATRIUMSULFID | 1385 |
| NATRIUMSULFID, HYDRATISERAD | 1849 |
| NATRIUMSULFID, VATTENFRI | 1385 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| NATRIUMSUPEROXID | 2547 |
| NATRIUMVÄTEDIFLUORID | 2439 |
| NATRIUMVÄTESULFID | 2318 |
| NATRIUMVÄTESULFID | 2949 |
| NATRONKALK | 1907 |
| NATURGAS, KOMPRIMERAD | 1971 |
| NATURGAS, KYLD, FLYTANDE | 1972 |
| N-n-BUTYLIMIDAZOL | 2690 |
| N-N-DIMETYLPROPYLAMIN | 2266 |
| NEON, KOMPRIMERAD | 1065 |
| NEON, KYLD, FLYTANDE | 1913 |
| NICKELCYANID | 1653 |
| NICKELKARBONYL | 1259 |
| NICKELNITRAT | 2725 |
| NICKELNITRIT | 2726 |
| NIKOTIN | 1654 |
| NIKOTINBEREDNING, FAST, N.O.S. | 1655 |
| NIKOTINBEREDNING, FLYTANDE, N.O.S. | 3144 |
| NIKOTINFÖRENING, FAST, N.O.S. | 1655 |
| NIKOTINFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 3144 |
| NIKOTINHYDROKLORID, FAST | 3444 |
| NIKOTINHYDROKLORID, FLYTANDE | 1656 |
| NIKOTINHYDROKLORID, LÖSNING | 1656 |
| NIKOTINSALICYLAT | 1657 |
| NIKOTINSULFAT, FAST | 3445 |
| NIKOTINSULFAT, LÖSNING | 1658 |
| NIKOTINTARTRAT | 1659 |
| NITRATER, OORGANISKA, N.O.S. | 1477 |
| NITRATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3218 |
| NITRERSYRABLANDNING | 1796 |
| NITRERSYRABLANDNING | 1796 |
| NITRERSYRABLANDNING, ANVÄND | 1826 |
| NITRILER, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. | 3273 |
| NITRILER, FASTA, GIFTIGA, N.O.S. | 3439 |
| NITRILER, FLYTANDE, GIFTIGA, N.O.S. | 3276 |
| NITRILER, GIFTIGA, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 3275 |
| NITRITER, OORGANISKA, N.O.S. | 2627 |
| NITRITER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3219 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| NITROANILINER | 1661 |
| NITROANISOLER, FAST | 3458 |
| NITROANISOLER, FLYTANDE | 2730 |
| NITROBENSEN | 1662 |
| NITROBENSENSULFONSYRA | 2305 |
| NITROBENSOTRIFLUORIDER, FASTA | 3431 |
| NITROBENSOTRIFLUORIDER, FLYTANDE | 2306 |
| 5-NITROBENZOTRIAZOL | 0385 |
| NITROCELLULOSA | 0340 |
| NITROCELLULOSA | 0341 |
| NITROCELLULOSA | 0342 |
| NITROCELLULOSA MED ALKOHOL | 2556 |
| NITROCELLULOSA MED VATTEN | 2555 |
| NITROCELLULOSA, BLANDNING, BLANDAD MED eller UTAN MJUKNINGSMEDEL, MED eller UTAN PIGMENT | 2557 |
| NITROCELLULOSA, PLASTICERAD | 0343 |
| NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG | 2059 |
| NITROETAN | 2842 |
| NITROFENOLER | 1663 |
| 4-NITROFENYLHYDRAZIN | 3376 |
| NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S. | 3319 |
| NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3343 |
| NITROGLYCERIN, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FLYTANDE, N.O.S. | 3357 |
| NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL | 0144 |
| NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL | 1204 |
| NITROGLYCERIN, LÖSNING I ALKOHOL | 3064 |
| NITROGLYCERIN, OKÄNSLIGGJORT | 0143 |
| NITROGUANIDIN | 0282 |
| NITROGUANIDIN, FUKTAD | 1336 |
| NITROHYDROKLORSYRA, förbud | 1798 |
| NITROKRESOLER, FASTA | 2446 |
| NITROKRESOLER, FLYTANDE | 3434 |
| NITROMANNITOL, FUKTAT | 0133 |
| NITROMETAN | 1261 |
| NITRONAFTALEN | 2538 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| NITROPROPANER | 2608 |
| p-NITROSODIMETYLANILIN | 1369 |
| 4-NITROSOFENOL, förbud, se | 3236 |
| NITROSTÄRKELSE | 0146 |
| NITROSTÄRKELSE, FUKTAD | 1337 |
| NITROSYLKLORID | 1069 |
| NITROSYLSVAVELSYRA, FAST | 3456 |
| NITROSYLSVAVELSYRA, FLYTANDE | 2308 |
| NITROTOLUENER, FASTA | 3446 |
| NITROTOLUENER, FLYTANDE | 1664 |
| NITROTOLUIDINER (MONO) | 2660 |
| NITROTRIAZOLON | 0490 |
| NITROUREA | 0147 |
| NITROURINÄMNE | 0147 |
| NITROXYLENER, FASTA | 3447 |
| NITROXYLENER, FLYTANDE | 1665 |
| NONANER | 1920 |
| NONYLTRIKLORSILAN | 1799 |
| 2,5-NORBORNADIEN, STABILISERAD | 2251 |
| NÖDSIGNALER | 0195 |
| NÖDSIGNALER | 0194 |
| o-DIKLORBENSEN | 1591 |
| OKTADECYLTRIKLORSILAN | 1800 |
| OKTADIENER | 2309 |
| OKTAFLUORBUT-2-EN | 2422 |
| OKTAFLUORCYKLOBUTAN | 1976 |
| OKTAFLUORPROPAN | 2424 |
| OKTANER | 1262 |
| OKTOGEN, FUKTAD | 0226 |
| OKTOGEN, OKÄNSLIGGJORD | 0484 |
| OKTOL | 0266 |
| OKTOLIT | 0266 |
| OKTONAL | 0496 |
| OKTYLALDEHYDER | 1191 |
| OKTYLTRIKLORSILAN | 1801 |
| OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FAST, N.O.S. | 3380 |
| OKÄNSLIGGJORT EXPLOSIVÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | 3379 |
| Oleum, se | 1831 |
| OLJEGAS, KOMPRIMERAD | 1071 |
| ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S. | 3465 |
| ORGANISK ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 3280 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ORGANISK FOSFORFÖRENING, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 3464 |
| ORGANISK FOSFORFÖRENING, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 3278 |
| ORGANISK FOSFORFÖRENING, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3279 |
| ORGANISK PEROXID TYP B, FAST | 3102 |
| ORGANISK PEROXID TYP B, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3112 |
| ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE | 3101 |
| ORGANISK PEROXID TYP B, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3111 |
| ORGANISK PEROXID TYP C, FAST | 3104 |
| ORGANISK PEROXID TYP C, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3114 |
| ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE | 3103 |
| ORGANISK PEROXID TYP C, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3113 |
| ORGANISK PEROXID TYP D, FAST | 3106 |
| ORGANISK PEROXID TYP D, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3116 |
| ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE | 3105 |
| ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3115 |
| ORGANISK PEROXID TYP E, FAST | 3108 |
| ORGANISK PEROXID TYP E, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3118 |
| ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE | 3107 |
| ORGANISK PEROXID TYP E, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3117 |
| ORGANISK PEROXID TYP F, FAST | 3110 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ORGANISK PEROXID TYP F, FAST, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3120 |
| ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE | 3109 |
| ORGANISK PEROXID TYP F, FLYTANDE, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3119 |
| ORGANISK PEROXID, FAST, PROV, se | 3104 |
| ORGANISK PEROXID, FAST, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3114 |
| ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV, se | 3103 |
| ORGANISK PEROXID, FLYTANDE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3113 |
| ORGANISK TENNFÖRENING, FAST, N.O.S. | 3146 |
| ORGANISK TENNFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 2788 |
| OSMIUMTETROXID | 2471 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S., förbud | 3137 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3085 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 3087 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, N.O.S. | 1479 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S., förbud | 3100 |
| OXIDERANDE FAST ÄMNE, VATTENREAKTIVT, N.O.S., förbud | 3121 |
| OXIDERANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3098 |
| OXIDERANDE VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 3099 |
| OXIDERANDE VÄTSKA, N.O.S. | 3139 |
| OXYGEN, KOMPRIMERAD | 1072 |
| OXYGEN, KYLD, FLYTANDE | 1073 |
| PAPPER, BEHANDLAT MED OMÄTTAD OLJA | 1379 |
| PARAFORMALDEHYD | 2213 |
| PARALDEHYD | 1264 |
| PARFYMPRODUKTER | 1266 |
| PATRONER FÖR HANDELDVAPEN | 0339 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| PATRONER FÖR HANDELDVAPEN | 0417 |
| PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 0327 |
| PATRONER FÖR HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 0338 |
| PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL | 0277 |
| PATRONER FÖR OLJEBORRHÅL | 0278 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0005 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0006 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0007 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0321 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0348 |
| PATRONER FÖR VAPEN | 0412 |
| PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL | 0339 |
| PATRONER FÖR VAPEN FULLPROJEKTIL | 0417 |
| PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION | 0327 |
| PATRONER FÖR VAPEN LÖS AMMUNITION | 0338 |
| PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL | 0012 |
| PATRONER FÖR VAPEN, FULLPROJEKTIL | 0328 |
| PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION | 0014 |
| PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION | 0326 |
| PATRONER FÖR VAPEN, LÖS AMMUNITION | 0413 |
| PATRONER, HANDELDVAPEN | 0328 |
| PATRONER MED DRIVSPEGEL | 0275 |
| PATRONER MED DRIVSPEGEL | 0323 |
| PATRONER MED DRIVSPEGEL | 0381 |
| PATRONER MED DRIVSPEGEL | 0276 |
| PATRONER TOMMA MED TÄNDHATT | 0055 |
| PATRONER, HANDELDVAPEN | 0012 |
| PATRONER, HANDELDVAPEN, LÖS AMMUNITION | 0014 |
| PATRONHYLSOR TOMMA MED TÄNDHATT | 0379 |
| PENTABORAN | 1380 |
| PENTAERYTRITOLTETRANITRAT | 0411 |
| PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, FUKTAT | 0150 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| PENTAERYTRITOLTETRANITRAT, OKÄNSLIGGJORT | 0150 |
| PENTAERYTRITTETRANITRAT | 0411 |
| PENTAERYTRITTETRANITRAT, BLANDNING, OKÄNSLIGGJORD, FAST, N.O.S. | 3344 |
| PENTAERYTRITTETRANITRAT, FUKTAT | 0150 |
| PENTAERYTRITTETRANITRAT, OKÄNSLIGGJORT | 0150 |
| PENTAFLUORETAN | 3220 |
| Pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning, se | 3337 |
| PENTAKLORETAN | 1669 |
| PENTAKLORFENOL | 3155 |
| PENTAMETYLHEPTAN | 2286 |
| PENTAN-2,4-DION | 2310 |
| PENTANER | 1265 |
| PENTANOLER | 1105 |
| 1-PENTEN | 1108 |
| 1-PENTOL | 2705 |
| PENTYTOL, | 0151 |
| PERFLUOR(ETYLVINYLETER) | 3154 |
| PERFLUOR(METYLVINYLETER) | 3153 |
| PERFORERINGSANORDNINGAR, MED RSV-LADDNING | 0124 |
| PERFORERINGSLADDNINGAR | 0494 |
| PERKLORATER, OORGANISKA, N.O.S. | 1481 |
| PERKLORATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3211 |
| PERKLORETYLEN | 1897 |
| PERKLORMETYLMERKAPTAN | 1670 |
| PERKLORSYRA | 1802 |
| PERKLORSYRA | 1873 |
| PERKLORYLFLUORID | 3083 |
| PERMANGANATER, OORGANISKA, N.O.S. | 1482 |
| PERMANGANATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3214 |
| PEROXIDER, OORGANISKA, N.O.S. | 1483 |
| PEROXILAURINSYRA, förbud, se | 3118 |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP D, se | 3105 |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP E, se | 3107 |
| PEROXIÄTTIKSYRA, TYP F, se | 3109 |
| PERSULFATER, OORGANISKA, N.O.S. | 3215 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| PERSULFATER, OORGANISKA, VATTENLÖSNING, N.O.S. | 3216 |
| PESTICID, FAST, GIFTIG, N.O.S. | 2588 |
| PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S. | 3021 |
| PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2903 |
| PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, N.O.S. | 2902 |
| PETN | 0411 |
| PETN, FUKTAT | 0150 |
| PETN, OKÄNSLIGGJORT | 0150 |
| PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. | 1268 |
| PETROLEUMGASER, KONDENSERADE | 1075 |
| PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. | 1268 |
| PIKOLINER | 2313 |
| PIKRAMID | 0153 |
| PIKRINSYRA | 0154 |
| PIKRINSYRA | 3364 |
| PIKRIT | 0282 |
| PIKRIT, FUKTAD | 1336 |
| PIKRYLKLORID | 0155 |
| PIKRYLKLORID | 3365 |
| PINANYLHYDROPEROXID, se | 3105 |
| PINANYLHYDROPEROXID, se | 3109 |
| PINE OIL | 1272 |
| PIPERAZIN | 2579 |
| PIPERIDIN | 2401 |
| PLAST PÅ NITROCELLULOSABAS, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S. | 2006 |
| PNEUMATISKT TRYCKSATTA FÖREMÅL | 3164 |
| Polermedel, se | 3066 |
| POLYAMINER, BRANDFARLIGA, FRÄTANDE, N.O.S. | 2733 |
| POLYAMINER, FASTA, FRÄTANDE, N.O.S | 3259 |
| POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, BRANDFARLIGA, N.O.S. | 2734 |
| POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2735 |
| POLYESTERHARTSSATS | 3269 |
| POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT, se | 3107 |
| POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FASTA | 3152 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| POLYHALOGENERADE BIFENYLER, FLYTANDE | 3151 |
| POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FASTA | 3152 |
| POLYHALOGENERADE TERFENYLER, FLYTANDE | 3151 |
| POLYKLORERADE BIFENYLER, FASTA | 3432 |
| POLYKLORERADE BIFENYLER, FLYTANDE | 2315 |
| POLYMERKULOR, EXPANDERBARA | 2211 |
| PROJEKTILER | 0167 |
| PROJEKTILER | 0168 |
| PROJEKTILER | 0169 |
| PROJEKTILER | 0324 |
| PROJEKTILER | 0344 |
| PROJEKTILER | 0345 |
| PROJEKTILER | 0346 |
| PROJEKTILER | 0347 |
| PROJEKTILER | 0424 |
| PROJEKTILER | 0425 |
| PROJEKTILER | 0426 |
| PROJEKTILER | 0427 |
| PROJEKTILER | 0434 |
| PROJEKTILER | 0435 |
| PROPADIEN, STABILISERAD | 2200 |
| PROPAN | 1978 |
| n-PROPANOL | 1274 |
| PROPANTIOLER | 2402 |
| PROPIONALDEHYD | 1275 |
| PROPIONITRIL | 2404 |
| PROPIONSYRA | 1848 |
| PROPIONSYRAANHYDRID | 2496 |
| PROPIONYLKLORID | 1815 |
| n-PROPYLACETAT | 1276 |
| PROPYLALKOHOL, NORMAL | 1274 |
| PROPYLAMIN | 1277 |
| n-PROPYLBENSEN | 2364 |
| PROPYLEN | 1077 |
| 1,2-PROPYLENDIAMIN | 2258 |
| PROPYLENIMIN, STABILISERAD | 1921 |
| PROPYLENKLORHYDRIN | 2611 |
| PROPYLENOXID | 1280 |
| PROPYLENTETRAMER | 2850 |
| PROPYLFORMIATER | 1281 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| n-PROPYLISOCYANAT | 2482 |
| n-PROPYLKLORFORMIAT | 2740 |
| Propylklorid, se | 1278 |
| n-PROPYLNITRAT | 1865 |
| PROPYLTRIKLORSILAN | 1816 |
| PROV, EXPLOSIVÄMNE | 0190 |
| PULVER AV MAGNESIUMLEGERINGAR | 1418 |
| PYRETROIDPESTICID, FAST, GIFTIG | 3349 |
| PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 3350 |
| PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3352 |
| PYRETROIDPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3351 |
| PYRIDIN | 1282 |
| PYROFOR LEGERING, N.O.S. | 1383 |
| PYROFOR METALL, N.O.S. | 1383 |
| PYROFOR VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S. | 3194 |
| PYROFOR VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 2845 |
| PYROFORT FAST ÄMNE, OORGANISK, N.O.S. | 3200 |
| PYROFORT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 2846 |
| PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 3391 |
| PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, VATTENREAKTIVT | 3393 |
| PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 3392 |
| PYROFORT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, VATTENREAKTIVT | 3394 |
| PYROSULFURYLKLORID | 1817 |
| PYRROLIDIN | 1922 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A | 2915 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, KLYVBART | 3327 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET | 3332 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, KLYVBART | 3333 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M) | 2917 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(M), KLYVBART | 3329 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U) | 2916 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP B(U), KLYVBART | 3328 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C | 3323 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, KOLLI AV TYP C, KLYVBART | 3330 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I) | 2912 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II) | 3321 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), KLYVBART | 3324 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III) | 3322 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), KLYVBART | 3325 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE | 2919 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, KLYVBART | 3331 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - BEGRÄNSAD MÄNGD | 2910 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL | 2911 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT TORIUM | 2909 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV NATURLIGT URAN | 2909 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - FÖREMÅL TILLVERKADE AV UTARMAT URAN | 2909 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - INSTRUMENT | 2911 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI - TÖMD FÖRPACKNING | 2908 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID | 2978 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, URANHEXAFLUORID, KLYVBART | 2977 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II) | 2913 |
| RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), KLYVBART | 3326 |
| RAKETER | 0180 |
| RAKETER | 0181 |
| RAKETER | 0182 |
| RAKETER | 0183 |
| RAKETER | 0295 |
| RAKETER | 0436 |
| RAKETER | 0437 |
| RAKETER | 0438 |
| RAKETER | 0502 |
| RAKETMOTORER | 0186 |
| RAKETMOTORER | 0280 |
| RAKETMOTORER | 0281 |
| RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR | 0250 |
| RAKETMOTORER, MED HYPERGOLA VÄTSKOR | 0322 |
| RDX I BLANDNING MED CYKLOTETRAMETYLENTETRANITRAMIN, FUKTAD | 0391 |
| RDX I BLANDNING MED HMX, FUKTAD | 0391 |
| RDX I BLANDNING MED OKTOGEN, FUKTAD | 0391 |
| RDX, FUKTAT | 0072 |
| RDX, OKÄNSLIGGJORD | 0483 |
| REAGENSSATS | 3316 |
| REFILLER MED KOLVÄTEGAS FÖR SMÅ ANORDNINGAR | 3150 |
| REFILLER TILL TÄNDARE | 1057 |
| RESORCINOL | 2876 |
| RESTSYRA | 1906 |
| RICINFLINGOR | 2969 |
| RICINFRÖKAKOR | 2969 |
| RICINFRÖN | 2969 |
| RICINMJÖL | 2969 |
| RSV-LADDNINGAR | 0059 |
| RSV-LADDNINGAR | 0439 |
| RSV-LADDNINGAR | 0440 |
| RSV-LADDNINGAR | 0441 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| RSV-LADDNINGAR FLEXIBLA LINJÄRA | 0237 |
| RSV-LADDNINGAR, FLEXIBLA, LINJÄRA | 0288 |
| RUBIDIUM | 1423 |
| RUBIDIUMHYDROXID | 2678 |
| RUBIDIUMHYDROXIDLÖSNING | 2677 |
| RÅOLJA | 1267 |
| RÖKAMMUNITION | 0015 |
| RÖKAMMUNITION | 0016 |
| RÖKAMMUNITION | 0303 |
| RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR | 0245 |
| RÖKAMMUNITION, VIT FOSFOR | 0246 |
| RÖKBOMBER, ICKE-EXPLOSIVA | 2028 |
| RÖKSIGNALER | 0196 |
| RÖKSIGNALER | 0197 |
| RÖKSIGNALER | 0313 |
| RÖKSIGNALER | 0487 |
| SALPETERSYRA | 2031 |
| SALPETERSYRA, RÖD RYKANDE | 2032 |
| SELENATER | 2630 |
| SELENDISULFID | 2657 |
| SELENFÖRENING, FAST, N.O.S. | 3283 |
| SELENFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S. | 3440 |
| SELENHEXAFLUORID | 2194 |
| SELENITER | 2630 |
| SELENOXIKLORID | 2879 |
| SELENSYRA | 1905 |
| SELENVÄTE, VATTENFRI | 2202 |
| Shellack, se | 3066 |
| SIGNALBLOSS HAND | 0191 |
| SIGNALBLOSS, HAND | 0373 |
| SIGNALPATRONER | 0054 |
| SIGNALPATRONER | 0312 |
| SIGNALPATRONER | 0405 |
| SILAN | 2203 |
| SILVERARSENIT | 1683 |
| SILVERCYANID | 1684 |
| SILVERNITRAT | 1493 |
| SILVERPIKRAT, FUKTAD | 1347 |
| SJUNKBOMBER | 0056 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, se | 3223 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud, se | 3233 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3231 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP B. | 3221 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP C | 3223 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D | 3225 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3235 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E | 3227 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3237 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F | 3229 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3239 |
| SJÄLVREAKTIV VÄTSKA,TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD, förbud | 3233 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, se | 3224 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud, se | 3234 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B | 3222 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP B, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud | 3232 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C | 3224 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud | 3234 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D | 3226 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud | 3236 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E | 3228 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP E, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud | 3238 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F | 3230 |
| SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, TYP F, TEMPERATURKONTROLLERAT, förbud | 3240 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, OORGANISKT, N.O.S. | 3192 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, FRÄTANDE, ORGANISKT, N.O.S. | 3126 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, OORGANISKT, N.O.S. | 3191 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, ORGANISKT, N.O.S. | 3128 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OORGANISKT, N.O.S. | 3190 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. | 3088 |
| SJÄLVUPPHETTANDE FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud | 3127 |
| SJÄLVUPPHETTANDE METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 3400 |
| SJÄLVUPPHETTANDE METALLPULVER, N.O.S. | 3189 |
| SJÄLVUPPHETTANDE PIGMENT,ORGANISKA | 3313 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, OORGANISK, N.O.S. | 3188 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, FRÄTANDE, ORGANISK, N.O.S. | 3185 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, OORGANISK, N.O.S. | 3187 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, GIFTIG, ORGANISK, N.O.S. | 3184 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, OORGANISK, N.O.S. | 3186 |
| SJÄLVUPPHETTANDE VÄTSKA, ORGANISK, N.O.S. | 3183 |
| SKIFFEROLJA | 1288 |
| SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM ENDAST PÅVERKAR DJUR | 2900 |
| SMITTFÖRANDE ÄMNE, SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR | 2814 |
| SMÅ ANORDNINGAR MED KOLVÄTEGAS SOM DRIVMEDEL | 3150 |
| SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 0073 |
| SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 0364 |
| SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 0365 |
| SPRÄNGKAPSLAR FÖR AMMUNITION | 0366 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 0030 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 0255 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ELEKTRISKA | 0456 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE ELEKTRISKA | 0029 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 0360 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 0361 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 0267 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA | 0455 |
| SPRÄNGKAPSLAR, ICKE-ELEKTRISKA, apterade | 0500 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 0457 |
| SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 0458 |
| SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 0459 |
| SPRÄNGLADDNINGAR, PLASTBUNDNA | 0460 |
| SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION | 0212 |
| SPÅRLJUS FÖR AMMUNITION | 0306 |
| STIBIN | 2676 |
| STORMTÄNDSTICKOR | 2254 |
| STRIDSDELAR, RAKET | 0286 |
| STRIDSDELAR, RAKET | 0287 |
| STRIDSDELAR, RAKET | 0369 |
| STRIDSDELAR, RAKET | 0370 |
| STRIDSDELAR, RAKET | 0371 |
| STRIDSDELAR, TORPED | 0221 |
| STRONTIUMARSENIT | 1691 |
| STRONTIUMFOSFID | 2013 |
| STRONTIUMKLORAT | 1506 |
| STRONTIUMNITRAT | 1507 |
| STRONTIUMPERKLORAT | 1508 |
| STRONTIUMPEROXID | 1509 |
| STRYKNIN | 1692 |
| STRYKNINSALTER | 1692 |
| STUBINTÄNDARE | 0131 |
| STYFNINSYRA | 0219 |
| STYFNINSYRA, FUKTAD | 0394 |
| STYRENMONOMER, STABILISERAD | 2055 |
| SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FAST, GIFTIG | 2779 |
| SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2780 |
| SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3014 |
| SUBSTITUERAD NITROFENOLPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3013 |
| SULFAMINSYRA | 2967 |
| SULFURYLFLUORID | 2191 |
| SULFURYLKLORID | 1834 |
| SVARTKRUT | 0027 |
| SVARTKRUT, PRESSKROPPAR | 0028 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| SVARTKRUT, som TABLETTER. | 0028 |
| SVARTKRUTSSTUBIN | 0105 |
| SVAVEL | 1350 |
| SVAVEL, SMÄLT | 2448 |
| SVAVELDIOXID | 1079 |
| SVAVELHEXAFLUORID | 1080 |
| SVAVELKLORIDER | 1828 |
| SVAVELSYRA | 1830 |
| SVAVELSYRA | 2796 |
| SVAVELSYRA, ANVÄND | 1832 |
| SVAVELSYRA, RYKANDE | 1831 |
| SVAVELSYRLIGHET | 1833 |
| SVAVELTETRAFLUORID | 2418 |
| SVAVELTRIOXID, STABILISERAD | 1829 |
| SVAVELVÄTE | 1053 |
| SYRE, KOMPRIMERAD | 1072 |
| SYRE, KYLD, FLYTANDE | 1073 |
| SYREDIFLUORID, KOMPRIMERAD | 2190 |
| SYREGENERATOR, KEMISK | 3356 |
| SÄKERHETSTÄNDSTICKOR | 1944 |
| TALLIUMFÖRENING, N.O.S. | 1707 |
| TALLIUMKLORAT | 2573 |
| TALLIUMNITRAT | 2727 |
| TELLURFÖRENING, N.O.S. | 3284 |
| TELLURHEXAFLUORID | 2195 |
| TENNFOSFIDER | 1433 |
| TENNKLORID, VATTENFRI | 1827 |
| TENNKLORIDPENTAHYDRAT | 2440 |
| TENNORGANISK PESTICID, FAST, GIFTIG | 2786 |
| TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2787 |
| TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3020 |
| TENNORGANISK PESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3019 |
| TERPENKOLVÄTEN N.O.S. | 2319 |
| TERPENTIN | 1299 |
| TERPENTINERSÄTTNING | 1300 |
| TERPINOLEN | 2541 |
| TETRABROMETAN | 2504 |
| TETRACEN, FUKTAD | 0114 |
| Tetraetylbly, se | 1649 |
| TETRAETYLDITIOPYROFOSFAT | 1704 |
| TETRAETYLENPENTAMIN | 2320 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| TETRAETYLSILIKAT | 1292 |
| 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN | 3159 |
| TETRAFLUORETYLEN, STABILISERAD | 1081 |
| TETRAFLUORMETAN | 1982 |
| 1,2,3,6-TETRAHYDROBENSALDEHYD | 2498 |
| TETRAHYDROFTALANHYDRIDER | 2698 |
| TETRAHYDROFURAN | 2056 |
| TETRAHYDROFURFURYLAMIN | 2943 |
| 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 2410 |
| TETRAHYDROTIOFEN | 2412 |
| 1,1,2,2-TETRAKLORETAN | 1702 |
| TETRAKLORETYLEN | 1897 |
| TETRAMETYLAMMONIUM-HYDROXID, FAST | 3423 |
| TETRAMETYLAMMONIUM-HYDROXID, LÖSNING | 1835 |
| Tetrametylbly, se | 1649 |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-HYDROPEROXID, se | 3105 |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYLPEROXI-2 ETYLHEXANOAT, förbud, se | 3115 |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3115 |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXINEODEKANOAT, förbud, se | 3119 |
| 1,1,3,3-TETRAMETYLBUTYL-PEROXIPIVALAT, förbud, se | 3115 |
| TETRAMETYLSILAN | 2749 |
| TETRAMINOPALLADIUM-(II)-NITRAT, förbud, se | 3234 |
| TETRANITROANILIN | 0207 |
| TETRANITROMETAN | 1510 |
| TETRAPROPEN | 2850 |
| TETRAPROPYLORTOTITANAT | 2413 |
| 1H-TETRAZOL | 0504 |
| TETRAZOL-1-ÄTTIKSYRA | 0407 |
| TETRYL | 0208 |
| Textilavfall, vått, fri | 1857 |
| 4-TIAPENTANAL | 2785 |
| TINKTURER, MEDICINSKA | 1293 |
| TIOFEN | 2414 |
| TIOFOSFORYLKLORID | 1837 |
| TIOFOSGEN | 2474 |
| TIOGLYKOL | 2966 |
| TIOGLYKOLSYRA | 1940 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| TIOKARBAMATPESTICID, FAST, GIFTIG | 2771 |
| TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2772 |
| TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 3006 |
| TIOKARBAMATPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 3005 |
| TIOMJÖLKSYRA | 2936 |
| TIONYLKLORID | 1836 |
| TIOUREADIOXID | 3341 |
| TIOÄTTIKSYRA | 2436 |
| TITANDISULFID | 3174 |
| TITANHYDRID | 1871 |
| TITANPULVER, FUKTAD | 1352 |
| TITANPULVER, TORRT | 2546 |
| TITANSVAMPGRANULAT | 2878 |
| TITANSVAMPPULVER | 2878 |
| TITANTETRAKLORID | 1838 |
| TITANTRIKLORID, PYROFORT | 2441 |
| TITANTRIKLORIDBLANDNING | 2869 |
| TITANTRIKLORIDBLANDNING | 2869 |
| TITANTRIKLORIDBLANDNINGAR, PYROFORA | 2441 |
| TJÄRKOLSDESTILLAT, BRANDFARLIG | 1136 |
| TJÄROR, FLYTANDE | 1999 |
| TNT | 0209 |
| TNT | 3366 |
| TNT I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN | 0388 |
| TNT I BLANDNING MED TRINITROBENSEN | 0388 |
| TNT I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN | 0389 |
| TOLUEN | 1294 |
| TOLUENDIISOCYANAT | 2078 |
| TOLUIDINER, FASTA | 3451 |
| TOLUIDINER, FLYTANDE | 1708 |
| TORPEDER | 0329 |
| TORPEDER | 0330 |
| TORPEDER | 0451 |
| Torris, fri | 1845 |
| TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FASTA, N.O.S. | 3462 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| TOXINER, UTVUNNA FRÅN LEVANDE MATERIAL, FLYTANDE, N.O.S. | 3172 |
| trans-2-BUTEN | 1012 |
| Trasor, oljiga, fri | 1856 |
| Tremolit, se | 2590 |
| TRIALLYLAMIN | 2610 |
| TRIALLYLBORAT | 2609 |
| TRIAZINPESTICID, FAST, GIFTIG | 2763 |
| TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG | 2764 |
| TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG | 2998 |
| TRIAZINPESTICID, FLYTANDE, GIFTIG, BRANDFARLIG | 2997 |
| TRIBUTYLAMIN | 2542 |
| TRIBUTYLFOSFAN | 3254 |
| TRICIN, FUKTAD | 0394 |
| TRIETYLAMIN | 1296 |
| TRIETYLENTETRAMIN | 2259 |
| TRIETYLFOSFIT | 2323 |
| 3,6,9-TRIETYL-3,6,9-TRIMETYL-1,4,7-TRIPEROXONAN, se | 3105 |
| TRIFLUORACETYLKLORID | 3057 |
| 1,1,1-TRIFLUORETAN | 2035 |
| TRIFLUORKLORETYLEN, STABILISERAD | 1082 |
| TRIFLUORMETAN | 1984 |
| TRIFLUORMETAN, KYLD, FLYTANDE | 3136 |
| 2-TRIFLUORMETYLANILIN | 2942 |
| 3-TRIFLUORMETYLANILIN | 2948 |
| TRIFLUORÄTTIKSYRA | 2699 |
| TRIISOBUTEN | 2324 |
| TRIISOPROPYLBORAT | 2616 |
| TRIISOPROPYLBORAT | 2616 |
| TRIKLORACETYLKLORID | 2442 |
| TRIKLORBENSENER, FLYTANDE | 2321 |
| TRIKLORBUTEN | 2322 |
| 1,1,1-TRIKLORETAN | 2831 |
| TRIKLORETYLEN | 1710 |
| TRIKLORISOCYANURSYRA, TORR | 2468 |
| TRIKLORSILAN | 1295 |
| TRIKLORÄTTIKSYRA | 1839 |
| TRIKLORÄTTIKSYRA, LÖSNING | 2564 |
| TRIKRESYLFOSFAT | 2574 |
| TRIMETYLACETYLKLORID | 2438 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| TRIMETYLAMIN, VATTENFRI | 1083 |
| TRIMETYLAMIN, VATTENLÖSNING | 1297 |
| 1,3,5-TRIMETYLBENSEN | 2325 |
| TRIMETYLBORAT | 2416 |
| TRIMETYLCYKLOHEXYLAMIN | 2326 |
| TRIMETYLFOSFIT | 2329 |
| TRIMETYLHEXAMETYLENDIAMINER | 2327 |
| TRIMETYLHEXAMETYLENDI-ISOCYANAT | 2328 |
| TRIMETYLKLORSILAN | 1298 |
| TRINITROANILIN | 0153 |
| TRINITROANISOL | 0213 |
| TRINITROBENSEN | 0214 |
| TRINITROBENSEN | 3367 |
| TRINITROBENSEN, FUKTAD | 1354 |
| TRINITROBENSENSULFONSYRA | 0386 |
| TRINITROBENSOESYRA | 0215 |
| TRINITROBENSOESYRA | 3368 |
| TRINITROBENSOESYRA, FUKTAD | 1355 |
| TRINITROFENETOL | 0218 |
| TRINITROFENOL | 0154 |
| TRINITROFENOL | 3364 |
| TRINITROFENOL, FUKTAD | 1344 |
| TRINITROFENYLMETYLNITRAMIN | 0208 |
| TRINITROFLUORENON | 0387 |
| TRINITROKLORBENSEN | 0155 |
| TRINITROKLORBENSEN | 3365 |
| TRINITRO-m-KRESOL | 0216 |
| TRINITRONAFTALEN | 0217 |
| TRINITRORESORCINOL | 0219 |
| TRINITRORESORCINOL, FUKTAD | 0394 |
| TRINITROTOLUEN | 0209 |
| TRINITROTOLUEN | 3366 |
| TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED HEXANITROSTILBEN | 0388 |
| TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED TRINITROBENSEN | 0388 |
| TRINITROTOLUEN I BLANDNING MED TRINITROBENSEN OCH HEXANITROSTILBEN | 0389 |
| TRINITROTOLUEN, FUKTAD | 1356 |
| TRIPROPYLAMIN | 2260 |
| TRIPROPYLEN | 2057 |
| TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINOXID, LÖSNING | 2501 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| TRITONAL | 0390 |
| TROTYL | 0209 |
| TROTYL | 3366 |
| TRYCKFÄRG | 1210 |
| TRYCKFÄRGSRELATERAT MATERIAL | 1210 |
| TRYCKLUFT | 1002 |
| TRÄIMPREGNERINGSMEDEL, FLYTANDE | 1306 |
| TÅRGASAMMUNITION | 0018 |
| TÅRGASAMMUNITION | 0019 |
| TÅRGASAMMUNITION | 0301 |
| TÅRGASAMMUNITION, ICKE-EXPLOSIV | 2017 |
| TÅRGASLJUS | 1700 |
| TÅRGASÄMNE, FAST, N.O.S. | 3448 |
| TÅRGASÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. | 1693 |
| TÄCKLÖSNING | 1139 |
| TÄNDARE | 1057 |
| TÄNDHATTAR | 0044 |
| TÄNDHATTAR | 0377 |
| TÄNDHATTAR | 0378 |
| TÄNDPATRONER | 0319 |
| TÄNDPATRONER | 0320 |
| TÄNDPATRONER | 0376 |
| TÄNDRÖR | 0408 |
| TÄNDRÖR | 0409 |
| TÄNDRÖR | 0410 |
| TÄNDRÖR | 0106 |
| TÄNDRÖR | 0107 |
| TÄNDRÖR | 0257 |
| TÄNDRÖR | 0367 |
| TÄNDSTICKOR, "STRIKE ANYWHERE" | 1331 |
| TÄNDSTICKOR, VAX | 1945 |
| UNDEKAN | 2330 |
| UREANITRAT | 0220 |
| UREANITRAT | 3370 |
| UREANITRAT, FUKTAD | 1357 |
| UREAVÄTEPEROXID | 1511 |
| UTLÖSNINGSANORDNINGAR, EXPLOSIVA | 0173 |
| VALERALDEHYD | 2058 |
| VALERYLKLORID | 2502 |
| VANADINFÖRENING, N.O.S. | 3285 |
| VANADINOXITRIKLORID | 2443 |
| VANADINPENTOXID | 2862 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| VANADINTETRAKLORID | 2444 |
| VANADINTRIKLORID | 2475 |
| VANADYLSULFAT | 2931 |
| VAPENKRUT | 0027 |
| VATTENREAKTIV VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. | 3129 |
| VATTENREAKTIV VÄTSKA, GIFTIG, N.O.S. | 3130 |
| VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. | 3148 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, BRANDFARLIGT, N.O.S., förbud | 3132 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, FRÄTANDE, N.O.S. | 3131 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, GIFTIGT, N.O.S. | 3134 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, N.O.S. | 2813 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, OXIDERANDE, N.O.S., förbud | 3133 |
| VATTENREAKTIVT FAST ÄMNE, SJÄLVUPPHETTANDE, N.O.S., förbud | 3135 |
| VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST | 3395 |
| VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, BRANDFARLIGT | 3396 |
| VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FAST, SJÄLVUPPHETTANDE | 3397 |
| VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE | 3398 |
| VATTENREAKTIVT METALLORGANISKT ÄMNE, FLYTANDE, BRANDFARLIGT | 3399 |
| VINYLACETAT, STABILISERAD | 1301 |
| VINYLBROMID, STABILISERAD | 1085 |
| VINYLBUTYRAT, STABILISERAD | 2838 |
| VINYLFLUORID, STABILISERAD | 1860 |
| VINYLIDENKLORID, STABILISERAD | 1303 |
| VINYLKLORACETAT | 2589 |
| VINYLKLORID, STABILISERAD | 1086 |
| VINYLPYRIDINER, STABILISERADE | 3073 |
| VINYLTOLUENER, STABILISERADE | 2618 |
| VINYLTRIKLORSILAN | 1305 |
| VOLFRAMHEXAFLUORID | 2196 |
| Vägasfalt och oljor, se | 1999 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| VÄTE I ETT METALLHYDRIDLAGRINGSSYSTEM | 3468 |
| VÄTE- OCH METANBLANDNING, KOMPRIMERAD | 2034 |
| VÄTE, KOMPRIMERAT | 1049 |
| VÄTE, KYLT, FLYTANDE | 1966 |
| VÄTEBROMID, VATTENFRI | 1048 |
| VÄTECYANID, VATTENLÖSNING | 1613 |
| VÄTEDIFLUORIDER, N.O.S. | 1740 |
| VÄTEFLUORID, VATTENFRI | 1052 |
| VÄTEJODID, VATTENFRI | 2197 |
| VÄTEKLORID, VATTENFRI | 1050 |
| VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD | 3149 |
| VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING | 2014 |
| VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING | 2984 |
| VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING, STABILISERAD | 2015 |
| VÄTESULFAT, VATTENLÖSNING | 2837 |
| Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s., fri | 3334 |
| VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, BRANDFARLIG, N.O.S. | 3256 |
| VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100 °C | 3257 |
| VÄTSKERAKETER | 0397 |
| VÄTSKERAKETER | 0398 |
| VÄTSKERAKETMOTORER | 0395 |
| VÄTSKERAKETMOTORER | 0396 |
| VÄTSKETORPEDER | 0449 |
| VÄTSKETORPEDER | 0450 |
| VÄVNADER, ANIMALISKA, N.O.S. | 1373 |
| VÄVNADER, IMPREGNERADE MED LÅGNITRERAD NITROCELLULOSA N.O.S. | 1353 |
| VÄVNADER, SYNTETISKA, N.O.S. | 1373 |
| VÄVNADER, VEGETABILISKA, N.O.S. | 1373 |
| XANTATER | 3342 |
| XENON | 2036 |
| XENON, KYLD, FLYTANDE | 2591 |
| XYLENER | 1307 |
| XYLENOLER, FASTA | 2261 |
| XYLENOLER, FLYTANDE | 3430 |
| XYLIDINER, FASTA | 3452 |
| XYLIDINER, FLYTANDE | 1711 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| XYLYLBROMID, FAST | 3417 |
| XYLYLBROMID, FLYTANDE | 1701 |
| Ylleavfall, vått, fri | 1387 |
| ZINKAMMONIUMNITRIT | 1512 |
| ZINKARSENAT | 1712 |
| ZINKARSENAT OCH ZINKARSENIT, BLANDNING | 1712 |
| ZINKARSENIT | 1712 |
| ZINKASKA | 1435 |
| ZINKBROMAT | 2469 |
| ZINKCYANID | 1713 |
| ZINKDAMM | 1436 |
| ZINKDITIONIT | 1931 |
| ZINKFOSFID | 1714 |
| ZINKKISELFLUORID | 2855 |
| ZINKKLORAT | 1513 |
| ZINKKLORID, LÖSNING | 1840 |
| ZINKKLORID, VATTENFRI | 2331 |
| ZINKNITRAT | 1514 |
| ZINKPERMANGANAT | 1515 |
| ZINKPEROXID | 1516 |
| ZINKPULVER | 1436 |
| ZINKRESINAT | 2714 |
| ZIRKONIUM, TORR | 2858 |
| ZIRKONIUM, TORRT | 2009 |
| ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA | 1308 |
| ZIRKONIUMHYDRID | 1437 |
| ZIRKONIUMNITRAT | 2728 |
| ZIRKONIUMPIKRAMAT | 0236 |
| ZIRKONIUMPIKRAMAT, FUKTAT | 1517 |
| ZIRKONIUMPULVER, FUKTAT | 1358 |
| ZIRKONIUMPULVER, TORRT | 2008 |
| ZIRKONIUMREST ER | 1932 |
| ZIRKONIUMTETRAKLORID | 2503 |
| ÄDELGAS- OCH KVÄVGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 1981 |
| ÄDELGAS- OCH SYRGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 1980 |
| ÄDELGASBLANDNING, KOMPRIMERAD | 1979 |
| ÄMNEN, EVI, N.O.S. | 0482 |
| ÄTTIKSYRAANHYDRID | 1715 |
| ÄTTIKSYRALÖSNING | 2789 |

| Benämning | UN-nr |
|---|---|
| ÄTTIKSYRALÖSNING | 2790 |
| ÖVERFÖRINGSLADDNINGAR | 0060 |
| ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 0121 |
| ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 0314 |
| ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 0315 |
| ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 0325 |
| ÖVERFÖRINGSTÄNDARE | 0454 |
| ÖVNINGSAMMUNITION | 0362 |
| ÖVNINGSAMMUNITION | 0488 |
| ÖVNINGSGRANATER | 0110 |
| ÖVNINGSGRANATER | 0318 |
| ÖVNINGSGRANATER | 0372 |
| ÖVNINGSGRANATER | 0452 |

3.3.1 172 - - -

e) första hjälpen -utrustningar eller reparationsutrustningar, som innehåller små mängder farligt gods (t ex ämnen i klass 3, 4.1, 5.2, 8 eller 9), eller
f) tändstickor av alltändartyp, som är placerade i förpackningar, vilka skyddar dem mot oavsiktlig antändning.

309 Denna benämning gäller för ej känsliggjorda emulsioner, suspensioner och geler, som består huvudsakligen av en blandning av ammoniumnitrat och en bränslefas och är avsedda för framställning av blandsprängämne typ E endast efter ytterligare bearbetning före användning. Denna blandning har typiskt följande sammansättning: 60-85 % ammoniumnitrat, 5-30 % vatten, 2-8 % bränsle, 0,5-4 % emulgerings- eller förtjockningsmedel, 0-10 % lösliga flamskyddsmedel och spårtillsatser. Ammoniumnitrat får delvis ersättas med andra oorganiska nitratsalter. Ämnena skall klara provningsserie 8 i testhandboken, del I, avsnitt 18.

311 Ämnena får endast transporteras under denna benämning med säkerhetsteknikcentralens tillstånd, baserat på resultatet av tillämplig provning enligt testhandboken, del I. Förpackningen skall säkerställa att procenthalten lösningsmedel inte vid något tillfälle under transporten sjunker under det i tillstånd fastställda värdet.

312 (Tills vidare blank.)

313 För ämnen och blandningar som motsvarar kriterierna för klass 8 skall en etikett för sekundärfara enligt förlaga 8 (se 5.2.2.2.2) anbringas.

314 a) Dessa ämnen är benägna att sönderfalla exotermt vid förhöjd temperatur. Sönderfallet kan utlösas av värme eller föroreningar (t ex pulverformiga metaller (järn, mangan, kobolt, magnesium) och deras föreningar).
b) Under transporten får dessa ämnen inte utsättas för direkt solstrålning eller värmekällor och de skall lastas av på tillräckligt ventilerade platser.

315 Denna benämning får inte användas för ämnen i klass 6.1, som motsvarar de i 2.2.61.1.8 beskrivna kriterierna för förpackningsgrupp I beträffande giftighet vid inandning.

316 Denna benämning gäller endast för kalciumhypoklorit, torr eller hydratiserad, som transporteras i form av tabletter, som inte smular sig.

317 ”Undantaget klyvbart” gäller endast för kollin som uppfyller 6.4.11.2.

318 För dokumentationsändamål skall den officiella transportbenämningen kompletteras med teknisk benämning (se 3.1.2.8). Om de smittförande ämnen som skall transporteras inte är kända, men det finns misstanke om att de motsvarar kriterierna för att ingå i kategori A och för tillordning till UN 2814 eller 2900, skall texten ”Misstanke om smittförande ämne i kategori A” anges efter den officiella transportbenämningen inom parentes i godsdeklarationen.

319 Denna benämning gäller för ämnen från människor eller djur, inklusive men inte begränsat till utsöndringar, sekret, blod och blodbeståndsdelar, vävnader och vävnadsvätskor samt kroppsdelar, som transporteras exempelvis för forsknings-, diagnos-, undersöknings-, behandlings- eller vårdändamål. Ämnen och kollin, som förpackas respektive märks i överensstämmelse med förpackningsinstruktion P650 omfattas inte av några ytterligare bestämmelser i dessa bestämmelser.

320 Denna benämning i dessa bestämmelser skall strykas år 2007. Oavsett bestämmelserna i 2.1.2 får under mellantiden antingen denna benämning eller lämplig generisk benämning användas.

321 Dessa lagringssystem skall alltid förutsättas innehålla väte.

322-499 (Tills vidare blanka.)

513 UN 0224 bariumazid, torr eller fuktad med mindre än 50 vikt-% vatten, är ett ämne i klass 1. UN 1571 bariumazid, fuktad med minst 50 vikt-% vatten, är ett ämne i klass 4.1. UN 1854 bariumlegeringar, pyrofora, är ämnen i klass 4.2. UN 1445 bariumklorat, fast, UN 1446 bariumnitrat, UN 1447 bariumperklorat, fast, UN 1448 bariumpermanganat, UN 1449 bariumperoxid, UN 2719 bariumbromat, UN 2741 bariumhypoklorit med över 22 % aktivt klor, UN 3405 bariumkloratlösning och UN 3406 bariumperkloratlösning är ämnen i klass 5.1. UN 1565 bariumcyanid och UN 1884 bariumoxid är ämnen i klass 6.1.

517 UN 1690 natriumfluorid, fast, UN 1812 kaliumfluorid, fast, UN 2505 ammoniumfluorid, UN 2674 natriumfluorosilikat, UN 2856 fluorosilikater n.o.s., UN 3415 natriumfluoridlösning och UN 3422 kaliumfluoridlösning är ämnen i klass 6.1.

527 (Tills vidare blank.)

535 UN 1469 blynitrat, UN 1470 blyperklorat, fast, och UN 3408 blyperkloratlösning är ämnen i klass 5.1.

562 Självantändande metallorganiska föreningar är ämnen i klass 4.2. Vattenreaktiva metallorganiska föreningar, brandfarliga, är ämnen i klass 4.3.

568 Bariumazid med vattenhalt under angivet gränsvärde är tillordnat klass 1, UN 0224, och får inte transporteras på järnväg.

593 Denna gas, som används för kylning av t ex medicinska eller biologiska prover, omfattas inte av dessa bestämmelser, om den förvaras i dubbelväggiga kärl (Dewar-flaskor), som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (12) i 4.1.4.1.

623 UN 1829 svaveltrioxid skall vara stabiliserad genom tillsats av en inhibitor. Svaveltrioxid med minst 99,95 % renhet, ej stabiliserad (utan inhibitor), får inte transporteras på järnväg. Svaveltrioxid med minst 99,95 % renhet får även utan inhibitor transporteras på väg i tankar, förutsatt att dess temperatur hålls vid lägst 32,5 °C.

626-631 (Tills vidare blanka.)

636 a) Begagnade litiumceller och litiumbatterier som samlas in och överlämnas till transport mellan konsumentinsamlingsplatserna och mellanbearbetningsplatserna, tillsammans med andra begagnade batterier eller separerade, omfattas inte av övriga bestämmelser i dessa bestämmelser om följande villkor är uppfyllda:
(i) bruttovikten av varje litiumcell eller -batteri uppgår till högst 250 g,
(ii) bestämmelserna i förpackningsinstruktion P903b (2) iakttas.

b) Celler som ingår i utrustning skall inte kunna urladdas under transport så att tomgångsspänningen sjunker under 2 volt eller under 2/3 av spänningen hos en icke urladdad cell, varvid den lägsta av dessa båda spänningar gäller.

c) Kollin med förbrukade celler eller batterier i omärkta förpackningar skall förses med märkningen ”***Förbrukade litiumbatterier***”.

637 Genetiskt modifierade mikroorganismer är sådana som inte är farliga för människor och djur, men som kan förändra djur, växter, mikrobiologiska ämnen och ekosystem på ett sätt som inte förekommer i naturen. Genetiskt modifierade

mikroorganismer, för vilka tillstånd för avsiktlig utsättning i miljön [1] har utfärdats, omfattas inte av bestämmelserna i klass 9. Levande ryggradsdjur eller ryggradslösa djur får inte användas som bärare av ämnen som tillordnats detta UN-nummer, med undantag av om ämnet i fråga inte kan transporteras på annat sätt.

640 De fysikaliska och kemiska egenskaper som nämns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 2, leder vid transport av ämnet i VAK/RID-tankar till olika tankkoder för en och samma förpackningsgrupp.

För identifiering av dessa fysikaliska och kemiska egenskaper hos en produkt som transporteras i tank, skall endast vid transport i VAK/RID-tank följande uppgift tillfogas till den föreskrivna informationen i transportdokumentet:

"***Särbestämmelse 640X***", där X är den versal som återfinns i kapitel 3.2, tabell A, kolumn, 6 efter hänvisningen till särbestämmelse 640.

Denna uppgift kan utelämnas vid transport i en tanktyp, som uppfyller minst de högsta kraven för en viss förpackningsgrupp och ett visst UN-nummer.

648 Föremål impregnerade med denna pesticid, exempelvis papptallrikar, pappersremsor, bomullsbollar eller skivor i plastmaterial, i lufttätt förslutna höljen omfattas inte av dessa bestämmelser.

649 För bestämning av initial kokpunkt enligt 2.2.3.1.3 förpackningsgrupp I är provningsmetoden enligt ASTM-standard D86-01 [2] lämplig.

Ämnen som efter bestämning med denna metod har en initial kokpunkt över 35 °C är ämnen i förpackningsgrupp II och skall klassificeras i överensstämmelse med tillämplig benämning för denna förpackningsgrupp.

650 Restprodukter som består av förpackningsrester samt stelnade och flytande färgrester får transporteras under bestämmelserna för förpackningsgrupp II. Utöver bestämmelserna för UN 1263, förpackningsgrupp II, får restprodukter även förpackas och transporteras enligt följande:

a) Restprodukterna får vara förpackat enligt 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P002 eller 4.1.4.2, förpackningsinstruktion IBC06.
b) Restprodukterna får vara förpackat i flexibla IBC-behållare 13H3, 13H4 och 13H5 i extra ytteremballage med hela väggar.
c) Provning av de under a) och b) angivna förpackningarna och IBC-behållarna får utföras enligt bestämmelserna i kapitel 6.1 respektive 6.5 för fasta ämnen med provningskrav för förpackningsgrupp II.
Provningen skall genomföras på förpackningar och IBC-behållare, som är fyllda med ett representativt urval av restprodukterna, i transportfärdigt skick.
d) Transport i bulk i fordon med hela väggar och presenning, slutna containrar med hela väggar eller presenningsförsedda storcontainrar med hela väggar är tillåten. Fordonets eller containerns påbyggnad skall vara tät eller tätas, exempelvis med hjälp av en ändamålsenlig och tillräckligt hållfast invändig beläggning.

---

*[1] Se särskilt del C i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön som upphäver rådets direktiv 90/220/EEG (Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 106 av 17 april 2001, sid. 8-14), vari tillståndsförfarandet för Europeiska Gemenskapen fastställs. Detta direktiv har ställts i kraft nationellt med gentekniklag 377/1995.*

*[2] Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure, publicerad i september 2001 av ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA.*

e) Om restprodukterna transporteras enligt villkoren i denna särbestämmelse, skall godset deklareras enligt 5.4.1.1.3 i transporthandlingen på följande vis: ”***RESTPRODUKT, UN 1263 FÄRG, 3, II***”.

651 (Tills vidare blank.)

## KAPITEL 3.4

## UNDANTAG I SAMBAND MED TRANSPORT AV FARLIGT GODS FÖRPACKAT I BEGRÄNSADE MÄNGDER

### 3.4.1 Allmänna bestämmelser

3.4.1.1 Förpackningar som används enligt 3.4.3 - 3.4.6 nedan, behöver endast motsvara de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 – 4.1.1.8.

3.4.1.2 Högsta tillåtna bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm.

***Anm.*** *Begränsningen för sammansatta förpackningar är inte tillämplig på LQ5.*

3.4.1.3 Med hänsyn tagen till maximigränsvärdena i 3.4.1.2 samt de individuella gränsvärdena i tabell 3.4.6 får farligt gods samemballeras med andra ämnen eller föremål, förutsatt att ingen farlig reaktion uppstår om det kommer ut.

3.4.2 När koden LQ0 är angiven för ett visst ämne eller föremål i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 7, är detta ämne eller föremål inte undantaget från någon av de tillämpliga bestämmelserna i bilagorna A och B, då det är förpackat i begränsad mängd, såvida inget annat anges i dessa bilagor.

3.4.3 När en av koderna LQ1 eller LQ2 är angiven för ett visst ämne eller föremål i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 7, och såvida inget annat föreskrivs i detta kapitel, gäller inte bestämmelserna i övriga kapitel i dessa bestämmelser för transport av detta ämne eller föremål, förutsatt att:

a) bestämmelserna i 3.4.5 a)-c) beaktas. I dessa bestämmelser räknas föremål som innerförpackningar,
b) innerförpackningarna uppfyller bestämmelserna i 6.2.1.2 och 6.2.4.1-6.2.4.3.

3.4.4 När koden LQ3 är angiven för ett visst ämne i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 7, och såvida inget annat föreskrivs i detta kapitel, gäller inte bestämmelserna i övriga kapitel i dessa bestämmelser för transport av detta ämne, förutsatt att:

a) ämnet transporteras i sammansatta förpackningar, varvid följande ytterförpackningar är tillåtna:
   - fat av stål eller aluminium med avtagbar topp,
   - dunkar av stål eller aluminium med avtagbar topp,
   - fat av plywood eller papp,
   - fat eller dunkar av plast med avtagbar topp,
   - lådor av trä, plywood, träfibermaterial, papp, plast, stål eller aluminium,

   vilka skall vara konstruerade så att de uppfyller tillämpliga bestämmelser för tillverkning i 6.1.4,
b) den i tabellen i 3.4.6 angivna högsta tillåtna nettomängden i kolumn 2 eller 4 för varje innerförpackning och i kolumn 3 eller 5 för varje kolli inte överskrids,
c) varje kolli är tydligt och varaktigt märkt:
   (i) med UN-nummer för innehållet enligt kapitel 3.2, tabell A, kolumn 1, föregånget av bokstäverna ”UN”,

(ii) då flera typer av innehåll med olika UN-nummer finns i ett och samma kolli:
- UN-nummer för samtliga typer av innehåll, föregångna av bokstäverna ”UN”, eller
- med bokstäverna ”LQ”[1].

Denna märkning skall visas på en rombformad yta, som inramas av en linje med sidlängd minst 100 mm. Rombens begränsningslinje skall vara minst 2 mm bred och numrets höjd skall vara minst 6 mm. Om fler än ett ämne med olika UN-nummer förekommer i kollit skall rombytan vara stor nog för att rymma alla UN-numren. Om kollits storlek kräver det, får märkningen ha mindre dimensioner, så länge den förblir tydligt synlig.

3.4.5 När en av koderna LQ4-LQ19 och LQ22-LQ28 är angiven för ett visst ämne i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 7, och såvida inget annat föreskrivs i detta kapitel, gäller inte bestämmelserna i övriga kapitel i dessa bestämmelser för transport av detta ämne, förutsatt att:

a) ämnet transporteras:
- i sammansatta förpackningar enligt bestämmelserna i 3.4.4 a) eller
- i innerförpackningar av metall eller plast, som inte är bräckliga eller lätt kan punkteras, och som är placerade på brickor med sträck- eller krympfilm,

b) den i tabellen i 3.4.6 angivna högsta tillåtna nettomängden i kolumn 2 eller 4 för varje innerförpackning och i kolumn 3 eller 5 för varje kolli inte överskrids,

c) varje kolli är tydligt och varaktigt märkt med de i 3.4.4 c) angivna uppgifterna.

[1] *Bokstäverna ”LQ” är förkortning för det engelska uttrycket ”Limited Quantities” (begränsade mängder). Bokstäverna ”LQ” är inte tillåtna enligt IMDG-koden eller ICAO:s tekniska instruktioner.*

**3.4.6 Tabell**

| Kod | Sammansatta förpackningar [a] (högsta tillåtna nettomängd) | | Innerförpackningar på brickor med sträck- eller krympfilm [a] (högsta tillåtna nettomängd) | |
|---|---|---|---|---|
| | Innerförpackning | Kolli [b] | Innerförpackning | Kolli [b] |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| LQ0 | Inga undantag enligt bestämmelserna i 3.4.2. | | | |
| LQ1 | 120 ml | | 120 ml | |
| LQ2 | 1 *l* | | 1 *l* | |
| LQ3 [c] | 500 ml | 1 *l* | ej tillåtet | ej tillåtet |
| LQ4 | 3 *l* | | 1 *l* | |
| LQ5 | 5 *l* | obegränsat | 1 *l* | |
| LQ6 [c] | 5 *l* | | 1 *l* | |
| LQ7 [c] | 5 *l* | | 5 *l* | |
| LQ8 | 3 kg | | 500 g | |
| LQ9 | 6 kg | | 3 kg | |
| LQ10 | 500 ml | | 500 ml | |
| LQ11 | 500 g | | 500 g | |
| LQ12 | 1 kg | | 1 kg | |
| LQ13 | 1 *l* | | 1 *l* | |
| LQ14 [b] | 25 ml | | 25 ml | |
| LQ15 [b] | 100 g | | 100 g | |
| LQ16 [b] | 125 ml | | 125 ml | |
| LQ17 | 500 ml | 2 *l* | 100 ml | 2 *l* |
| LQ18 | 1 kg | 4 kg | 500 g | 4 kg |
| LQ19 | 3 *l* | | 1 *l* | |
| LQ20 | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) |
| LQ21 | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) | (tills vidare blank) |
| LQ22 | 1 *l* | | 500 ml | |
| LQ23 | 3 kg | | 1 kg | |
| LQ24 | 6 kg | | 2 kg | |
| LQ25 [d] | 1 kg | | 1 kg | |
| LQ26 [d] | 500 ml | 2 *l* | 500 ml | 2 *l* |
| LQ27 | 6 kg | | 6 kg | |
| LQ28 | 3 *l* | | 3 *l* | |

[a] *Se 3.4.1.2.*

[b] *Se 3.4.1.3.*

[c] *För vattenhaltiga homogena blandningar i klass 3 avser de nämnda mängderna endast de ämnen av klass 3 som blandningarna innehåller.*

[d] *Vid transport av UN 2315, 3151, 3152 och 3432 i apparater, får i varje enskild apparat mängderna per innerförpackning inte överskridas. Apparaten skall transporteras i en vätsketät förpackning och hela kollit skall uppfylla 3.4.4 (c). För apparaterna får inte sträck- eller krympfilmade brickor användas.*

3.4.7 Extra ytteremballage som innehåller kollin enligt 3.4.3, 3.4.4 eller 3.4.5 skall vara märkta enligt bestämmelserna i 3.4.4 c) för vart och ett av de slag av farligt gods som det extra ytteremballaget innehåller, såvida inte all märkning, som representerar de slag av farligt gods som finns i det extra ytteremballaget, är synlig.

## DEL 4

## BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV FÖRPACKNINGAR, IBC-BEHÅLLARE, STORYTTERFÖRPACKNINGAR, UN-TANKAR, METALLTANKAR OCH TANK-CONTAINRAR AV FIBERARMERAD PLAST

**4.1.1** - - -

***4.1.1.19 Verifiering av den kemiska kompatibiliteten hos förpackningar, inklusive IBC-behållare, av plast genom utbyte av fyllningsämnena med modellvätskor***

*4.1.1.19.1 Tillämpningsområde*

För förpackningar av högmolekylärt och medelmolekylärt polyeten enligt 6.1.5.2.6 och för IBC-behållare av högmolekylärt polyeten enligt 6.5.4.3.5 får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena genom utbyte med modellvätskor verifieras genom att de i 4.1.1.19.3-4.1.1.19.5 fastställda metoderna följs och förteckningen i 4.1.1.19.6 tillämpas, förutsatt att konstruktionstypen klarat typprovningen med dessa modellvätskor enligt 6.1.5 eller 6.5.4 under beaktande av 6.1.6 och uppfyllt förutsättningarna i 4.1.1.19.2. Om ett utbyte av fyllningsämnet enligt detta avsnitt inte är möjligt, skall den kemiska kompatibiliteten provas genom typprovning enligt 6.1.5.2.5 eller laboratorieprovning enligt 6.1.5.2.7 för förpackningar, respektive enligt 6.5.4.3.3 eller 6.5.4.3.6 för IBC-behållare.

***Anm.*** *Oberoende av bestämmelserna i detta avsnitt avgörs användbarheten av förpackningar, inklusive IBC-behållare, för ett bestämt fyllningsämne av inskränkningarna i kapitel 3.2, tabell A, och förpackningsinstruktionerna i kapitel 4.1.*

*4.1.1.19.2 Förutsättningar*

Fyllningsämnets relativa densitet får inte överstiga den som använts vid bestämning av fallhöjd enligt 6.1.5.3.4 eller 6.5.4.1.3 för den med godkänt resultat utförda fallprovningen och vid bestämning av vikten enligt 6.1.5.6 eller, om så krävs enligt 6.5.4.6, för den med godkänt resultat utförda staplingsprovningen med modellvätskorna. Fyllningsämnets ångtryck vid 50 °C eller 55 °C får inte överstiga det som använts vid bestämning av trycket enligt 6.1.5.5.4 eller 6.5.4.8.4.2 för den med godkänt resultat utförda vätsketryckprovningen med modellvätskorna. I det fall att fyllningsämnet är utbytt med en kombination av modellvätskor, får respektive värden hos fyllningsämnet inte överstiga de minimivärden hos modellvätskorna, som framgår av använda fallhöjder, staplingsvikter och invändiga provtryck.

*<u>Exempel</u>: UN 1736 bensoylklorid är utbytt med kombinationen av modellvätskor ”blandning av kolväten och vätmedelslösning”. Bensoylklorid har ett ångtryck vid 50 °C på 0,34 kPa och en relativ densitet på ca 1,2 kg/l. Ofta utförs typprovningen av fat och dunkar vid den lägsta erforderliga provningsnivån. I praktiken utförs staplingsprovningen på respektive förpackningsslag med belastning som motsvarar relativ densitet 1,0 för blandningen av kolväten och relativ densitet 1,2 för vätmedelslösningen (se definition av modellvätskor i 6.1.6). Följaktligen kan i ett sådant fall den kemiska kompatibiliteten mot bensoylklorid hos den på så sätt provade förpackningstypen inte betraktas som verifierad, eftersom provningsnivån för den aktuella förpackningstypen med modellvätskan ”blandning av kolväten” inte är tillräckligt hög. (Eftersom i de flesta fall det använda provtrycket i vätsketryckprovningen uppgår till minst 100 kPa, täcks ångtrycket hos bensoylklorid i tillräcklig utsträckning av en sådan provningsnivå enligt 4.1.1.10.)*

Alla beståndsdelar av ett fyllningsämne, som kan vara en lösning, blandning eller beredning, såsom vätmedel i rengörings- eller desinfektionsmedel, skall tas med i utbytesförfarandet, oavsett om de är farliga eller ofarliga komponenter.

*4.1.1.19.3 Utbytesförfarande*

Följande steg skall följas när fyllningsämnen skall bytas ut mot angivna ämnen eller grupper av ämnen enligt förteckningen i 4.1.1.19.6 (se även flödesschemat i figur 4.1.1.19.1).

a) Klassificera fyllningsämnet enligt metoder och kriterier i del 2 (bestämning av UN-nummer och förpackningsgrupp).
b) Om det återfinns där, sök UN-numret i kolumn (1) i tabellen i 4.1.1.19.6.

c) Om det finns mer än en benämning för detta UN-nummer, välj den rad som överensstämmer med uppgifterna om förpackningsgrupp, koncentration, flampunkt, närvaro av ofarliga beståndsdelar osv., enligt från den i kolumn (2a), (2b) och (4) givna informationen för UN-numret i fråga.
Om detta inte är möjligt, skall den kemiska kompatibiliteten verifieras enligt 6.1.5.2.5 eller 6.1.5.2.7 för förpackningar, respektive 6.5.4.3.3 eller 6.5.4.3.6 för IBC-behållare (för vattenhaltiga lösningar, se dock 4.1.1.19.4).

d) Om det enligt stycke a) bestämda UN-numret och förpackningsgruppen hos fyllningsämnet inte förekommer i utbytesförteckningen, skall den kemiska kompatibiliteten verifieras för förpackningar enligt 6.1.5.2.5 eller 6.1.5.2.7 och för IBC-behållare enligt 6.5.4.3.3 eller 6.5.4.3.6.

e) Om kolumn (5) i den aktuella raden innehåller texten ”regel för samlingsbenämningar” skall det vidare förfarandet ske enligt denna regel, beskriven i 4.1.1.19.5.

f) Den kemiska kompatibiliteten hos fyllningsämnet betraktas som verifierad, om de i 4.1.1.19.1 och 4.1.1.19.2 nämnda bestämmelserna har iakttagits, fyllningsämnet är utbytt med en modellvätska eller en kombination av modellvätskor i kolumn (5), och förpackningen är typgodkänd för dessa modellvätskor.

**Figur 4.1.1.19.1: Flödesschema för utbyte av fyllningsämnen med modellvätskor**



*4.1.1.19.4 Vattenhaltiga lösningar*

Vattenhaltiga lösningar av ämnen eller ämnesgrupper, som enligt 4.1.1.19.3 är utbytbara med en eller flera modellvätskor, kan likaså utbytas med ifrågavarande modellvätskor om följande villkor är iakttagna:

a) den vattenhaltiga lösningen kan enligt kriterierna i 2.1.3.3 tillordnas samma UN-nummer som det i utbytesförteckningen angivna ämnet, och
b) den vattenhaltiga lösningen finns inte särskilt angiven på någon annan plats i utbytesförteckningen i 4.1.1.19.6, och
c) det sker ingen kemisk reaktion mellan det farliga ämnet och lösningsmedlet vatten.

*Exempel: Vattenhaltiga lösningar av UN 1120 tert-butanol:*

- *Rent tert-butanol är tillordnad modellvätskan ättiksyra i utbytesförteckningen.*
- *Vattenhaltiga lösningar av tert-butanol kan enligt 2.1.3.3 klassificeras under benämningen UN 1120 BUTANOLER, eftersom egenskaperna hos vattenhaltiga lösningar av tert-butanol inte skiljer sig från dem hos det farliga ämnet beträffande klass, fysikaliskt tillstånd eller förpackningsgrupp. Därutöver framgår inget särskilt av uppgifterna under benämningen UN 1120 BUTANOLER om att de endast gäller för det rena eller tekniskt rena ämnet, dessutom är vattenhaltiga lösningar av detta ämne inte särskilt förtecknade i kapitel 3.2, tabell A eller i utbytesförteckningen.*
- *UN 1120 BUTANOLER reagerar under normala transportförhållanden inte med vatten.*

*Följaktligen kan en vattenhaltig lösning av UN 1120 tert-butanol utbytas med modelvätskan ättiksyra.*

*4.1.1.19.5 Regel för samlingsbenämningar*

Vid utbyte av fyllningsämnen, för vilket texten ”regel för samlingsbenämningar” är angiven i kolumn (5), skall följande steg och villkor iakttas (se även flödesschema i figur 4.1.1.19.2):

a) Genomför utbytesförfarandet för varje enskild farlig beståndsdel i lösningen, blandningen eller beredningen enligt 4.1.1.19.3 under beaktande av förutsättningarna i 4.1.1.19.2. Vid generiska benämningar kan därvid sådana beståndsdelar utelämnas, där det är känt att de inte har skadlig inverkan på HD-polyeten (t ex fasta pigment i UN 1263 FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL).

b) En lösning, blandning eller beredning kan inte utbytas med någon modellvätska, om
   (i) UN-nummer och förpackningsgrupp för en eller flera av de farliga beståndsdelarna inte finns i utbytesförteckningen, eller
   (ii) texten ”regel för samlingsbenämningar” är angiven för en eller flera av de farliga beståndsdelarna i kolumn (5) i utbytesförteckningen, eller
   (iii) (med undantag av UN 2059 NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG) klassificeringskoden för en eller flera av de farliga beståndsdelarna avviker från den för lösningen, blandningen eller beredningen.

c) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, och alla farliga beståndsdelar är utbytbara med samma modellvätska respektive samma kombination av modellvätskor i kolumn (5), så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad, om hänsyn tagits till 4.1.1.19.1 och 4.1.1.19.2.

d) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, men olika modellvätskor är angivna i kolumn (5), så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad endast för de nedan angivna kombinationerna av modellvätskor, om hänsyn tagits till 4.1.1.19.1 och 4.1.1.19.2:
   (i) vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten,
   (ii) vatten/vätmedelslösning,
   (iii) vatten/ättiksyra,
   (iv) vatten/blandning av kolväten,
   (v) vatten/n-butylacetat – med n-butylacetat mättad vätmedelslösning.

e) Inom ramen för denna regel betraktas den kemiska kompatibiliteten för andra kombinationer av modellvätskor än de som nämns i d) liksom för de i b) nämnda fallen som ej verifierad. Den kemiska kompatibiliteten skall då verifieras på annat sätt (se 4.1.1.19.3 d)).

*<u>Exempel 1:</u> Blandning av UN 1940 TIOGLYKOLSYRA (50 %) och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.*

- *Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen.*
- *Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3.*
- *UN 1940 TIOGLYKOLSYRA är sidoordnad med modellvätskan ättiksyra och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD med modellvätskan n-butylacetat/n-butylacetat mättad vätmedelslösning. Enligt d) är detta ingen tillåten kombination av modellvätskor. Den kemiska kompatibiliteten mot blandningen skall därför verifieras på annat sätt.*

*<u>Exempel 2:</u> Blandning av UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT (50 %) och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S.*

- *Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen.*
- *Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3.*
- *UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT är utbytbar med modellvätskan vätmedelslösning och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE med modellvätskan vatten. Enligt d) är detta en av de tillåtna kombinationerna av modellvätskor. Följaktligen betraktas den kemiska kompatibiliteten mot denna blandning som verifierad, om förpackningen är typgodkänd för modellvätskorna vätmedelslösning och vatten.*

**Figur 4.1.1.19.2: Flödesschema för ”Regel för samlingsbenämningar”.**




Tillåtna kombinationer av modellvätskor:

- vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten,
- vatten/vätmedelslösning,
- vatten/ättiksyra,
- vatten/blandning av kolväten,
- vatten/n-butylacetat –n-butylacetat mättad vätmedelslösning.

*4.1.1.19.6 Utbytesförteckning*

I följande tabell (utbytesförteckning) är de farliga ämnena ordnade efter sina UN-nummer. I regel behandlar varje rad ett ämne, respektive en enskild eller samlingsbenämning, som omfattas av ett visst UN-nummer. Dock kan flera på varandra följande rader användas för samma UN-nummer, om ämnen, som hör till ett och samma UN-nummer, har olika ämnesnamn (t ex enskilda isomerer av en ämnesgrupp), olika kemiska eller fysikaliska egenskaper eller olika transportbestämmelser. I så fall anges den enskilda benämningen eller samlingsbenämningen inom förpackningsgruppen sist i denna radföljd.

Kolumnerna (1) – (4) i tabell 4.1.1.19.6, som har en liknande struktur som tabell A i kapitel 3.2, används för att identifiera ämnet för ändamålet med detta avsnitt. Den sista kolumnen betecknar modellvätskor med vilka ämnet kan utbytas.

Förklarande anmärkningar för varje kolumn:

**Kolumn (1) UN-nummer**

Denna kolumn innehåller UN-numret
- för det farliga ämnet, om ett eget särskilt UN-nummer har tillordnats ämnet, eller
- för gruppbenämningen, till vilken inte namngivna ämnen har tillordnats enligt kriterierna i del 2 (”beslutsträden”).

**Kolumn (2a) Officiell transportbenämning eller teknisk benämning**

Denna kolumn innehåller benämningen på ämnet respektive enskilda benämningar som kan täcka olika isomerer, eller samlingsbenämningar.

Den angivna benämningen kan avvika från den officiella transportbenämningen.

**Kolumn (2b) Beskrivning**

Denna kolumn innehåller en beskrivande text för att förklara användningsområdet för benämningen i de fall där klassificeringen, transportvillkoren och/eller den kemiska kompatibiliteten för ämnet är olika.

**Kolumn (3a) Klass**

Denna kolumn innehåller numret på klassen, vars definition omfattar det farliga ämnet. Detta nummer på klassen tillordnas enligt metoderna och kriterierna i del 2.

**Kolumn (3b) Klassificeringskod**

Denna kolumn innehåller klassificeringskoden för det farliga ämnet, enligt metoderna och kriterierna i del 2.

**Kolumn (4) Förpackningsgrupp**

Denna kolumn innehåller numret på förpackningsgruppen (I, II eller III), som är tillordnad det farliga ämnet enligt metoderna och kriterierna i del 2.

Vissa föremål och ämnen har inte inplacerats i någon förpackningsgrupp.

**Kolumn (5) Modellvätska**

Denna kolumn innehåller antingen en modellvätska eller en kombination av modellvätskor, med vilka ämnet kan utbytas, eller så visar den på ”regeln för samlingsbenämningar” enligt 4.1.1.19.5.

**Tabell 4.1.1.19.6: Utbytesförteckning**

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | **Aceton** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten ***Anm.*** *Endast tillämplig då det har visats att ämnets permeation från det avsedda kollit har en godtagbar nivå.* |
| 1093 | **Akrylnitril, stabiliserad** | | 3 | FT1 | I | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1104 | **Amylacetater** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1105 | **Pentanoler** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II/III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1106 | **Amylaminer** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | FC | II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1109 | **Amylformiater** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1120 | **Butanoler** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II/III | Ättiksyra |
| 1123 | **Butylacetater** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II/III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1125 | **n-Butylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1128 | **n-Butylformiat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1129 | **Butyraldehyd** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1133 | **Lim** | Med brandfarlig vätska | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1139 | **Täcklösning** | Inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1145 | **Cyklohexan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1146 | **Cyklopentan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1153 | **Etylenglykoldietyleter** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 1154 | **Dietylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1158 | **Diisopropylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1160 | **Dimetylamin, vattenlösning** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1165 | **Dioxan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1169 | **Extrakt, aromatiska, flytande** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1170 | **Etanol (etylalkohol) eller etanollösning (etylalkohollösning)** | Vattenlösning | 3 | F1 | II/III | Ättiksyra |
| 1171 | **Etylenglykolmonoetyleter** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 1172 | **Etylenglykolmonoetyleteracetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 1173 | **Etylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1177 | **2-Etylbutylacetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1178 | **2-Etylbutyraldehyd** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1180 | **Etylbutyrat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1188 | **Etylenglykolmonometyleter** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 1189 | **Etylenglykolmonometyleteracetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 1190 | **Etylformiat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1191 | **Oktylaldehyder** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1192 | **Etyllaktat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1195 | **Etylpropionat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1197 | **Extrakt, smakämnen, flytande** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1198 | **Formaldehydlösning, brandfarlig** | Vattenlösning, flampunkt 23 -61 °C | 3 | FC | III | Ättiksyra |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1202 | **Dieselolja** | som överensstämmer med standard SFS-EN 590:1993 eller med flampunkt högst 100 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1202 | **Gasolja** | Flampunkt högst 100 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1202 | **Eldningsolja, lätt** | Extra lätt | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1202 | **Eldningsolja, lätt** | som överensstämmer med standard SFS-EN 590:1993 eller med flampunkt högst 100 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1203 | **Bensin** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1206 | **Heptaner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1207 | **Hexaldehyd** | n-hexaldehyd | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1208 | **Hexaner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1210 | **Tryckfärg eller tryckfärgs-relaterat material** | Brandfarliga, inkl tryckfärgsförtunning och -lösningsmedel | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1212 | **Isobutanol (isobutylalkohol)** | | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 1213 | **Isobutylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1214 | **Isobutylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1216 | **Isooktener** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1219 | **Isopropanol (isopropylalkohol)** | | 3 | F1 | II | Ättiksyra |
| 1220 | **Isopropylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1221 | **Isopropylamin** | | 3 | FC | I | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1223 | **Fotogen** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1224 | 3,3-dimetyl-2-butanon | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1224 | **Ketoner, flytande, n.o.s.** | | 3 | F1 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1230 | **Metanol** | | 3 | FT1 | II | Ättiksyra |
| 1231 | **Metylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1233 | **Metylamylacetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1235 | **Metylamin, vattenlösning** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1237 | **Metylbutyrat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1247 | **Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1248 | **Metylpropionat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1262 | **Oktaner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1263 | **Färg** eller **färgrelaterat material** | Inkl färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund resp inkl färgförtunning och lösningsmedel | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1265 | **Pentaner** | N-pentan | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1266 | **Parfymprodukter** | Med brandfarligt lösningsmedel | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1268 | Stenkolstjärenafta | Ångtryck vid 50 °C högst 110 kPa | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1268 | **Petroleumdestillat, n.o.s. eller petroleumprodukter, n.o.s.** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1274 | **n-Propanol (propylalkohol, normal)** | | 3 | F1 | II/III | Ättiksyra |
| 1275 | **Propionaldehyd** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1276 | **n-Propylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1277 | **Propylamin** | N-propylamin | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1281 | **Propylformiater** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1282 | **Pyridin** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 1286 | **Hartsolja** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1287 | **Gummilösning** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1296 | **Trietylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1297 | **Trimetylamin, vattenlösning** | Med högst 50 vikt-% trimetylamin | 3 | FC | I/II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1301 | **Vinylacetat, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1306 | **Träimpregneringsmedel, flytande** | | 3 | F1 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1547 | **Anilin** | | 6.1 | T1 | II | Ättiksyra |
| 1590 | **Dikloraniliner, flytande** | Rena isomerer och isomerblandning | 6.1 | T1 | II | Ättiksyra |
| 1602 | **Färgämne, flytande, giftigt, n.o.s.** eller **färgämneskomponent, flytande, giftig, n.o.s.** | | 6.1 | T1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1604 | **Etylendiamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1715 | **Ättiksyraanhydrid** | | 8 | CF1 | II | Ättiksyra |
| 1717 | **Acetylklorid** | | 3 | FC | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1718 | **Butylsyrafosfat** | | 8 | C3 | III | Vätmedelslösning |
| 1719 | Vätesulfid | Vattenlösning | 8 | C5 | III | Ättiksyra |
| 1719 | **Kaustik alkali, flytande, n.o.s.** | Oorganisk | 8 | C5 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1730 | **Antimonpentaklorid, flytande** | Ren | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1736 | **Bensoylklorid** | | 8 | C3 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1750 | **Klorättiksyralösning** | Vattenlösning | 6.1 | TC1 | II | Ättiksyra |
| 1750 | **Klorättiksyralösning** | Blandningar av mono- och diklorättiksyra | 6.1 | TC1 | II | Ättiksyra |
| 1752 | **Kloracetylklorid** | | 6.1 | TC1 | I | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1755 | **Kromsyralösning** | Vattenlösning med högst 30 % kromsyra | 8 | C1 | II/III | Salpetersyra |
| 1760 | Cyanamid | Vattenlösning med högst 50 % cyanamid | 8 | C9 | II | Vatten |
| 1760 | O,O-Dietylditiofosforsyra | | 8 | C9 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1760 | O,O-Diisopropyl-ditiofosforsyra | | 8 | C9 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1760 | O,O-Di-n-propyl-ditiofosforsyra | | 8 | C9 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1760 | **Frätande vätska, n.o.s.** | Flampunkt över 61 °C | 8 | C9 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1761 | **Kopparetylendiaminlösning** | Vattenlösning | 8 | CT1 | II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1764 | **Diklorättiksyra** | | 8 | C3 | II | Ättiksyra |
| 1775 | **Fluorborsyra** | Vattenlösning med högst 50 % fluorborsyra | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1778 | **Fluorkiselsyra** | | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1779 | **Myrsyra** | | 8 | C3 | II | Ättiksyra |
| 1783 | **Hexametylendiaminlösning** | Vattenlösning | 8 | C7 | II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 1787 | **Jodvätesyra** | Vattenlösning | 8 | C1 | II/III | Vatten |
| 1788 | **Bromvätesyra** | Vattenlösning | 8 | C1 | II/III | Vatten |
| 1789 | **Klorvätesyra** | Högst 38-procentig vattenlösning | 8 | C1 | II/III | Vatten |
| 1790 | **Fluorvätesyra** | Med högst 60 % vätefluorid | 8 | CT1 | II | Vatten. Användningstid högst 2 år |
| 1791 | **Hypokloritlösning** | Vattenlösning, i handeln vanligen med vätmedel | 8 | C9 | II/III | Salpetersyra **och** vätmedelslösning*) |
| 1791 | **Hypokloritlösning** | Vattenlösning | 8 | C9 | II/III | Salpetersyra*) |
| *) För UN 1791: Provning endast med avluftningsanordning. Vid provning med modellvätskan salpetersyra skall en syrabeständig avluftningsanordning och en syrabeständig tätning användas. Om provning sker direkt med hypokloritlösningar, är även avluftningsanordningar och tätningar från samma konstruktionstyp tillåtna, vilka är beständiga mot hypoklorit (t ex silikongummi) men inte mot salpetersyra. | | | | | | |
| 1793 | **Isopropylsyrafosfat** | | 8 | C3 | III | Vätmedelslösning |
| 1802 | **Perklorsyra** | Vattenlösning med högst 50 vikt-% syra | 8 | CO1 | II | Vatten |
| 1803 | **Fenolsulfonsyra, flytande** | Isomerblandning | 8 | C3 | II | Vatten |
| 1805 | **Fosforsyralösning** | | 8 | C1 | III | Vatten |
| 1814 | **Kaliumhydroxidlösning** | Vattenlösning | 8 | C5 | II/III | Vatten |
| 1824 | **Natriumhydroxidlösning** | Vattenlösning | 8 | C5 | II/III | Vatten |
| 1830 | **Svavelsyra** | Med över 51 % syra | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1832 | **Svavelsyra, använd** | Kemiskt stabil | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1833 | **Svavelsyrlighet** | | 8 | C1 | II | Vatten |
| 1835 | **Tetrametylammoniumhydroxid, lösning** | Vattenlösning, flampunkt över 61 °C | 8 | C7 | II | Vatten |
| 1840 | **Zinkklorid, lösning** | Vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1848 | **Propionsyra** | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1862 | **Etylkrotonat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1863 | **Flygfotogen** | | 3 | F1 | I/II/III | Blandning av kolväten |
| 1866 | **Hartslösning** | Brandfarlig | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1902 | **Diisooktylsyrafosfat** | | 8 | C3 | III | Vätmedelslösning |
| 1906 | **Restsyra** | | 8 | C1 | II | Salpetersyra |
| 1908 | **Kloritlösning** | Vattenlösning | 8 | C9 | II/III | Ättiksyra |
| 1914 | **Butylpropionater** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1915 | **Cyklohexanon** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1917 | **Etylakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1919 | **Metylakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1920 | **Nonaner** | Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 1935 | **Cyanidlösning, n.o.s.** | Oorganisk | 6.1 | T4 | I/II/III | Vatten |
| 1940 | **Tioglykolsyra** | | 8 | C3 | II | Ättiksyra |
| 1986 | **Alkoholer, brandfarliga, giftiga, n.o.s.** | | 3 | FT1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1987 | Cyklohexanol | Tekniskt ren | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 1987 | **Alkoholer, n.o.s.** | | 3 | F1 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1988 | **Aldehyder, brandfarliga, giftiga, n.o.s.** | | 3 | FT1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1989 | **Aldehyder, n.o.s.** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1992 | 2,6-cis-dimetylmorfolin | | 3 | FT1 | III | Blandning av kolväten |
| 1992 | **Brandfarlig vätska, giftig, n.o.s.** | | 3 | FT1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 1993 | Propionsyrevinylester | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 1993 | (1-metoxi-2-propyl)-acetat | | 3 | FT1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 1993 | **Brandfarlig vätska, n.o.s.** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 2014 | **Väteperoxid, vattenlösning** | Med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid (stabiliserad om så behövs) | 5.1 | OC1 | II | Salpetersyra |
| 2022 | **Kresylsyra** | Flytande blandning av kresoler, xylenoler och metylfenoler | 6.1 | TC1 | II | Ättiksyra |
| 2030 | **Hydrazin, vattenlösning** | Med minst 37 vikt-% men högst 64 vikt-% hydrazin | 8 | CT1 | II | Vatten |
| 2030 | Hydrazinhydrat | Vattenlösning med 64 vikt-% hydrazin | 8 | CT1 | II | Vatten |
| 2031 | **Salpetersyra** | Annan än röd rykande, med högst 55 % ren syra | 8 | CO1 | II | Salpetersyra |
| 2045 | **Isobutyraldehyd (isobutylaldehyd)** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2050 | **Diisobutylen, isomeriska föreningar** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2053 | **Metylisobutylkarbinol** | | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 2054 | **Morfolin** | | 3 | CF1 | I | Blandning av kolväten |
| 2057 | **Tripropylen** | | 3 | F1 | II/III | Blandning av kolväten |
| 2058 | **Valeraldehyd** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2059 | **Nitrocellulosalösning, brandfarlig** | | 3 | D | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar: Till skillnad från normalt förfarande får denna regel tillämpas på alla lösningsmedel med klassificeringskod F1 |
| 2075 | **Kloral, vattenfri, stabiliserad** | | 6.1 | T1 | II | Vätmedelslösning |
| 2076 | **Kresoler, flytande** | Rena isomerer och isomerblandning | 6.1 | TC1 | II | Ättiksyra |
| 2078 | **Toluendiisocyanat** | Flytande | 6.1 | T1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2079 | **Dietylentriamin** | | 8 | C7 | II | Blandning av kolväten |
| 2209 | **Formaldehydlösning** | Vattenlösning med 37 % fomaldehyd, metanolhalt 8-10 % | 8 | C9 | III | Ättiksyra |
| 2209 | **Formaldehydlösning** | Vattenlösning med minst 25 % fomaldehyd | 8 | C9 | III | Vatten |
| 2218 | **Akrylsyra, stabiliserad** | | 8 | CF1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2227 | **N-butylmetakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2235 | **Klorbensylklorider, flytande** | Para-klorbensylklorid | 6.1 | T2 | III | Blandning av kolväten |
| 2241 | **Cykloheptan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2242 | **Cyklohepten** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2243 | **Cyklohexylacetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2244 | **Cyklopentanol** | | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 2245 | **Cyklopentanon** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2247 | **N-dekan** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2248 | **Di-n-butylamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten |
| 2258 | **1,2-propylendiamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2259 | **Trietylentetramin** | | 8 | C7 | II | Vatten |
| 2260 | **Tripropylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2263 | **Dimetylcyklohexaner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2264 | **N,N-dimetylcyklohexylamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2265 | **N,N-dimetylformamid** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2266 | **N-N-dimetylpropylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2269 | **3,3-imino-di-propylamin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2270 | **Etylamin, vattenlösning** | Med minst 50 vikt-% och högst 70 vikt-% etylamin, flampunkt under 23 °C, frätande eller svagt frätande | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2275 | **2-etylbutanol** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2276 | **2-etylhexylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2277 | **Etylmetakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2278 | **N-hepten** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2282 | **Hexanoler** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2283 | **Isobutylmetakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2286 | **Pentametylheptan** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2287 | **Isoheptener** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2288 | **Isohexener** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2289 | **Isoforondiamin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2293 | **4-metoxi-4-metylpentan-2-on** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2296 | **Metylcyklohexan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2297 | **Metylcyklohexanon** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2298 | **Metylcyklopentan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2302 | **5-metylhexan-2-on** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2308 | **Nitrosylsvavelsyra, flytande** | | 8 | C1 | II | Vatten |
| 2309 | **Oktadiener** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2313 | **Pikoliner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2317 | **Natriumkopparcyanid, lösning** | Vattenlösning | 6.1 | T4 | I | Vatten |
| 2320 | **Tetraetylenpentamin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2324 | **Triisobuten** | Blandning av C12-monoolefiner, flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2326 | **Trimetylcyklohexylamin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2327 | **Trimetylhexametylendiaminer** | Rena isomerer och isomerblandning | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2330 | **Undekan** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2336 | **Allylformiat** | | 3 | FT1 | I | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2348 | **Butylakrylater, stabiliserade** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2357 | **Cyklohexylamin** | Flampunkt 23°-61 °C | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2361 | **Diisobutylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2366 | **Dietylkarbonat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2367 | **Alfa-metylvaleraldehyd** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2370 | **1-hexen** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2372 | **1,2-di-(dimetylamino)-etan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2379 | **1,3-dimetylbutylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2383 | **Dipropylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2385 | **Etylisobutyrat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2393 | **Isobutylformiat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2394 | **Isobutylpropionat** | Flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2396 | **Metakrylaldehyd, stabiliserad** | | 3 | FT1 | II | Blandning av kolväten |
| 2400 | **Metylisovalerat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2401 | **Piperidin** | | 3 | CF1 | I | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2403 | **Isopropenylacetat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2405 | **Isopropylbutyrat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2406 | **Isopropylisobutyrat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2409 | **Isopropylpropionat** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2410 | **1,2,3,6-tetrahydropyridin** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 2427 | **Kaliumklorat, vattenlösning** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 2428 | **Natriumklorat, vattenlösning** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 2429 | **Kalciumklorat, vattenlösning** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 2436 | **Tioättiksyra** | | 3 | F1 | II | Ättiksyra |
| 2457 | **2,3-dimetylbutan** | | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2490 | **Etanolamin** | | 8 | C7 | III | Vätmedelslösning |
| 2491 | **Etanolamin, lösning** | Vattenlösning | 8 | C7 | III | Vätmedelslösning |
| 2496 | **Propionsyraanhydrid** | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2524 | **Etylortoformiat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2526 | **Furfurylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2527 | **Isobutylakrylat, stabiliserad** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2528 | **Isobutylisobutyrat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2529 | **Isobutyrsyra** | | 3 | FC | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2531 | **Metakrylsyra, stabiliserad** | | 8 | C3 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2542 | **Tributylamin** | | 6.1 | T1 | II | Blandning av kolväten |
| 2560 | **2-metylpentan-2-ol** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2564 | **Triklorättiksyra, lösning** | Vattenlösning | 8 | C3 | II/III | Ättiksyra |
| 2565 | **Dicyklohexylamin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2571 | Etylsvavelsyra | | 8 | C3 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2571 | **Alkylsvavelsyror** | | 8 | C3 | II | Regel för samlingsbenämningar |
| 2580 | **Aluminiumbromidlösning** | Vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |
| 2581 | **Aluminiumkloridlösning** | Vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |
| 2582 | **Järntrikloridlösning** | Vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |
| 2584 | Metansulfonsyra | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | Vatten |
| 2584 | **Alkylsulfonsyror, flytande** | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2584 | Bensensulfonsyra | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | Vatten |
| 2584 | Toluensulfonsyra. | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | Vatten |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2584 | **Arylsulfonsyror, flytande** | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2586 | Metansulfonsyra | Med mer än 5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | Vatten |
| 2586 | **Alkylsulfonsyror, flytande** | Med högst 5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2586 | Bensensulfonsyra | Med högst 5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | Vatten |
| 2586 | Toluensulfonsyra. | Med högst 5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | Vatten |
| 2586 | **Arylsulfonsyror, flytande** | Med högst 5 % fri svavelsyra | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2610 | **Triallylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2614 | **Metylallylalkohol** | | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 2617 | **Metylcyklohexanoler** | Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 2619 | **Bensyldimetylamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2620 | **Amylbutyrater** | Rena isomerer och isomerblandning, flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2622 | **Glycidylaldehyd** | Flampunkt under 23 °C | 3 | FT1 | II | Blandning av kolväten |
| 2626 | **Klorsyra, vattenlösning** | Med högst 10 % klorsyra | 5.1 | O1 | II | Salpetersyra |
| 2656 | **Kinolin** | Flampunkt över 61 °C | 6.1 | T1 | III | Vatten |
| 2672 | **Ammoniaklösning** | I vatten, relativ densitet mellan 0,880 och 0,957 vid 15 °C, med över 10 % men högst 35 % ammoniak | 8 | C5 | III | Vatten |
| 2683 | **Ammoniumsulfidlösning** | Vattenlösning, flampunkt 23°-61 °C | 8 | CFT | II | Ättiksyra |
| 2684 | **3-dietylaminopropylamin** | | 3 | FC | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2685 | **N,n-dietyletylendiamin** | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2693 | **Bisulfiter, vattenlösning, n.o.s.** | Oorganiska | 8 | C1 | III | Vatten |
| 2707 | **Dimetyldioxaner** | Rena isomerer och isomerblandning | 3 | F1 | II/III | Blandning av kolväten |
| 2733 | **Aminer, brandfarliga, frätande, n.o.s. e**ller **polyaminer, brandfarliga, frätande, n.o.s.** | | 3 | FC | I/II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2734 | Di-sec-butylamin | | 8 | CF1 | II | Blandning av kolväten |
| 2734 | **Aminer, flytande, frätande, brandfarliga, n.o.s.** eller **polyaminer, flytande, frätande, brandfarliga, n.o.s.** | | 8 | CF1 | I/II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2735 | **Aminer, flytande, frätande, n.o.s.** eller **polyaminer, flytande, frätande, n.o.s.** | | 8 | C7 | I/II/III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2739 | **Butyranhydrid** | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2789 | **Isättika** eller **ättiksyralösning** | Vattenlösning med mer än 80 vikt-% syra | 8 | CF1 | II | Ättiksyra |
| 2790 | **Ättiksyralösning** | Vattenlösning med mer än 10 vikt-% men högst 80 vikt-% syra | 8 | C3 | II/III | Ättiksyra |
| 2796 | **Svavelsyra** | Med högst 51 % syra | 8 | C1 | II | Vatten |
| 2797 | **Batterivätska, alkalisk** | Kalium/natriumhydroxid, vattenlösning | 8 | C5 | II | Vatten |
| 2810 | 2-klor-6-fluorbensylklorid | Stabiliserad | 6.1 | T1 | III | Blandning av kolväten |
| 2810 | 2-fenyletanol | | 6.1 | T1 | III | Ättiksyra |
| 2810 | Etylenglykol-monohexyleter | | 6.1 | T1 | III | Ättiksyra |
| 2810 | **Giftig vätska, organisk, n.o.s.** | | 6.1 | T1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 2815 | **N-aminoetylpiperazin** | | 8 | C7 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2818 | **Ammoniumpolysulfidlösning** | Vattenlösning | 8 | CT1 | II/III | Ättiksyra |
| 2819 | **Amylsyrafosfat** | | 8 | C3 | III | Vätmedelslösning |
| 2820 | **Butyrsyra** | N-butyrsyra | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2821 | **Fenol, lösning** | Vattenlösning, giftig, ej alkalisk | 6.1 | T1 | II/III | Ättiksyra |
| 2829 | **Kapronsyra** | N-kapronsyra | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2837 | **Bisulfater, vattenlösning** | | 8 | C1 | II/III | Vatten |
| 2838 | **Vinylbutyrat, stabiliserad** | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2841 | **Di-n-amylamin** | | 3 | FT1 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2850 | **Propylentetramer (tetrapropen)** | Blandning av C12-monoolefiner, flampunkt 23°-61 °C | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 2873 | **Dibutyletanolamin** | N,N-di-n-butylaminoetanol | 6.1 | T1 | III | Ättiksyra |
| 2874 | **Furfurylalkohol** | | 6.1 | T1 | III | Ättiksyra |
| 2920 | O,O-dietyl-ditiofosforsyra | Flampunkt 23°-61 °C | 8 | CF1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2920 | O,O-dimetyl-ditiofosforsyra | Flampunkt 23°-61 °C | 8 | CF1 | II | Vätmedelslösning |
| 2920 | Bromväte | 33-procentig lösning i isättika | 8 | CF1 | II | Vätmedelslösning |
| 2920 | Tetrametylammoniumhydroxid | Vattenlösning, flampunkt 23°-61 °C | 8 | CF1 | II | Vatten |
| 2920 | **Frätande vätska, brandfarlig, n.o.s.** | | 8 | CF1 | I/II | Regel för samlingsbenämningar |
| 2922 | Ammoniumsulfid | Vattenlösning, flampunkt 23°-61 °C | 8 | CT1 | II | Vatten |
| 2922 | Kresoler | Vattenhaltig alkalisk lösning, blandning av natrium- och kaliumkresolat | 8 | CT1 | II | Ättiksyra |
| 2922 | Fenol | Vattenhaltig alkalisk lösning, blandning av natrium- och kaliumfenolat | 8 | CT1 | II | Ättiksyra |
| 2922 | Natriumvätedifluorid | Vattenlösning | 8 | CT1 | III | Vatten |
| 2922 | **Frätande vätska, giftig, n.o.s.** | | 8 | CT1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 2924 | **Brandfarlig vätska, frätande, n.o.s.** | Svagt frätande | 3 | FC | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 2927 | **Giftig vätska, organisk, frätande, n.o.s.** | | 6.1 | TC1 | I/II | Regel för samlingsbenämningar |
| 2933 | **Metyl-2-klorpropionat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2934 | **Isopropyl-2-klorpropionat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2935 | **Etyl-2-klorpropionat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2936 | **Tiomjölksyra** | | 6.1 | T1 | II | Ättiksyra |
| 2941 | **Fluoraniliner** | Rena isomerer och isomerblandning | 6.1 | T1 | III | Ättiksyra |
| 2943 | **Tetrahydrofurfurylamin** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 2945 | **N-metylbutylamin** | | 3 | FC | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |

| **UN-nr** | **Officiell transport-benämning** eller teknisk benämning **3.1.2** | **Beskrivning** **3.1.2** | **Klass** **2.2** | **Klassificeringskod** **2.2** | **Förpackningsgrupp** **2.1.1.3** | **Modellvätska** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2a)** | **(2b)** | **(3a)** | **(3b)** | **(4)** | **(5)** |
| 2946 | **2-amino-5-dietylaminpentan** | | 6.1 | T1 | III | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 2947 | **Isopropylkloracetat** | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 2984 | **Väteperoxid, vattenlösning** | Med minst 8 % men mindre än 20 % väteperoxid, stabiliserad om så behövs | 5.1 | O1 | III | Salpetersyra |
| 3056 | **N-heptaldehyd** | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 3065 | **Alkoholhaltiga drycker** | Med mer än 24 volym-% alkohol | 3 | F1 | II/III | Ättiksyra |
| 3066 | **Färg** eller **färgrelaterat material** | Inkl färg, lack, emalj, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och lackfärg eller inkl förtunning och lösningsmedel | 8 | C9 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3079 | **Metakrylonitril, stabiliserad** | | 3 | FT1 | I | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3082 | sec-alkohol($C_6$-$C_{17}$)poly(3-6)etoxylat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Alkohol($C_{12}$-$C_{15}$)poly(1-6)etoxylat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Alkohol($C_{13}$-$C_{15}$)poly(1-6)etoxylat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Kresyldifenylfosfat | | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | Decylakrylat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Di-n-butylftalat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Diisobutylftalat | | 9 | M6 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten |
| 3082 | Flygturbinbränsle JP-5 | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Flygturbinbränsle JP-7 | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Isodecyldifenylfosfat | | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3082 | Kolväten | Flytande, flampunkt över 61 °C, miljöfarliga | 9 | M6 | III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3082 | Kreosot av trätjära | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Kreosot av stenkolstjära | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Metylnaftalin | Isomerblandning, flytande | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Stenkolstjära | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Stenkolstjärenafta | Flampunkt över 61 °C | 9 | M6 | III | Blandning av kolväten |
| 3082 | Triarylfosfater | n.o.s. | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | Trikresylfosfat | Med högst 3 % ortoisomer | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | Trixylenylfosfat | | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | Zinkalkylditiofosfat | C3-C14 | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | Zinkarylditiofosfat | C7-C16 | 9 | M6 | III | Vätmedelslösning |
| 3082 | **Miljöfarliga ämnen, flytande, n.o.s.** | | 9 | M6 | III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3099 | **Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.** | | 5.1 | OT1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3101<br>3103<br>3105<br>3107<br>3109<br>3111<br>3113<br>3115<br>3117<br>3119 | **Organisk peroxid typ B, C, D, E** eller **F, flytande** eller **organisk peroxid typ B, C, D, E** eller **F, flytande**, **temperaturkontrollerad** | flytande | 5.2 | P1 | | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning **och** blandning av kolväten **och** salpetersyra**) |
| **) För UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (tert-butylhydroperoxid med över 40 % peroxidhalt och peroxiättiksyror är undantagna): Alla organiska peroxider i tekniskt ren form och i lösning med lösningsmedel, som med avseende på sin kompatibilitet täcks av modellvätskan ”blandning av kolväten” i denna förteckning. Resistensen hos avluftningsanordningar och tätningar gentemot organiska peroxider kan även verifieras oberoende av typprovningen genom laboratorieförsök med salpetersyra. | | | | | | |
| 3145 | Butylfenoler | flytande, n.o.s. | 8 | C3 | I/II/III | Ättiksyra |
| 3145 | **Alkylfenoler, flytande, n.o.s.** | Inkl C2 - C12 homologer | 8 | C3 | I/II/III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3149 | **Väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserad** | Med UN 2790 ättiksyra, UN 2796 svavelsyra och/eller UN 1805 fosforsyra, vatten och högst 5 % peroxiättiksyra. | 5.1 | OC1 | II | Vätmedelslösning **och** salpetersyra |

| UN-nr | Officiell transportbenämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3210 | **Klorater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 3211 | **Perklorater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 3213 | **Bromater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 3214 | **Permanganater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II | Vatten |
| 3216 | **Persulfater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | III | Vätmedelslösning |
| 3218 | **Nitrater, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 3219 | **Nitriter, oorganiska, vattenlösning, n.o.s.** | | 5.1 | O1 | II/III | Vatten |
| 3264 | Koppar(II)klorid | Vattenlösning, svagt frätande | 8 | C1 | III | Vatten |
| 3264 | Hydroxylaminosulfat | 25 % vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |
| 3264 | Fosforsyrlighet | Vattenlösning | 8 | C1 | III | Vatten |
| 3264 | **Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s.** | Flampunkt över 61 C | 8 | C1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar, ej tillämplig på blandningar som innehåller komponenter med följande UN-nummer: 1830, 1832, 1906 och 2308 |
| 3265 | Metoxiättiksyra | | 8 | C3 | I | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Allylbärnstenssyraanhydrid | | 8 | C3 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Ditioglykolsyra | | 8 | C3 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Butylfosfat | Blandning av mono- och dibutylfosfat | 8 | C3 | III | Vätmedelslösning |
| 3265 | Kaprylsyra | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Isovaleriansyra | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Pelargonsyra | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Pyrodruvsyra | | 8 | C3 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3265 | Valeriansyra | | 8 | C3 | III | Ättiksyra |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificeringskod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3265 | **Frätande sur organisk vätska, n.o.s.** | Flampunkt över 61 °C | 8 | C3 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3266 | Natriumhydrosulfid | Vattenlösning | 8 | C5 | II | Ättiksyra |
| 3266 | Natriumsulfid | Vattenlösning, svagt frätande | 8 | C5 | III | Ättiksyra |
| 3266 | **Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s**. | Flampunkt över 61 °C | 8 | C5 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3267 | 2,2'-(butylimino)-bisetanol | | 8 | C7 | II | Blandning av kolväten **och** vätmedelslösning |
| 3267 | **Frätande basisk organisk vätska, n.o.s.** | Flampunkt över 61 °C | 8 | C7 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3271 | Etylenglykolmonobutyleter | Flampunkt över 61 °C | 3 | F1 | III | Ättiksyra |
| 3271 | **Etrar, n.o.s**. | | 3 | F1 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3272 | Akrylsyratert-butylester | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Isobutylpropionat | Flampunkt över 61 °C | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Metylvalerat | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Trimetylortoformiat | | 3 | F1 | II | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Etylvalerat | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Isobutylisovalerat | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | N-amylpropionat | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | N-butylbutyrat | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | Metyllaktat | | 3 | F1 | III | N-butylacetat/med n-butylacetat mättad vätmedelslösning |
| 3272 | **Estrar, n.o.s.** | | 3 | F1 | II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3287 | Natriumnitrit | 40 % vattenlösnng | 6.1 | T4 | III | Vatten |
| 3287 | **Giftig oorganisk vätska, n.o.s.** | | 6.1 | T4 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3291 | **Kliniskt avfall, ospecificerat, n.o.s.** | Flytande | 6.2 | I3 | II | Vatten |
| 3293 | **Hydrazinvattenlösning** | med högst 37 vikt-% hydrazin | 6.1 | T4 | III | Vatten |

| UN-nr | Officiell transport-benämning eller teknisk benämning 3.1.2 | Beskrivning 3.1.2 | Klass 2.2 | Klassificerings-kod 2.2 | Förpackningsgrupp 2.1.1.3 | Modellvätska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2a) | (2b) | (3a) | (3b) | (4) | (5) |
| 3295 | Heptaner | n.o.s. | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 3295 | Nonaner | Flampunkt under 23 °C | 3 | F1 | II | Blandning av kolväten |
| 3295 | Dekaner | n.o.s. | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 3295 | 1,2,3-Trimetylbenzen | | 3 | F1 | III | Blandning av kolväten |
| 3295 | **Kolväten, flytande, n.o.s.** | | 3 | F1 | I/II/III | Regel för samlingsbenämningar |
| 3405 | **Bariumkloratlösning** | Vattenlösning | 5.1 | OT1 | II/III | Vatten |
| 3406 | **Bariumperkloratlösning** | Vattenlösning | 5.1 | OT1 | II/III | Vatten |
| 3408 | **Blyperkloratlösning** | Vattenlösning | 5.1 | OT1 | II/III | Vatten |
| 3413 | **Kaliumcyanidlösning** | Vattenlösning | 6.1 | T4 | I/II/III | Vatten |
| 3414 | **Natriumcyanidlösning** | Vattenlösning | 6.1 | T4 | I/II/III | Vatten |
| 3415 | **Natriumfluoridlösning** | Vattenlösning | 6.1 | T4 | III | Vatten |
| 3422 | **Kaliumfluoridlösning** | Vattenlösning | 6.1 | T4 | III | Vatten |

4.1.2.4 Med undantag av de fall då regelbundet underhåll av IBC-behållare av metall eller styv plast, integrerad IBC-behållare eller flexibel IBC-behållare genomförs av IBC-behållarens ägare, vars hemland och namn eller godkända märke är varaktigt fäst på IBC-behållaren, skall den som utför regelbundet underhåll av IBC-behållare placera följande varaktiga märkning på IBC-behållaren nära tillverkarens UN-typgodkännandemärkning:

a) landet i vilket det regelbundna underhållet utförts, och
b) namn eller godkänt märke för den som utfört det regelbundna underhållet.

4.1.3.4 Följande förpackningar får inte användas, om de ämnen som skall transporteras kan bli flytande under transporten:

Förpackningar:

| | |
|---|---|
| Fat: | 1D ja 1G |
| Lådor: | 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ja 4H2 |
| Säckar: | 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ja 5M2 |
| Integrerade förpackningar: | 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 ja 6PH1 |

Storytterförpackningar:

| | |
|---|---|
| Storytterförpackningar av mjukplast: | 51H (ytterförpackning) |

IBC-behållare:

| | |
|---|---|
| För ämnen i förpackningsgrupp I: | Alla slag av IBC-behållare |

För ämnen i förpackningsgrupp II och III:

| | |
|---|---|
| IBC-behållare av trä: | 11C, 11D ja 11F |
| IBC-behållare av papp: | 11G |

| | |
|---|---|
| Flexibla IBC-behållare: | 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 ja 13M2 |
| Integrerade IBC-behållare: | 11HZ2 ja 21HZ2 |

I detta avseende räknas ämnen och blandningar av ämnen, som har en smältpunkt på högst 45 °C, som fasta ämnen, vilka kan bli flytande under transporten.

4.1.3.5 Om förpackningsinstruktionerna i detta kapitel tillåter användning av ett särskilt slag av förpackning (t ex 4G resp 1A2), får förpackningar med samma förpackningskod, kompletterad med bokstäverna ”V”, ”U” eller ”W” enligt bestämmelserna i del 6 (t ex 4GV, 4GU eller 4GW, resp 1A2V, 1A2U eller 1A2W), också användas, om de uppfyller samma villkor och inskränkningar som är tillämpliga för användning av detta slag av förpackning enligt gällande förpackningsinstruktioner. Exempelvis får en sammansatt förpackning, märkt med förpackningskoden ”4GV”, användas i stället för en sammansatt förpackning märkt med ”4G” om bestämmelserna i gällande förpackningsinstruktion med avseende på slag av innerförpackningar och mängdbegränsningar iakttas.

***4.1.4.1*** - - -

**P200 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P200**

**Allmänt**

(3)

(d) längsta tillåtna kontrollintervall för återkommande kontroll av gaskärlen,
***Anm.*** *Återkommande kontroll av gaskärl av kompositmaterial skall utföras i intervall som fastställts av det anmälda organet som har godkänt kärlen.*

**Provtryck, fyllningsförhållanden och bestämmelser om fyllning**

(4)

(5)

(d) För UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, se stycke (10), särbestämmelse för förpackning ”p”.

(7) Fyllning av gaskärl får endast ske vid särskilt utrustade platser och utföras av kvalificerad personal samt enligt ändamålsenliga metoder.

Metoderna skall innefatta följande kontroller:

- överensstämmelse hos kärl och utrustningsdetaljer med bestämmelserna,
- kompatibilitet hos kärl och utrustningsdetaljer med produkten som skall transporteras,
- frånvaro av skador som kan påverka säkerheten,
- iakttagande av fyllningsförhållande eller fyllningstryck, beroende på vilket av de båda som är tillämpligt,
- att märkning och påskrifter följer bestämmelserna.

**Särbestämmelser för förpackning**

(10)

ta:

***Bestämmelser för N.O.S.-benämningar och blandningar***

z:

Såvida inget annat fastställts i tabellerna i denna förpackningsinstruktion får giftiga ämnen med $LC_{50}$ högst 200 ml/$m^3$ inte transporteras i storflaskor, tryckfat eller MEG-containrar. De skall uppfylla särbestämmelse för förpackning ”k”.

(11) Bestämmelserna i denna förpackningsinstruktion räknas som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:

| **Tillämplig på bestämmelse** | **Referens** | **Dokumentets titel** |
|---|---|---|
| (7) | SFS-EN 1919:2001 | Gasflaskor – Gasflaskor för kondenserade gaser (exklusive acetylen och gasol) – Kontroll i samband med fyllning |
| (7) | SFS-EN 1920:2001 | Gasflaskor – Gasflaskor för komprimerade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll i samband med fyllning |
| (7) | SFS-EN 12754:2002 | Gasflaskor – Flaskor för löst acetylen – Kontroll vid fyllning |
| (7) | SFS-EN 13365:2002 | Gasflaskor – Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) – Kontroll vid fyllning |
| (10) p | SFS-EN 1801:1999 | Gasflaskor – Villkor för fyllning av enstaka acetylenflaskor (inklusive en lista på godkända porösa massor) |
| (10) p | SFS-EN 12 755:2000 | Gasflaskor – Villkor för fyllning av gasflaskpaket för acetylen |

**Tabell 1: Komprimerade gaser**

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klassificeringskod | $LC_{50}$ ml/m³ | Gasflaskor | Storflaskor | Tryckfat | Gasflaskpaket | Kontrollintervall, år[a] | Provtryck. bar[b] | Arbetstryck, bar[b] | Särbestämmelser för förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 1TF | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 1955 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 1T | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 2600 | KOLMONOXID OCH VÄTGAS, BLANDNING, KOMPRIMERAD | 1TF | 3750 - 5000 | X | X | X | X | 5 | | | d, u |
| 3303 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 1TO | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3304 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 1TC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3305 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 1TFC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3306 | KOMPRIMERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 1TOC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |

**Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser**

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klassificeringskod | $LC_{50}$ ml/m³ | Gasflaskor | Storflaskor | Tryckfat | Gasflaskpaket | Kontrollintervall, år[a] | Provtryck, bar | Fyllningsförhållande | Särbestämmelser för förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | BUTADIENER, STABILISERADE (1,2-butadien), eller | 2F | | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | r |
| 1010 | BUTADIENER, STABILISERADE (1,3-butadien), eller | 2F | | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | r |
| 1010 | BUTADIENER OCH KOLVÄTEN, BLANDNING, STABILISERAD | 2F | | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, v, z |
| 1030 | 1,1-DIFLUORETAN (KÖLDMEDIUM R 152a) | 2F | | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1067 | DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID) | 2TOC | 115 | X | | X | X | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 3083 | PERKLORYLFLUORID | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | u |
| 3153 | PERFLUOR(METYLVINYL)ETER | 2F | | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | PERFLUOR(ETYLVINYL)ETER | 2F | | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |

**Tabell 2: Kondenserade och lösta gaser**

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klassificeringskod | $LC_{50}$ ml/$m^3$ | Gasflaskor | Storflaskor | Tryckfat | Gasflaskpaket | Kontrollintervall, år[a] | Provtryck, bar | Fyllningsförhållande | Särbestämmelser för förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. | 2TF | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | r, z |
| 3162 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. | 2T | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3307 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. | 2TO | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3308 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2TC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | r, z |
| 3309 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. | 2TFC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | r, z |
| 3310 | KONDENSERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. | 2TOC | ≤ 5000 | X | X | X | X | 5 | | | z |
| 3337 | KÖLDMEDIUM R 404A Pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 44 % pentafluoretan och 52 % 1,1,1-trifluoretan | 2A | | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | KÖLDMEDIUM R 407A Difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan | 2A | | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | KÖLDMEDIUM R 407B Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 10 % difluoretan och 70 % pentafluoretan | 2A | | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | KÖLDMEDIUM R 407C Difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 23 % difluormetan och 25 % pentafluoretan | 2A | | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |

**Tabell 3: Ämnen som inte omfattas av klass 2**

| UN-nr | Benämning och beskrivning | Klass | Klassificeringskod | $LC_{50}$ ml/m$^3$ | Gasflaskor | Storflaskor | Tryckfat | Gasflaskpaket | Kontrollintervall, år[a] | Provtryck, bar | Fyllningsförhållande | Särbestämmelser för förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | CYANVÄTE, STABILISERAT, med mindre än 3 % vatten | 6.1 | TF1 | 40 | X | | | X | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | VÄTEFLUORID, VATTENFRI | 8 | CT1 | 966 | X | | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab, ac |
| 1745 | BROMPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | 25 | X | | X | X | 5 | 10 | [b] | k, ab, ad |
| 1746 | BROMTRIFLUORID | 5.1 | OTC | 50 | X | | X | X | 5 | 10 | [b] | k, ab, ad |
| 1790 | FLUORVÄTESYRA med mer än 85 % vätefluorid | 8 | CT1 | 966 | X | | X | X | 5 | 10 | 0,84 | ab, ac |
| 2495 | JODPENTAFLUORID | 5.1 | OTC | 120 | X | | X | X | 5 | 10 | [b] | k, ab, ad |

[a] *Ej tillämplig på kärl av kompositmaterial.*
[b] *Ett tomt utrymme på 8 volyms-% är föreskriven.*

**P203 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P203**

**Förpackningsslag:** Kryokärl

**Allmänna instruktioner:**

(1) De särskilda bestämmelserna i 4.1.6 skall uppfyllas.

(2) Kärlen skall vara isolerade så att varken kondensfukt eller rimfrost kan uppträda utanpå dem.

(3) Material som används för att täta fogar eller för underhåll av förslutningsanordningar till gaskärl för gaser med klassificeringskod 3O skall vara kompatibelt med innehållet.

**Särskilda instruktioner för slutna kryokärl**

(4) Slutna kryokärl, tillverkade enligt bestämmelserna i kapitel 6.2, är tillåtna för transport av kylda kondenserade gaser.

(5) Provtryck

Kylda kondenserade gaser skall fyllas i slutna kryokärl med följande lägsta provtryck:

a) För slutna kryokärl med vakuumisolering skall provtrycket vara lägst 1,3 gånger summan av högsta invändiga tryck i det fyllda kärlet, inklusive det invändiga trycket under fyllning och tömning, och 100 kPa (1 bar),

b) för andra slutna kryokärl skall provtrycket vara lägst 1,3 gånger högsta invändiga tryck i det fyllda kärlet, varvid hänsyn skall tas till det tryck som utvecklas under fyllning och tömning.

(6) Fyllnadsgrad

För ej brandfarliga, ej giftiga, kylda kondenserade gaser (klassificeringskod 3A och 3O), får volymen av vätskefasen vid fyllningstemperaturen och ett tryck av 100 kPa (1 bar) inte överstiga 98 % av vattenkapaciteten för gaskärlet.

För brandfarliga kylda kondenserade gaser (klassificeringskod 3F) skall fyllnadsgraden ligga under den nivå vid vilken, om innehållet värms upp till en temperatur där ångtrycket är samma som öppningstrycket för tryckavlastningsanordningen, vätskefasens volym når 98 % av vattenkapaciteten vid den temperaturen.

(7) Tryckavlastningsanordningar

Slutna kryokärl skall vara utrustade med minst en tryckavlastningsanordning.

(8) Kompatibilitet

Material som används för att säkerställa tätheten hos fogar eller underhåll av förslutningsanordningar skall vara kompatibla med innehållet. För oxiderande gaser (klassificeringskod 3O), se även (3) ovan.

(9) Återkommande kontroll

Kärl skall genomgå återkommande kontroll enligt bestämmelserna i 6.2.1.6.

Den återkommande kontrollen skall utföras vart tionde år.

Med undantag av detta intervall skall återkommande kontroll av kärl av kompositmaterial genomföras med sådana intervall som fastställts av ett anmält organ och som baserad på den tryckkärlskoden för konstruktion och tillverkning som säkerhetscentralen har erkänt.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter skall intervall fastställas av behörig myndighet i COTIF:s medlemsstater vilken har godkänt den tekniska koden för konstruktion och tillverkning.*

**Särskilda instruktioner för öppna kryokärl**

(10) Öppna kryokärl är inte tillåtna för kylda kondenserade brandfarliga gaser med klassificeringskod 3F, för UN 2187 koldioxid, kyld, flytande, eller för blandningar med koldioxid.

(11) Kärlen skall vara utrustade med anordningar som förhindrar vätskestänk.

(12) Glaskärl skall vara försedda med vakuumisolerad dubbelvägg och omgivna av isolerande absorberande material. De skall skyddas av stålkorgar och placeras i metallhöljen. Metallhöljen för glaskärl och andra kärl skall förses med bäranordningar.

(13) Kärlens öppningar skall vara försedda med gasgenomsläppliga anordningar, som förhindrar att vätska stänker ut och är säkrade så att de inte lossnar och faller ur.

(14) För UN 1073 syre, kyld, flytande, och för blandningar med syre, kylt, flytande, skall dessa anordningar samt de isolerande absorberande material som omger glaskärlen bestå av ej brännbart material.

**Hänvisning till standard**

(Tills vidare blank.)

| **P204** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P204** |
|---|---|---|

\- - - -

| **P400** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P400** |
|---|---|---|
| (1) | Gasflaskor, storflaskor och tryckfat av stål skall uppfylla tillämpliga bestämmelser i tabell i 4.1.4.4. Ventiler skall vara skyddade av stålhuvar eller stålkragar, i annat fall skall gasflaskorna, storflaskorna eller tryckfaten packas om i motståndskraftiga styva ytterförpackningar. Gasflaskorna, storflaskorna eller tryckfaten skall vara säkrade för att förhindra rörelser i ytterförpackningen och förpackade och transporterade så att tryckavlastningsanordningar förblir i ångutrymmet under normala transport- och hanteringsförhållanden. | |
| **Särbestämmelse för förpackningen** | | |
| **PP86** | För UN 3392 och 3394 skall luft avlägsnas från ångfasutrymmet med kväve eller på annat sätt. | |

| **P403** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P403** |
|---|---|---|
| **Sammansatta förpackningar** | | |
| **Innerförpackningar** | | |
| glas 2 kg<br>plast 15 kg<br>metall 20 kg<br><br>Innerförpackningar skall vara lufttätt förslutna (exempelvis genom tejpning eller skruvförslutning). | | |
| **Särbestämmelse för förpackningen** | | |
| **PP83** | För UN 2813 får vattentäta påsar, som innehåller högst 20 g av ett ämne för värmeutvecklingsändamål, förpackas för transport. Varje vattentät påse skall läggas i en förseglad plastpåse och placeras i en mellanförpackning. En ytterförpackning får innehålla högst 400 g sådant ämne. Vatten, eller annan vätska som kan reagera med det vattenreaktiva ämnet, får inte finnas i förpackningen. | |

| **P404** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P404** |
|---|---|---|
| Denna instruktion gäller för pyrofora fasta ämnen (UN 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 och 3461). | | |
| Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i **4.1.1** och **4.1.3** är uppfyllda: | | |
| (1) | Sammansatta förpackningar: | |
| | Ytterförpackningar: | (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F eller 4H2). |
| | Innerförpackningar: | Förpackningar av metall med en nettovikt på vardera högst 15 kg. Innerförpackningarna skall vara lufttätt förslutna och ha skruvförslutning. |
| (2) | Förpackningar av metall: | (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 ja 3B2)<br>Högsta bruttovikt: 150 kg; |
| (3) | Integrerade förpackningar: | Plastkärl i ett fat av stål eller aluminium (6HA1 eller 6HB1)<br>Högsta bruttovikt: 150 kg. |
| **Särbestämmelser för förpackningen** | | |
| **PP86** | För UN 3391 och 3393 skall luft avlägsnas från ångfasutrymmet med kväve eller på annat sätt. | |

**P407** **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** **P407**

Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i 4.1.1 och 4.1.3 är uppfyllda:

Sammansatta förpackningar med säkert förslutna innerförpackningar för att förhindra oavsiktlig antändning under normala transportförhållanden. Kollits högsta bruttovikt får inte överstiga 45 kg, med undantag av lådor av papp, vars högsta bruttovikt inte får överstiga 30 kg.

**P410** **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** **P410**

**Särbestämmelser för förpackningen**

**PP83** För UN 2813 får vattentäta påsar, som innehåller högst 20 g av ett ämne för värmeutvecklingsändamål, förpackas för transport. Varje vattentät påse skall läggas i en förseglad plastpåse och placeras i en mellanförpackning. En ytterförpackning får innehålla högst 400 g sådant ämne. Vatten, eller annan vätska som kan reagera med det vattenreaktiva ämnet, får inte finnas i förpackningen.

**P504** **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** **P504**

**Särbestämmelser för förpackningen:**

**PP10** För UN 2014, 2984 och 3149 skall förpackningarna vara försedda med avluftningsanordning.

**P520** **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** **P520**

**Högsta tillåtna mängd per förpackning/kolli [a] för förpackningsmetoderna OP1-OP8.**

| **Förpackningsmetod** / **Högsta tillåtna mängd** | OP1 | OP2 [a] | OP3 | OP4 [a] | OP5 | OP6 | OP7 | OP8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högsta tillåtna vikt (kg) för fasta ämnen och för sammansatta förpackningar (flytande och fasta ämnen) | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 [b] |
| högsta tillåtna innehåll i liter för vätskor [c] | 0,5 | - | 5 | - | 30 | 60 | 60 | 225 [d] |

*[a] Om två värden är angivna gäller det första för den högsta tillåtna nettovikten per innerförpackning och det andra för den högsta tillåtna nettovikten för hela kollit.*

*[b] 60 kg för dunkar/200 kg för lådor och, för fasta ämnen, 400 kg i sammansatta förpackningar med lådor som ytterförpackning (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 och 4H2) och med innerförpackningar av plast eller papp med högsta nettovikt 25 kg.*

*[c] Viskösa ämnen behandlas som fasta ämnen, om de inte uppfyller kriterierna angivna i definitionen för vätska i 1.2.1.*

*[d] 60 liter för dunkar.*

**P601** **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** **P601**

Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i **4.1.1** och **4.1.3** är uppfyllda och förpackningarna är lufttätt förslutna:

(1) Sammansatta förpackningar med innerförpackningar av glas, vars volym inte överstiger 1 liter och som är förpackade med absorberande material, i tillräcklig mängd för att absorbera det totala innehållet, samt inert stötdämpande material och placerade i kärl av metall, vilka är förpackade ett och ett i ytterförpackningar 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2 med en högsta bruttovikt av 15 kg. Innerförpackningarna får fyllas till högst 90 % av sin volym. Förslutningen till varje innerförpackning skall vara fysiskt fixerad genom en anordning, som förmår att förhindra att förslutningen slås av eller lossnar genom stöt eller vibration under transporten.

(2) Sammansatta förpackningar med innerförpackningar av metall eller, endast för UN 1744, dessutom i innerförpackningar av polyvinyldifluorid (PVDF), vars volym inte överstiger 5 liter och som är förpackade en och en med absorberande material, i tillräcklig mängd för att absorbera det totala innehållet, samt inert stötdämpande material i ytterförpackningar 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G eller 4H2 med en högsta bruttovikt av 75 kg. Innerförpackningarna får fyllas till högst 90 % av sin volym. Förslutningen till varje innerförpackning skall vara fysiskt fixerad genom en anordning, som förmår att förhindra att förslutningen slås av eller lossnar genom stöt eller vibration under transporten.

(3) Förpackningar som består av:

Ytterförpackningar:

Fat av stål eller plast med avtagbar topp (1A2 eller 1H2), som provats enligt provningsbestämmelserna i 6.1.5 med en vikt motsvarande det sammansatta kollits vikt, antingen som förpackning avsedd att innehålla innerförpackningar, eller som enkelförpackning för fasta ämnen eller vätskor, och märkt i enlighet med detta.

Innerförpackningar: Fat och integrerade förpackningar (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 eller 6HA1), som motsvarar bestämmelserna i kapitel 6.1 för enkelförpackningar och uppfyller följande krav:

a) vätsketryckprovningen skall genomföras med ett tryck av minst 300 kPa (3 bar) ,
b) täthetsprovningarna i samband med konstruktion och tillverkning skall genomföras med ett provtryck av 30 kPa (0,3 bar).
c) de skall vara isolerade från ytterfatet genom användning av ett inert stötdämpande material, vilket omger innerförpackningen på alla sidor,
d) deras volym får inte överstiga 125 liter,
e) förslutningarna skall vara skruvförslutningar, som
   (i) är fysiskt fixerade genom en anordning, som förmår att förhindra att förslutningen slås av eller lossnar genom slag eller vibrationer under transporten, och
   (ii) är utrustade med en locktätning,
f) ytter- och innerförpackningarna skall med högst två och ett halvt års intervall genomgå återkommande täthetsprovning enligt b),
g) den sammansatta förpackningen skall åtminstone vart tredje år genomgå en visuell kontroll, som godtas av ett TFÄ-besiktningsorgan eller ett organ för periodiska TFÄ-besiktningar,
h) ytter- och innerförpackningen skall lätt läsbart och varaktigt märkas med:
   (i) datum (månad, år) för första och senast genomförda återkommande provning och visuell kontroll,
   (ii) identifikation för det besiktningsorgan, som genomfört provningar och visuella kontroller ***(Anm.** Enligt den internationella RID-överenskommelsen stämpel för kontrollant)*.

(4) Gasflaskor, storflaskor och tryckfat skall uppfylla tillämpliga bestämmelser i tabell i 4.1.4.4.

**Särbestämmelser för förpackningen**

**PP82** För UN 1744 får innerförpackningar av glas med volym högst 1,3 l användas i typgodkända ytterförpackningar med maximal bruttovikt 25 kg.

**RID/ADR-specifika särbestämmelser för förpackningen**

**RR3** Endast sådana kärl får användas som uppfyller någon av de särskilda bestämmelserna (PR) angivna i 4.1.4.4.

| P602 | FÖRPACKNINGSINSTRUKTION | P602 |
|---|---|---|

(3) Fat och integrerade förpackningar (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 eller 6HH1), som uppfyller följande krav:

a) vätsketryckprovningen skall genomföras med ett tryck av minst 300 kPa (3 bar) ,

b) täthetsprovningarna i samband med konstruktion och tillverkning skall genomföras med ett provtryck av 30 kPa (0,3 bar).

c) förslutningarna skall vara skruvförslutningar, som

(i) är fysiskt fixerade genom en anordning, som förmår att förhindra att förslutningen slås av eller lossnar genom slag eller vibrationer under transporten, och

(ii) är utrustade med en locktätning.

| P620 | FÖRPACKNINGSINSTRUKTION | P620 |
|---|---|---|

Denna instruktion gäller för UN 2814 och 2900.

Följande förpackningar är tillåtna, om de särskilda bestämmelserna i **4.1.8** är uppfyllda:

Förpackningar, som uppfyller bestämmelserna i kapitel 6.3 och är godkända enligt dessa, och vilka består av:

a) innerförpackningar som består av:

(i) ett eller flera vätsketäta kärl som primärkärl,

(ii) en vätsketät sekundärförpackning,

(iii) med undantag för smittförande fasta ämnen - absorberande material i tillräcklig mängd för att absorbera hela innehållet mellan primärkärlen och sekundärförpackningen. Om flera kärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att ömsesidig kontakt är utesluten,

b) en med avseende på sin volym, vikt och avsett användningsområde tillräckligt motståndskraftig styv ytterförpackning. Det minsta utvändiga måttet skall vara minst 100 mm.

**Tilläggsbestämmelser:**

1. Innerförpackningar, som innehåller smittförande ämnen, får inte sammanföras med innerförpackningar som innehåller andra slag av gods. Kompletta kollin får placeras i extra ytteremballage enligt bestämmelserna i 1.2.1 och 5.1.2. Ett sådant extra ytteremballage får innehålla torris.

2. Frånsett undantagssändningar, t ex vid sändning av hela organ, som kräver en särskild förpackning, gäller följande bestämmelser:

a) Ämnen som försänds vid omgivningstemperatur eller förhöjd temperatur: primärkärlen skall vara av glas, metall eller plast. Effektiva medel för att säkerställa tät förslutning skall finnas, t ex genom värmeförsegling, kantförstärkt propp eller metallflänsförslutning. Om skruvlock används skall de förstärkas med effektiva medel, t ex med tejp, paraffinförseglingstejp eller för ändamålet tillverkad låssäkring.

b) Ämnen som försänds nedkylda eller frysta: omkring sekundärförpackningen eller alternativt i ett extra ytteremballage med ett eller flera kompletta kollin, vilka är märkta enligt 6.3.1.1, skall is, torris eller annat köldmedel placeras. För att sekundärförpackningen eller kollina skall förbli säkert i sitt ursprungliga läge, efter att isen smält eller torrisen förångats, skall invändig säkring anordnas. Vid användning av is skall ytterförpackningen eller det extra ytteremballaget vara vätsketätt. Vid användning av torris skall koldioxid kunna avgå från ytterförpackningen eller det extra ytteremballaget. Primärkärlets och sekundärförpackningens funktion får inte påverkas av temperaturen hos det använda köldmedlet.

c) Ämnen som försänds i flytande kväve: primärkärl av plast skall användas, som är beständiga mot mycket låga temperaturer. Sekundärförpackningen skall likaså vara beständig mot mycket låga temperaturer och behöver i de flesta fall vara anpassad till de enskilda primärkärlen. Bestämmelserna för sändning av flytande kväve skall likaså uppfyllas. Primärkärlets och sekundärförpackningens funktion får inte påverkas av temperaturen hos det flytande kvävet.

d) Lyofiliserade ämnen får också transporteras i primärkärl som skall vara hopsmälta ampuller av glas eller med gummiproppar tillslutna kolvar av glas med metalltätningar.

3. Oberoende av den avsedda sändningstemperaturen skall primärkärlet eller sekundärförpackningen kunna motstå ett invändigt tryck, som motsvarar en tryckskillnad på minst 95 kPa, och temperaturer från –40 °C till och med +55 °C utan att läckage uppstår.

**P650 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P650**

Denna instruktion gäller för UN 3373.

(1) Förpackningarna skall vara av god kvalitet och tillräckligt motståndskraftiga för att hålla för de stötar och belastningar som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning mellan vagnar eller containrar och mellan vagnar eller containrar och förvaringsutrymmen samt förflyttning från pall eller extra ytteremballage för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Förpackningarna skall vara tillverkade och förslutna så att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportförhållanden på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck.

(2) Förpackningen skall bestå av tre komponenter:
a) ett primärkärl,
b) en sekundärförpackning, och
c) en ytterförpackning

(3) Primärkärlen skall förpackas i sekundärförpackningar så att de inte under normala transportförhållanden går sönder, punkteras eller läcker ut innehåll i sekundärförpackningen. Sekundärförpackningarna skall placeras i ytterförpackningarna med lämpligt stötdämpande material. Läckage av innehåll får inte inverka menligt på det stötdämpande materialets skyddande egenskaper eller på ytterförpackningen.

(4) Vid transport skall märkningen nedan placeras på utsidan av ytterförpackningen mot en kontrasterande bakgrund. Den skall vara tydligt synlig och läsbar. Linjebredden skall vara minst 2 mm, bokstäver och siffror skall vara minst 6 mm höga.

(5) Det kompletta kollit skall kunna klara fallprovningen i 6.3.2.5 enligt bestämmelserna i 6.3.2.3 och 6.3.2.4, med undantag av att fallhöjden skall vara minst 1,2 m.

(6) För vätskor gäller att:
a) Primärkärl skall vara vätsketäta.
b) Sekundärförpackningen skall vara vätsketät.
c) Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att ömsesidig kontakt förhindras.
d) Mellan primärkärlet och sekundärförpackningarna skall absorberande material placeras. Det absorberande materialet skall vara tillräckligt för att ta upp hela den mängd som

finns i primärkärlet/en, så att läckage av vätska inte inverkar menligt på det dämpande materialet eller ytterförpackningen.

e) Primärkärlet eller sekundärförpackningen skall kunna motstå ett invändigt tryck på 95 kPa (0,95 bar), utan att läckage uppstår.

(7) För fasta ämnen gäller att:

a) Primärkärl skall vara dammtäta.

b) Sekundärförpackningen skall vara dammtät.

c) Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra, så att ömsesidig kontakt förhindras.

(8) Nedkylda eller frysta prover: is, torris och flytande kväve

a) Då torris eller flytande kväve används för att hålla prover nedkylda skall alla tillämpliga bestämmelser i dessa bestämmelser uppfyllas. Om is eller torris används skall den placeras omkring sekundärförpackningarna, i ytterförpackningen eller i ett extra ytteremballage. För att sekundärförpackningen skall förbli säkert i sitt ursprungliga läge, efter att isen smält eller torrisen förångats, skall invändig säkring anordnas. Vid användning av is skall ytterförpackningen eller det extra ytteremballaget vara vätsketäta. Vid användning av torris skall förpackningen vara konstruerad och tillverkad så att koldioxid kan avgå för att förhindra en tryckökning som skulle kunna spränga förpackningen. Kollit (ytterförpackningen eller det extra ytteremballaget) skall vara märkt ”Koldioxid, fast” eller ”Torris”.

b) Primärkärlet och sekundärförpackningen får inte påverkas i sin funktion av temperaturen hos det använda köldmedlet eller av de temperaturer och tryck som kan uppstå om kylningen bortfaller.

(9) Smittsamma ämnen, som tillordnats UN 3373 och som förpackats i enlighet med denna förpackningsinstruktion, och kollin, som är märkta i enlighet med denna förpackningsinstruktion, omfattas inte av några andra bestämmelser i dessa bestämmelser.

(10) Förpackningstillverkare och efterföljande distributörer skall till avsändaren eller den person som gör i ordning kollit (t ex patient) överlämna tydliga instruktioner för fyllning och förslutning av sådana förpackningar för att kollit skall kunna förberedas på rätt sätt inför transport.

(11) Om ämnen kommit ut och spridits i en vagn eller container får denna användas igen först efter grundlig rengöring och i förekommande fall desinfektion eller avgiftning. Alla andra föremål och gods som transporterats i samma fordon eller container skall kontrolleras med avseende på eventuell förorening.

| **P903** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P903** |
|---|---|---|

Denna instruktion gäller för UN 3090 och 3091.

Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i 4.1.1 och 4.1.3 är uppfyllda:

Förpackningar, som uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp II.

Om litiumceller och -batterier förpackas med utrustningar, skall de förpackas i innerförpackningar av papp, som uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp II. Om litiumceller och -batterier i klass 9 utgör innehåll i utrustningar, skall dessa förpackas i kraftiga ytterförpackningar på sådant sätt, att oavsiktlig idriftsättning under transporten förhindras.

Dessutom får batterier med ett motståndskraftigt, stöttåligt hölje med en bruttovikt på 12 kg eller mer samt grupper av sådana batterier transporteras i motståndskraftiga ytterförpackningar, i skyddsinneslutningar (t ex i trähäck som är helt sluten eller av ribbor), oförpackade eller på pall. Batterierna skall vara säkrade mot oavsiktlig rörelse och polerna får inte belastas med vikten av ovanpå staplade element.

**Tilläggsbestämmelse:**
Batterierna skall vara skyddade mot kortslutning.

| **P903b** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P903b** |
|---|---|---|

Denna instruktion gäller för begagnade celler och batterier med UN 3090 och 3091.

Begagnade litiumceller och litiumbatterier med bruttovikt högst 250 g, som samlats in som avfall, tillsammans med andra begagnade batterier eller separerade, får transporteras utan individuellt skydd under följande förutsättningar:

(1) I fat 1H2 eller lådor 4H2, som uppfyller provningskraven för fasta ämnen i förpackningsgrupp II.

(2) I samlingsbehållare av oledande material med bruttovikt under 30 kg, som uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.5-4.1.1.8.

**Tilläggsbestämmelser**

Det ofyllda utrymmet i förpackningen skall fyllas ut med lämpligt stötdämpande material för att begränsa batteriernas rörelse under transporten.

Lufttätt förslutna förpackningar skall vara utrustade med en avluftningsanordning enligt 4.1.1.8. Avluftningsanordningen skall vara konstruerad så att ett av gaser orsakat övertryck inte överstiger 10 kPa.

| **P904** | **FÖRPACKNINGSINSTRUKTION** | **P904** |
|---|---|---|

Denna instruktion gäller för UN 3245.

Följande förpackningar är tillåtna, om de allmänna bestämmelserna i **4.1.1** och **4.1.3** är uppfyllda:

(1) Förpackningar enligt förpackningsinstruktion P001 eller P002, vilka uppfyller provningskraven för förpackningsgrupp III.

(2) Förpackningar, som inte behöver uppfylla provningsbestämmelserna för förpackningar i del 6, men som uppfyller följande bestämmelser:

a) Innerförpackning som består av:
   (i) vätsketäta kärl som primärkärl,
   (ii) en vätsketät sekundärförpackning,
   (iii) absorberande material, placerat mellan primärkärlet och sekundärförpackningen. Det absorberande materialet skall vara tillräckligt för att absorbera det totala innehållet i primärkärlen, så att läckage av vätska inte leder till menlig påverkan på det stötdämpande materialet eller ytterförpackningen,
   (iv) Om flera bräckliga primärkärl placeras i en enkel sekundärförpackning, skall de antingen slås in var för sig eller separeras från varandra så att ömsesidig kontakt är utesluten.

b) En ytterförpackning skall vara tillräcklig motståndskraftig med avseende på sin volym, vikt och avsett användningsområde, och dess minsta utvändiga dimension skall uppgå till minst 100 mm.

**Tilläggsbestämmelse**

Torris och flytande kväve

Vid användning av koldioxid, fast, (torris) som kylmedel skall förpackningen vara konstruerad och tillverkad så att koldioxid kan avgå för att förhindra en tryckökning som skulle kunna rämna förpackningen.

Ämnen som försänds i flytande kväve eller torris, skall vara förpackade i primärkärl, vilka har förmåga att uthärda mycket låga temperaturer. Sekundärförpackningen skall likaså ha förmåga att uthärda mycket låga temperaturer och behöver i de flesta fall vara anpassad individuellt till primärkärlet.

| **P906** | FÖRPACKNINGSINSTRUKTION | **P906** |
|---|---|---|
| Denna instruktion gäller för UN 2315, 3151, 3152 och 3432. | | |

***4.1.4.2*** - - -

| LP99 | FÖRPACKNINGSINSTRUKTION | LP99 |
|---|---|---|
| Endast av TFÄ-besiktningsorgan godkända storytterförpackningar får användas (se 4.1.3.7). | | |

***4.1.4.4*** - - -

förhållanden, inklusive vibrationer, temperaturväxlingar och ändringar i fuktighet eller tryck (t ex på grund av höjdskillnader).

4.1.6.2 Delar av gaskärl eller öppna kryokärl som kommer i direkt kontakt med farligt gods får inte påverkas eller försvagas av sådant farligt gods eller orsaka en farlig reaktion (t ex en katalytisk reaktion eller en reaktion med det farliga godset) (se även förteckning över standarder i slutet av avsnitt 4.1.6). Gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, skall vara helt fyllda med en jämnt fördelad porös massa av en typ, som är godkänt av ett anmält organ eller av anmälda organ i stater som hör till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar (99/36/EG), varvid den porösa massan:

a) är kompatibel med gaskärlet och inte orsakar skadliga eller farliga föreningar varken med acetylenet eller i fallet UN 1001 med lösningsmedlet, och
b) förhindrar spridning av ett sönderfall av acetylenet i den porösa massan.

I fallet UN 1001 skall lösningsmedlet vara kompatibelt med gaskärlen

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter skall typen av den porösa massan godkännas av behörig myndighet i en stat som är medlemsstat i COTIF.*

4.1.6.3 Gaskärl och deras förslutningar samt öppna kryokärl, som skall innehålla gas eller gasblandning, skall väljas enligt bestämmelserna i 6.2.1.2 och bestämmelserna i tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4.1. Detta stycke 4.1.6.3 gäller även gaskärl som ingår i MEG-containrar och batterivagn.

4.1.6.4 Byte av användning av återfyllningsbara gaskärl skall innefatta tömnings-, rengörings- och avgasningsåtgärder i den utsträckning som är nödvändig för säker drift (se även förteckning över standarder i slutet av detta avsnitt). Dessutom får ett gaskärl, som tidigare innehållit ett frätande ämne i klass 8 eller ett ämne i någon annan klass med sekundärfara frätande, inte användas för transport av ett ämne i klass 2, såvida inte den i 6.2.1.6 angivna kontrollen har utförts.

4.1.6.5 Före fyllning skall förpackaren genomföra en kontroll av gaskärlet eller det öppna kryokärlet och försäkra sig om att kärlet är godkänt för ämnet som skall transporteras och att bestämmelserna är uppfyllda. Avstängningsventiler skall stängas efter fyllning och förbli stängda under transporten. Avsändaren skall verifiera att förslutningar och utrustning inte läcker.

***Anm.*** *Avstängningsventiler som monterats på individuella gasflaskor i gasflaskpaket får vara öppna under transport, såvida inte ämnet som transporteras omfattas av särbestämmelsen för förpackning ”k” eller ”q” i förpackningsinstruktion P200.*

4.1.6.6 Gaskärl och öppna kryokärl skall fyllas under de arbetstryck, fyllningsförhållanden och bestämmelser som anges i den förpackningsinstruktion som gäller för ämnet som fylls. Reaktiva gaser och gasblandningar skall fyllas till ett tryck som innebär att gaskärlets arbetstryck inte överskrids om gasen genomgår fullständigt sönderfall. Gasflaskpaket får inte fyllas med ett tryck som överstiger det lägsta arbetstrycket för någon gasflaska i paketet.

4.1.6.7 Gaskärl och deras förslutningar skall uppfylla bestämmelserna för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning angivna i kapitel 6.2. Om ytterförpackningar är föreskrivna, skall gaskärlen och de öppna kryokärlen förpackas säkert och stadigt i dem. Om inget annat föreskrivs i de enskilda förpackningsinstruktionerna, får en eller flera innerförpackningar placeras i en ytterförpackning.

4.1.6.8 Ventilerna skall konstrueras och tillverkas så att de i sig har förmåga att motstå skador utan att innehållet läcker ut, eller så skall de vara skyddade genom en eller flera av föl-

jande metoder mot skador som kan förorsaka att gaskärlets innehåll oavsiktligt läcker ut (se även förteckning över standarder i slutet av avsnitt 4.1.6):

a) ventilerna är placerade inuti gaskärlets hals och skyddas av en påskruvad plugg eller en skyddskåpa,
b) ventilerna är skyddade med skyddskåpor. Skyddskåporna skall vara försedda med avluftningshål med tillräckligt tvärsnitt, så att gaserna kan försvinna om ventilerna blir otäta,
c) ventilerna är skyddade av en krage eller andra skyddsåtgärder,
d) ventilerna befinner sig innanför en skyddsinfattning,
e) gaskärlen transporteras i skyddsramar (t ex gasflaskor i paket), eller
f) gaskärlen transporteras i skyddslådor.

4.1.6.9 Ej återfyllningsbara gaskärl:

a) skall transporteras i en ytterförpackning, såsom en låda, korg eller brickor med sträck- eller krympfilm,
b) skall om de fyllts med brandfarlig eller giftig gas ha en volym på högst 1,25 liter,
c) får inte användas för giftiga gaser med $LC_{50}$-värde 200 ml/$m^3$ och lägre,
d) får inte repareras efter att ha tagits i bruk.

4.1.6.10 Återfyllningsbara gaskärl skall genomgå återkommande kontroll i enlighet med bestämmelserna i 6.2.1.6 och tillämplig förpackningsinstruktion P200 respektive P203. Gaskärl får inte fyllas om tidpunkten för nästa återkommande kontroll har passerat, men de får efter det att det fastställda intervallet löpt ut transporteras för att föras till kontroll eller bortskaffande, inklusive alla mellanliggande transporter.

4.1.6.11 Reparationer skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna för tillverkning och provning i tillämpliga konstruktions- och tillverkningsstandarder och är tillåtna endast om detta anges i motsvarande standarder för återkommande kontroll, som förtecknats i kapitel 6.2. Gaskärl, med undantag av yttre manteln på slutna kryokärl, får inte genomgå reparation av nedanstående brister:

a) sprickor eller andra fel i svetsfogar,
b) sprickor i kärlväggen,
c) otätheter eller materialfel i väggen, överdelen eller botten av kärlen.

4.1.6.12 Gaskärl får inte överlämnas för fyllning:

a) om de är så kraftigt skadade att gaskärlets eller dess driftutrustnings fullgoda skick kan påverkas,
b) om inte gaskärlet och dess driftutrustning har kontrollerats och konstaterats fungera väl,
c) om föreskriven märkning för godkännande, återkommande kontroll och fyllning inte är läslig.

4.1.6.13 Fyllda gaskärl får inte överlämnas för transport:

a) om de är otäta,
b) om de är så kraftigt skadade att gaskärlets eller dess driftutrustnings fullgoda skick kan påverkas,
c) om inte gaskärlet och dess driftutrustning har kontrollerats och konstaterats fungera väl,
d) om föreskriven märkning för godkännande, återkommande kontroll och fyllning inte är läslig.

4.1.6.14 För UN-gaskärl skall nedan angivna ISO-standarder tillämpas. För andra gaskärl anses bestämmelserna i 4.1.6 som uppfyllda om relevanta nedanstående standarder tillämpas:

| Tillämpligt på delavsnitt | Referens | Titel på dokumentet |
|---|---|---|
| 4.1.6.2 | SFS-EN ISO 11114-1:1998 | Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 1: Metalliska material |
| | SFS-EN ISO 11114-2:2001 | Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive i ventil med gasinnehåll – Del 2: Icke-metalliska material |
| 4.1.6.4 | ISO 11621:1997 | Gas cylinders – Procedures for change of gas service |
| | SFS-EN 1795:1998 | Gasflaskor (exkl gasolflaskor) – Procedur för byte av gasslag |
| 4.1.6.8 Ventiler med inbyggt skydd | Bilaga B till ISO 10297:1999, | Gas cylinders – Refillable gas cylinder valves – Specification and type testing |
| | Bilaga A till SFS-EN 849/A2:2001, | Gasflaskor – Ventiler – Specifikation och typprovning – ändring A2 |
| | SFS-EN 13152:2002 | Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor – Självstängande |
| | SFS-EN 13153:2002 | Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor – Manuellt styrda |
| 4.1.6.8 b) och c) | ISO 11117:1998 | Gas cylinders – Valve protection caps and valve guards for industrial and medical gas cylinders – Design, construction and tests |
| | SFS-EN 962:1996/A2:2000 | Gasflaskor – Ventilskyddskåpor och ventilkåpor för industriella och medicinska gasflaskor – Beräkning, konstruktion och provning |

4.1.7.1.1 Förpackningar för organiska peroxider och självreaktiva ämnen skall uppfylla bestämmelserna i kapitel 6.1 eller 6.6 för förpackningsgrupp II. För att förhindra alltför stor inneslutningseffekt får förpackningar av metall, vilka uppfyller provningskriterierna för förpackningsgrupp I, inte användas.

4.1.7.2.1 Alla redan klassificerade organiska peroxider, som är angivna i förpackningsinstruktion IBC520, får transporteras i IBC-behållare enligt denna förpackningsinstruktion.

4.1.8.2 Definitionerna i 1.2.1 och de allmänna förpackningsbestämmelserna i 4.1.1.1 - 4.1.1.16, med undantag av 4.1.1.3, 4.1.1.9 - 4.1.1.12 och 4.1.1.15, gäller för kollin med smittförande ämnen. Flytande ämnen skall dock fyllas i förpackningar, inklusive IBC-behållare, som är tillräckligt hållfasta mot sådant invändigt tryck som kan utvecklas under normala transportförhållanden.

4.1.8.3 För UN 2814 och 2900 skall en detaljerad innehållsförteckning finnas mellan sekundärförpackningen och ytterförpackningen.

Om de smittförande ämnen som skall transporteras inte är kända, men det finns misstanke om att de motsvarar kriterierna för att ingå i kategori A och för tillordning till UN 2814 eller 2900, skall texten ”Misstanke om smittförande ämne i kategori A” anges inom parentes efter den officiella transportbenämningen i dokumentet i ytterförpackningen.

4.1.8.5 Bestämmelserna i detta avsnitt gäller inte UN 3373 diagnostiska prover eller kliniska prover (se förpackningsinstruktion P650).

4.1.9.1.4 Såvida inget annat föreskrivs i 7.5.11, särbestämmelse CW 33, får nivån från löst vidhäftande kontamination på utsidan och insidan av extra ytteremballage, containrar, tankar, IBC-behållare eller vagnar inte överstiga de i 4.1.9.1.2 angivna gränsvärdena.

4.1.9.2.1 Mängden av LSA-material eller SCO i ett enstaka kolli av typ IP-1, typ IP-2, typ IP-3, eller föremål eller samling av föremål, vilket som är tillämpligt, skall begränsas så att den externa strålningsnivån på ett avstånd av 3 m från det oskärmade materialet, föremålet eller samlingen av föremål inte överstiger 10 mSv/h.

4.1.9.2.3 - - -

***4.2.1.18 Tilläggsbestämmelser för transport av fasta ämnen vid en temperatur över deras smältpunkt***

4.2.1.18.1 Fasta ämnen, som transporteras eller överlämnas för transport vid en temperatur över sin smältpunkt, och till vilka ingen UN-tankinstruktion tillordnats i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (10), eller för vilka den tillordnade UN-tankinstruktionen inte avser transport vid temperaturer över smältpunkten, får transporteras i UN-tankar, under förutsättning att de fasta ämnena omfattas av klass 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 eller 9 och inte har någon sekundärrisk förutom i klass 6.1 eller 8, och att de inplacerats i förpackningsgrupp II eller III.

4.2.1.18.2 Om inget annat anges i kapitel 3.2, tabell A, skall UN-tankar, som används för att transportera dessa fasta ämnen vid temperaturer över deras smältpunkt, uppfylla bestämmelserna i UN-tankinstruktion T4 för fasta ämnen i förpackningsgrupp III eller UN-tankinstruktion T7 för fasta ämnen i förpackningsgrupp II. En UN-tank som ger samma eller högre säkerhetsnivå får väljas i enlighet med 4.2.5.2.5. Högsta fyllnadsgraden (i %) skall bestämmas i enlighet med 4.2.1.9.5 (särbestämmelse TP3).

4.2.5.2.1 UN-tankinstruktioner gäller för farligt gods i klass 1 till och med 9. UN-tankinstruktionerna ger specifik information om bestämmelser för UN-tankar gällande vissa ämnen. Dessa bestämmelser skall uppfyllas utöver de allmänna bestämmelserna i detta kapitel och kapitel 6.7.

4.2.5.2.2 För ämnen i klass 1 och klass 3 till och med 9 anger UN-tankinstruktionerna tillämpligt minsta provtryck, minsta godstjocklek i tankskalet (för referensstål), krav på bottenöppningar och på tryckavlastning. I T23 finns självreaktiva ämnen i klass 4.1 och organiska peroxider i klass 5.2, vilka får transporteras i UN-tank förtecknade.

4.2.5.2.5 - - -

| T1 - T22 | UN-TANKINSTRUKTIONER | T1 -T22 |
|---|---|---|

Dessa UN-tankinstruktioner gäller flytande och fasta ämnen i klass 3 till och med 9. Allmänna bestämmelser i 4.2.1 och bestämmelserna i 6.7.2 skall uppfyllas.

| UN-tank-instruktion | Minsta prov-tryck (bar) | Minsta godstjocklek (mm referensstål) (se 6.7.2.4) | Tryckavlastnings-krav [a] (se 6.7.2.8) | Bottenöppningar (se 6.7.2.6) |
|---|---|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |

[a] *Där uttrycket ”normala” anges, gäller samtliga bestämmelser i 6.7.2.8, med undantag av 6.7.2.8.3.*

| T50 | UN-TANKINSTRUKTION | T50 |
|---|---|---|

Denna UN-tankinstruktion gäller för ej kylda kondenserade gaser. Allmänna bestämmelser i 4.2.2 och bestämmelserna i 6.7.3 skall uppfyllas.

| UN-nr | Ej kylda kondenserade gaser | Högsta tillåtna arbetstryck (bar) små, stora, solskärm, isolerade[a] | Öppningar under vätskenivån | Tryck-avlastnings-anordningar (se 6.7.3.7)[b] | Högsta fyllnings-förhållande (kg/l) |
|---|---|---|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - - - -

TP33: UN-tankinstruktionen som tilldelats detta ämne gäller granulerade och pulverformiga ämnen och fasta ämnen, som lastas och lossas vid temperaturer över sin smältpunkt men kyls och transporteras i fast form. För fasta ämnen som transporteras över sin smältpunkt, se 4.2.1.18.

TP34: UN-tankar behöver inte utsättas för krockprovningen enligt 6.7.4.14.1 om de på skylten som anges i 6.7.4.15.1 är märkta ”EJ AVSEDD FÖR JÄRNVÄGSTRANSPORT” [a] med en textstorlek på minst 10 cm på båda sidor av det yttre höljet.

[a] *Not for rail transport.*

**KAPITEL 4.3**

- - - -

*4.3.4.1.2 Systematiserad tillordning av tankkoder till ämnesgrupper och tankhierarki*

***Anm.** Vissa ämnen och ämnesgrupper innefattas inte i den systematiserade tillordningen (se 4.3.4.1.3).*

| **Systematiserad tillordning** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Grupp av tillåtna ämnen** | | |
| **Tankkod** | **Klass** | **Klassificeringskod** | **Förpackningsgrupp** |
| ***VÄTSKOR*** | | | |
| LGAV | 3 | F2 | III |
| | 9 | M9 | III |
| LGBV | 4.1 | F2 | II, III |
| | 5.1 | O1 | III |
| | 9 | M6 | III |
| | | M11 | III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV | | |
| LGBF | 3 | F1 | II<br>ångtryck vid 50 °C ≤ 1,1 bar |
| | 3 | F1 | III |
| | 3 | D | II<br>ångtryck vid 50 °C ≤ 1,1 bar |
| | 3 | D | III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV och LGBV | | |
| L1.5BN | 3 | F1 | I, II<br>1,1 bar < ångtryck vid 50 °C ≤ 1,75 bar |
| | 3 | F1 | III<br>flampunkt < 23 °C, visköst,<br>1,1 bar < ångtryck vid 50 °C ≤ 1,75 bar |
| | 3 | D | I, II<br>1,1 bar < ångtryck vid 50 °C ≤ 1,75 bar |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV och LGBF | | |
| L4BV | 5.1 | O1 | - |
| L4BN | 3 | F1 | I, III<br>ångtryck vid 50 °C >1,75 bar |
| | 3 | FC | III |
| | | D | I<br>ångtryck vid 50 °C >1,75 bar |
| | 5.1 | O1 | I, II |
| | | OT1 | I |
| | 8 | C1 | II, III |
| | | C3 | II, III |
| | | C4 | II, III |
| | | C5 | II, III |
| | | C7 | II, III |
| | | C8 | II, III |
| | | C9 | II, III |
| | | C10 | II, III |
| | | CF1 | II |
| | | CF2 | II |
| | | CS1 | II |
| | | CW1 | II |
| | | CW2 | II |
| | | CO1 | II |
| | | CO2 | II |
| | | CT1 | II, III |
| | | CT2 | II, III |
| | | CFT | II |
| | 9 | M11 | III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF och L1,5BN | | |

| Systematiserad tillordning | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupp av tillåtna ämnen | | |
| **Tankkod** | **Klass** | **Klassificeringskod** | **Förpackningsgrupp** |
| L4BH | 3 | FT1 | II, III |
| | | FT2 | II |
| | | FC | II |
| | | FTC | II |
| | 6.1 | T1 | II, III |
| | | T2 | II, III |
| | | T3 | II, III |
| | | T4 | II, III |
| | | T5 | II, III |
| | | T6 | II, III |
| | | T7 | II, III |
| | | TF1 | II |
| | | TF2 | II, III |
| | | TF3 | II |
| | | TS | II |
| | | TW1 | II |
| | | TW2 | II |
| | | TO1 | II |
| | | TO2 | II |
| | | TC1 | II |
| | | TC2 | II |
| | | TC3 | II |
| | | TC4 | II |
| | | TFC | II |
| | 6.2 | I3 | II |
| | | I4 | |
| | 9 | M2 | II |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN och L4BN | | |
| L4DH | 4.2 | S1 | II, III |
| | | S3 | II, III |
| | | ST1 | II, III |
| | | ST3 | II, III |
| | | SC1 | II, III |
| | | SC3 | II, III |
| | 4.3 | W1 | II, III |
| | | WF1 | II, III |
| | | WT1 | II, III |
| | | WC1 | II, III |
| | 8 | CT1 | II, III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN och L4BH | | |

| Systematiserad tillordning | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupp av tillåtna ämnen | | |
| **Tankkod** | **Klass** | **Klassificeringskod** | **Förpackningsgrupp** |
| L10BH | 8 | C1 | I |
| | | C3 | I |
| | | C4 | I |
| | | C5 | I |
| | | C7 | I |
| | | C8 | I |
| | | C9 | I |
| | | C10 | I |
| | | CF1 | I |
| | | CF2 | I |
| | | CS1 | I |
| | | CW1 | I |
| | | CW2 | I |
| | | CO1 | I |
| | | CO2 | I |
| | | CT1 | I |
| | | CT2 | I |
| | | COT | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, och L4BH | | |
| L10CH | 3 | FT1 | I |
| | | FT2 | I |
| | | FC | I |
| | | FTC | I |
| | 6.1 | T1 | I |
| | | T2 | I |
| | | T3 | I |
| | | T4 | I |
| | | T6 | I |
| | | T7 | I |
| | | TF1 | I |
| | | TF2 | I |
| | | TF3 | I |
| | | TS | I |
| | | TW1 | I |
| | | TO1 | I |
| | | TC1 | I |
| | | TC2 | I |
| | | TC3 | I |
| | | TC4 | I |
| | | TFC | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, och L10BH | | |
| L10DH | 4.3 | W1 | I |
| | | WF1 | I |
| | | WT1 | I |
| | | WC1 | I |
| | | WFC | I |
| | 5.1 | OTC | I |
| | 8 | CT1 | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH och L10CH | | |
| L15CH | 3 | FT1 | I |
| | 6.1 | TF1 | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH och L10CH | | |

| Systematiserad tillordning | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupp av tillåtna ämnen | | |
| **Tankkod** | **Klass** | **Klassificeringskod** | **Förpackningsgrupp** |
| L21DH | 4.2 | S1 | I |
| | | S3 | I |
| | | SW | I |
| | | ST3 | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH och L15CH | | |
| ***FASTA ÄMNEN*** | | | |
| SGAV | 4.1 | F1 | III |
| | | F3 | III |
| | 4.2 | S2 | II, III |
| | | S4 | III |
| | 5.1 | O2 | II, III |
| | 8 | C2 | II, III |
| | | C4 | III |
| | | C6 | III |
| | | C8 | III |
| | | C10 | II, III |
| | | CT2 | III |
| | 9 | M7 | III |
| | | M11 | II, III |
| SGAN | 4.1 | F1 | II |
| | | F3 | II |
| | | FT1 | II, III |
| | | FT2 | II, III |
| | | FC1 | II, III |
| | | FC2 | II, III |
| | 4.2 | S2 | II |
| | | S4 | II, III |
| | | ST2 | II, III |
| | | ST4 | II, III |
| | | SC2 | II, III |
| | | SC4 | II, III |
| | 4.3 | W2 | II, III |
| | | WF2 | II |
| | | WS | II, III |
| | | WT2 | II, III |
| | | WC2 | II, III |
| | 5.1 | O2 | II, III |
| | | OT2 | II, III |
| | | OC2 | II, III |
| | 8 | C2 | II |
| | | C4 | II |
| | | C6 | II |
| | | C8 | II |
| | | C10 | II |
| | | CF2 | II |
| | | CS2 | II |
| | | CW2 | II |
| | | CO2 | II |
| | | CT2 | II |
| | 9 | M3 | III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV | | |

| Systematiserad tillordning | | | |
|---|---|---|---|
| | Grupp av tillåtna ämnen | | |
| **Tankkod** | **Klass** | **Klassificeringskod** | **Förpackningsgrupp** |
| SGAH | 6.1 | T2 | II, III |
| | | T3 | II, III |
| | | T5 | II, III |
| | | T7 | II, III |
| | | T9 | II |
| | | TF3 | II |
| | | TS | II |
| | | TW2 | II |
| | | TO2 | II |
| | | TC2 | II |
| | | TC4 | II |
| | 9 | M1 | II, III |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV och SGAN | | |
| S4AH | 6.2 | I3 | II |
| | 9 | M2 | II |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV, SGAN och SGAH | | |
| S10AN | 8 | C2 | I |
| | | C4 | I |
| | | C6 | I |
| | | C8 | I |
| | | C10 | I |
| | | CF2 | I |
| | | CS2 | I |
| | | CW2 | I |
| | | CO2 | I |
| | | CT2 | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV och SGAN | | |
| S10AH | 6.1 | T2 | I |
| | | T3 | I |
| | | T5 | I |
| | | T7 | I |
| | | TS | I |
| | | TW2 | I |
| | | TO2 | I |
| | | TC2 | I |
| | | TC4 | I |
| | och grupper av tillåtna ämnen för tankkod SGAV, SGAN, SGAH och S10AN | | |

Tankhierarki

Tankar med andra tankkoder än dem som nämns i denna tabell eller i kapitel 3.2, tabell A, får även användas, förutsatt att:

- del 1 i tankkoden (L eller S) förblir oförändrad och
- alla andra element (siffervärde eller bokstav) i del 2 till 4 i dessa andra tankkoder motsvarar samma eller högre säkerhetsnivå i förhållande till motsvarande element i den i kapitel 3.2, tabell A, angivna tankkoden, närmare bestämt enligt följande stigande ordningsföljd:

  Del 2: kalkyltryck

  $G \rightarrow 1{,}5 \rightarrow 2{,}65 \rightarrow 4 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 21$ bar

  Del 3: öppningar

  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

  Del 4: säkerhetsventil/-anordning

  $V \rightarrow F \rightarrow N \rightarrow H$

Till exempel är en tank som motsvarar tankkoden L10CN tillåten för transport av ett ämne som har tillordnats tankkoden L4BN.

***Anm.*** *Hierarkin tar inte hänsyn till eventuella särbestämmelser (se 4.3.5 och 6.8.4) för enskilda benämningar.*

4.3.4.1.3 Följande ämnen och ämnesgrupper, för vilka ett plustecken (+) anges efter tankkoden i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (12), omfattas av särskilda bestämmelser. I det fallet är alternativ användning av tanken för andra ämnen och ämnesgrupper endast tillåten då detta specificerats i typgodkännandecertifikatet. Under iakttagande av de i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (13) angivna särbestämmelserna får högvärdigare tankar användas enligt bestämmelserna i slutet av 4.3.4.1.2.

Kraven för dessa tankar ges av följande tankkoder, kompletterade av tillämpliga särbestämmelser angivna i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (13):

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) Klass 4.3:

UN 1389 alkalimetallamalgam, flytande,
UN 1391 alkalimetalldispersion eller UN 1391 dispersion av alkaliska jordartsmetaller,
UN 1392 amalgam av alkaliska jordartsmetaller, flytande,
UN 1415 litium,
UN 1420 kaliummetallegeringar, flytande,
UN 1421 alkalimetallegering, flytande, n.o.s.,
UN 1422 kalium-natriumlegeringar, flytande,
UN 1428 natrium,
UN 2257 kalium,
UN 3401 alkalimetallamalgam, fast,
UN 3402 amalgam av alkaliska jordartsmetaller, fast,
UN 3403 kaliummetallegeringar, fasta,
UN 3404 kalium-natriumlegeringar, fasta:
tankkod L10BN,

UN 1407 cesium och
UN 1423 rubidium:
tankkod L10CH,

d) Klass 5.1:

UN 1873 perklorsyra, med över 50 vikt-% men högst 72 vikt-% syra:
tankkod L4DN,

UN 2015 väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad, med över 70 % väteperoxid:
tankkod L4DV,

UN 2014 väteperoxid, vattenlösning, med minst 20 % men högst 60 % väteperoxid, och
UN 2015 väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad, med över 60 % men högst 70 % väteperoxid,
UN 2426 ammoniumnitrat, flytande, het koncentrerad lösning, med en koncentration över 80 % men högst 93 %,
UN 3149 väteperoxid och peroxiättiksyra i blandning, stabiliserad:
tankkod L4BV,

UN 3375 ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel, flytande:
tankkod LGAV,

UN 3375 ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel, fast:
tankkod SGAV,

- - - -

TU39 Lämpligheten för transport i tank skall visas. Metoden för att konstatera lämpligheten skall vara godkänd av säkerhetsteknikcentralen. En metod är provningsmetod 8 (d) i provningsserie 8 (se testhandboken, del 1, delavsnitt 18.7).

Ämnen får inte vara kvar i UN-tanken så länge att skorpbildning kan uppstå. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att förhindra klumpbildning och vidhäftning av ämnen i tanken (t ex rengöring osv).

- - - -

5.1.2.1 a) Ett extra ytteremballage skall vara märkt med uttrycket ”EXTRA YTTEREMBALLAGE” [a] och, för varje slag av farligt gods som det innehåller, vara märkt med UN-nummer, föregånget av bokstäverna ”UN” och etiketterat enligt vad som föreskrivs i 5.2.2 för kollin, såvida inte märkning och etiketter som representerar allt farligt gods i det extra ytteremballaget är synliga. Om en och samma märkning eller etikett föreskrivs för olika kollin behöver märkningen eller etiketten endast sättas fast en gång på det extra ytteremballaget.

[a] *Texten kan vara på engelska ”OVERPACK”, på tyska ”UMVERPACKUNG” eller på franska ”SUREMBALLAGE”.*

- - - -

c) placeras intill varandra, om mer än en etikett föreskrivs.

Om ett kollis form är för oregelbunden eller kollit för litet, så att etiketten inte kan sättas fast på ett tillfredsställande vis, får den fästas vid kollit med ett snöre eller på annat lämpligt sätt.

*5.2.2.1.8* *Särskilda bestämmelser för etikettering av kollin med explosiva ämnen och föremål med explosivämne vid transport som militär sändning*

Vid transport av militär sändning enligt 1.5.2 som vagnslast eller komplett last behöver kollina inte vara försedda med de i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (5) föreskrivna etiketterna, under förutsättning att i 7.5.2 föreskrivna samlastningsförbud iakttas, utgående från uppgiften i fraktsedeln enligt 5.4.1.2.1 f).

5.2.2.2.1.1 Etiketter, med undantag av etiketten enligt förlaga nr 11, skall ha formen av en kvadrat med minst 100 mm sida, ställd på ett hörn. De skall ha en linje som löper 5 mm innanför ytterkanten och som har samma färg som symbolen på etiketten. Etikett enligt förlaga nr 11 skall ha formen av en rektangel av standardformat A5 (148 mm × 210 mm). För kärl som är avsedda för transport av kylda kondenserade gaser får även standardformatet A7 (74 mm × 105 mm) användas. Då kollits storlek så kräver får etiketternas mått minskas, förutsatt att de förblir fullt synliga.

5.2.2.2.1.6 - - -

Strålningssymbol: svart på gul bakgrund med vit kant (övre hälften) och vit bakgrund (nedre hälften),
text (obligatorisk): svart på etikettens nedre hälft:
"RADIOACTIVE"
" CONTENTS…"
" ACTIVITY…",
samt i ett fält med svart inramning: "TRANSPORT INDEX";
Efter ordet "RADIOACTIVE" följer två lodräta röda streck.

Efter ordet "RADIOACTIVE" följer tre lodräta röda streck.

Siffran ”7” i nedre hörnet

(Nr 7E)
Klyvbara ämnen i klass 7
Vit bakgrund
text (obligatorisk): svart på etikettens övre hälft:
"FISSILE",
i ett fält med svart inramning på etikettens nedre hälft:
"CRITICALITY SAFETY INDEX";
Siffran ”7” i nedre hörnet

- - - -

Denna märkning får även placeras på vardera långsidan av vagnar, som innehåller en komplett last av kollin med ett och samma gods.

5.3.2.2.1 Den orangefärgade skyltningen skall ha 40 cm bredd, 30 cm höjd och en 15 mm bred svart ram.

- - - -

***Anm.*** *Även det nummer på etiketten om sekundärfara som eventuellt förutsätts i specialbestämmelserna i tabell A, kolumn 6, beaktas. I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte den här anmärkningen.*

d) i förekommande fall förpackningsgruppen, som är tillordnad ämnet, och som får föregås av bokstäverna ”PG” (Packing Group, t ex ”PG II”).

***Anm. 1.*** *För radioaktiva ämnen i klass 7 med sekundärfaror, se kapitel 3.3, särbestämmelse 172 b).*

***Anm. 2.*** *Vid internationella RID-trasnporter får förpackningsgruppen föregås av bokstäverna ”PG” (Packing Group, t ex ”PG II”) eller VG (Verpackungsgruppe) eller de initialer som motsvarar uttrycket ”förpackningsgrupp” på de enligt 5.4.1.4.1 använda språken.*

e) antalet kollin och beskrivning av dem (se även artikel 13 § 1 (e) i CIM),

f) utom för tömda, ej rengjorda inneslutningar, totalmängden av allt farligt gods med olika UN-nummer, olika officiella transportbenämningar eller olika förpackningsgrupper (som volym, respektive som brutto- eller nettovikt),

g) avsändarens namn och adress [se även artikel 13 § 1 h) i CIM],

h) mottagarens/mottagarnas namn och adress [se även artikel 13 § 1 b) i CIM],

i) eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren för någon särskild överenskommelse,

- - - -

***"TÖMD CONTAINER", "TÖMT KÄRL"*** kompletterat med uttrycket ”***senaste last***” samt de föreskrivna uppgifterna enligt 5.4.1.1.1 a)-d) och j) för senaste last i endera av de föreskrivna ordningsföljderna.

Exempel:

”***TÖMD CISTERNVAGN, SENASTE LAST: 663, UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I***” eller

”***TÖMD CISTERNVAGN, SENASTE LAST: ALLYLALKOHOL 6.1 (3), 663, UN 1098, I***”.

5.4.1.1.6.3 Om tömda, ej rengjorda tankar, tömda, ej rengjorda batterivagnar, tömda, ej rengjorda batterifordon, tömda, ej rengjorda MEG-containrar, tömda, ej rengjorda vagnar, tömda, ej rengjorda fordon och tömda, ej rengjorda containrar förs enligt bestämmelserna i 4.3.2.4.3 eller 7.5.8.1 till närmaste lämpliga plats, där rengöring eller reparation kan utföras, skall följande anges i fraktsedeln:

”***Transport enligt 4.3.2.4.3***” eller ”***Transport enligt 7.5.8.1***”.

*5.4.1.1.7 Särskilda bestämmelser för transporter i en transportkedja som innefattar en sjö- eller lufttransport* [5]

Vid transport enligt 1.1.4.2.1 skall anges i fraktsedeln:

***"Transport enligt 1.1.4.2.1"***.

5.4.1.1.8 (Tills vidare blank.)

*5.4.1.1.9 Särskilda bestämmelser för kombitrafik*

Vid transport av tankar eller farlig transport i bulk, som enligt stycke 5.3.2.1.4 - 5.3.2.1.6 i föreskrifter om transport av farligt gods på väg skall vara försedda med orangefärgade skyltar, skall i fraktsedeln före UN-numret dessutom anges farlighetsnumret.

De i 5.4.3 i föreskrifter om transport av farligt gods på väg föreskrivna skriftliga instruktionerna skall bifogas fraktsedeln.

*5.4.1.1.12 Särskilda bestämmelser för transport enligt övergångsbestämmelser*

—

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter skall följande anges i fraktsedeln: ”BEFÖRDERUNG NACH DEM VOR DEM 1. JANUAR 2005 GÜLTIGEN RID“.*

*5.4.1.1.17 Särskilda bestämmelser för transport av fasta ämnen i bulkcontainrar enligt 6.11.4*

När fasta ämnen transporteras i bulkcontainrar som godkänts enligt 6.11.4, skall följande anges i fraktsedeln (se Anm. i början av 6.11.4):

***"Bulkcontainer BK(x) godkänd av behörig myndighet i ..."***.

*5.4.1.2.1* - - -

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter som vagnslast eller komplett last skall dessutom anges vikten i kg hos varje kolli.*

Vid transporter av sprängkapslar får istället för nettovikt användas antal av kapslar. 1000 stycken sprängkapslar motsvarar 1 kg explosivt ämne.

***Anm.*** *I den internationella RID-överenskommelsen ingår inte det föregående momentet.*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Om kollin med ämnen och föremål i samhanteringsgrupp B och D enligt bestämmelserna i 7.5.2.2 lastas tillsammans i en vagn, skall intyg om godkännande för skyddsutrymme eller skyddsomslutningssystem enligt 7.5.2.2, fotnot a, bifogas fraktsedeln.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*5.4.1.2.2 Tilläggsbestämmelser för klass 2*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Vid transport av gasflaskor, storflaskor, tryckfat, kryokärl och gasflaskpaket under villkoren i 4.1.6.10, skall följande uppgift anges i fraktsedeln:

***"Transport enligt 4.1.6.10"***.

*5.4.1.2.4 Tilläggsbestämmelser för klass 6.2*

Vid sidan av uppgift om mottagare [se 5.4.1.1.1 (h)] skall namn och telefonnummer till ansvarig person anges.

*5.4.1.2.5 Tilläggsbestämmelser för klass 7*

5.4.1.2.5.1 För varje sändning med ämnen i klass 7 skall om tillämpligt följande uppgifter anges i angiven ordningsföljd i fraktsedeln, omedelbart efter uppgifterna enligt 5.4.1.1.1 a)-c):

a) namnet eller symbolen för varje radionuklid eller, för blandningar av radionuklider, en tillämplig allmän beteckning eller en förteckning över de mest begränsande nukliderna,

b) en beskrivning av ämnets fysikaliska och kemiska tillstånd eller en uppgift om att det rör sig om ett radioaktivt ämne av speciell beskaffenhet eller ett radioaktivt ämne med liten spridbarhet. För det kemiska tillståndet är en allmän beskrivning tillräcklig. För radioaktiva ämnen med sekundärfaror, se kapitel 3.3, särbestämmelse 172, sista meningen,

c) maximal aktivitet hos det radioaktiva innehållet under transporten i becquerel (Bq) med tillämpligt SI-prefix (se 1.2.2.1). För klyvbara ämnen får total vikt av klyvbara ämnen i gram (g) eller multiplar därav anges i stället för aktivitet,

d) kollikategori, dvs I-VIT, II-GUL eller III-GUL,

e) transportindex (endast för kategorierna II-GUL och III-GUL),

f) för en sändning med klyvbara ämnen, utom sändningar som enligt 6.4.11.2 är undantagna, kriticitetssäkerhetsindex,

g) igenkänningsmärket för varje godkännandecertifikat från strålsäkerhetscentralen eller behörig myndighet i något annat ADR/RID-land (radioaktiva ämnen av speciell beskaffenhet, radioaktiva ämnen med liten spridbarhet, särskild överenskommelse, kollikonstruktion eller förflyttning) såvida tillämpligt på sändningen,

h) för sändningar med mer än ett kolli skall för varje kolli anges de i 5.4.1.1.1 och i styckena a)-g) föreskrivna uppgifterna. För kollin i ett extra ytteremballage, en container eller en vagn skall en detaljerad redovisning av innehållet i varje kolli i det extra ytteremballaget, containern eller vagnen och i förekommande fall innehållet i varje extra ytteremballage, container eller vagn i sändningen bifogas. Om enskilda kollin skall avlägsnas ur det extra ytteremballaget, containern eller vagnen vid en mellanliggande lossningsplats, skall tillhörande fraktsedlar finnas tillgängliga,

i) om en sändning transporteras som komplett last, noteringen ”***KOMPLETT LAST***”,
j) för LSA-II eller LSA-III material och för SCO-I eller SCO-II, totalaktivitet hos sändningen som multipel av $A_2$-värdet.

5.4.1.4.1 Uppgifterna i fraktsedeln skall vara på finska eller svenska.

***Anm.*** *Vid internationella RID-transporter skall fraktsedeln fyllas i på ett eller flera språk, varvid ett av dessa skall vara franska, tyska eller engelska.*

5.5.1.2 (Tills vidare blank.)

5.5.1.3 Döda djur där det är känt eller misstänks att de innehåller något smittförande ämne skall förpackas, märkas, etiketteras och transporteras enligt de bestämmelser som specificeras av jord- och skogsbruksministeriet [10, 11].

6.1.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(ii) Symbolen ”RID/ADR” för förpackningar godkända för både väg- och järnvägstransport, istället för förpackningssymbol (un).
För integrerade förpackningar (glas, porslin eller stengods) och förpackningar av tunnplåt som överensstämmer med förenklade villkor (se 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 och 6.1.5.6),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***6.1.3.11 Exempel på märkning av NYA förpackningar***

för en ny låda av papp:
(un) 4G/Y145/S/02 enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e)
NL/VL823 enligt 6.1.3.1 f) och g)

för ett nytt fat av stål för transport av flytande ämnen:
(un) 1A1/Y1.4/150/98 enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e)
NL/VL824 enligt 6.1.3.1 f) och g)

för ett nytt fat av stål för transport av fasta ämnen eller innerförpackningar:
(un) 1A2/Y150/S/01 enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e)
NL/VL825 enligt 6.1.3.1 f) och g)

för en ny låda av plast med likvärdig specifikation:
(un) 4HW/Y136/S/98 enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e)
NL/VL826 enligt 6.1.3.1 f) och g)

för ett renoverat fat av stål för transport av flytande ämnen:
(un) 1A2/Y/100/01 enligt 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) och (e)
USA/MM5 enligt 6.1.3.1 (f) och (g)

för nya förpackningar av tunnplåt med fast topp:
RID/ADR/0A1/Y100/89 enligt 6.1.3.1 a) (ii), b), c), d) och e)
NL/VL123 enligt 6.1.3.1 f) och g)

för nya förpackningar av tunnplåt med avtagbar topp, avsedda för fasta ämnen eller för flytande ämnen vars viskositet är högre än 200 $mm^2/s$ vid 23 °C :
RID/ADR/0A2/Y20/S/04 enligt 6.1.3.1 a) (ii), b), c), d) och e)
NL/VL124 enligt 6.1.3.1 f) och g)

---

[10] *Vid internationella RID-transporter: Döda djur där det är känt eller misstänks att de innehåller något smittförande ämne skall förpackas, märkas, etiketteras och transporteras enligt de bestämmelser som specificeras av behörig myndighet i ursprungslandet. Är ursprungslandet inte fördragsstat till COTIF, avses behörig myndighet i det första av sändningen berörda land som är fördragsstat till COTIF.*

[11] *Sådana bestämmelser finns i t ex Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 273 av den 10 oktober 2002, s 1).*

*6.1.3.12* ***Exempel på märkning av REKONDITIONERADE förpackningar***

| | | |
|---|---|---|
| (UN) | 1A1/Y1.4/150/97 | enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e) |
| | NL/RB/01 RL | enligt 6.1.3.8 h), i) och j) |
| (UN) | 1A2/Y150/S/99 | enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e) |
| | USA/RB/00 R | enligt 6.1.3.8 h), i) och j) |

*6.1.3.13* ***Exempel på märkning av BÄRGNINGSFÖRPACKNINGAR***

| | | |
|---|---|---|
| (UN) | 1A2T/Y300/S/01 | enligt 6.1.3.1 a) (i), b), c), d) och e) |
| | USA/abc | enligt 6.1.3.1 f) och g) |

***Anm.*** *Den märkning som i 6.1.3.11, 6.1.3.12 och 6.1.3.13 visas som exempel får sättas på en eller flera rader, förutsatt att den korrekta ordningsföljden respekteras.*

6.1.4.1.1 Mantel och gavlar skall vara tillverkade av ändamålsenlig stålplåt och ha tillräcklig tjocklek för fatets volym och avsedda användningsområde.

***Anm.*** *För fat av kolstål är ”ändamålsenliga” stål de upptagna i standarderna ISO 3573:1999 (Hot-rolled carbon steel sheet of commercial and drawing qualities) och ISO 3574:1999 (Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities).*

*För fat av kolstål med en volym under 100 liter är ”ändamålsenliga” stål utöver de upptagna i ovan nämnda standarder även de upptagna i standarderna ISO 11949:1995 (Cold-reduced electrolytic tinplate), ISO 11950:1995 (Cold-reduced electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel) och ISO 11951:1995 (Cold-reduced blackplate in coil form for the production of tinplate or electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel).*

6.1.4.8.7 För brandfarliga vätskor utgör största tillåtna permeation 0,008 g per liter och timme vid 23 °C (se 6.1.5.7).

*6.1.5.1.11* - - -

6.1.5.2.5 - - -

6.1.5.2.7 Om förpackningar av hög- eller medelmolekylärt polyeten enligt 6.1.5.2.6 har klarat provningen enligt 6.1.5.2.6, kan fyllningsämnen andra än de som utbytts enligt 4.1.1.19 godkännas. Sådant godkännande skall baseras på laboratorieundersökningar [3] som styrker att inverkan av sådana ämnen på provföremålen är mindre än inverkan av modellvätskorna, varvid hänsyn skall tas till tillämpliga nedbrytningsmekanismer. Samma villkor som i 4.1.1.19.2 gäller i fråga om relativa densitet och ångtryck.

*6.1.5.3.1* - - -

(i) för ämnen som skall transporteras, vars relativa densitet är högst 1,2:

| Förpackningsgrupp II | Förpackningsgrupp III |
|---|---|
| 0,6 m | 0,4 m |

(ii) för ämnen som skall transporteras, vars relativa densitet är över 1,2 skall fallhöjden beräknas utgående från den relativa densiteten (d) hos detta ämne, avrundad uppåt till en decimal, enligt följande:

| Förpackningsgrupp II | Förpackningsgrupp III |
|---|---|
| d x 0,5 (m) | d x 0,33 (m) |

*6.1.5.7.2* *Särskilda förberedelser av provföremål för provningen*

Provföremålen skall förlagras, antingen med det ämne som skall transporteras, enligt 6.1.5.2.5, eller för förpackningar av högmolekylärt polyeten med modellvätskan blandning av kolväten (lacknafta) enligt 6.1.5.2.6.

*6.1.5.7.3* *Provningsmetod*

Provföremålen, fyllda med det ämne förpackningarna skall godkännas för, skall vägas före och efter 28 dagars lagring vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. För förpackningar av högmolekylärt polyeten får provningen utföras med modellvätskan blandning av kolväten (lacknafta) i stället för bensen, toluen eller xylen.

**6.1.6 Modellvätskor för verifiering av kemisk kompatibilitet hos förpackningar, inklusive IBC-behållare, av hög- och medelmolekylärt polyeten enligt 6.1.5.2.6 resp. 6.5.4.3.5**

Följande modellvätskor får användas för detta plastmaterial:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**KAPITEL 6.2**

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***Anm. 2.*** *För förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar erkänner Finland i enlighet med direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar åtgärder som utförts annanstans än i Finland, om de uppfyller de krav som gäller i Finland. Materialet på den förpackning som används för transporten skall vara beständigt upp till en temperatur av -40 °C. Se statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002).*

6.2.1.1.1 Kärl och förslutningar skall vara konstruerade, dimensionerade, tillverkade, provade och utrustade på ett sådant sätt att de tål alla de påkänningar, inklusive utmattning, som de kan utsättas för vid normal användning och under normala transportförhållanden.

Materialet skall vara beständigt upp till en temperatur av –40 °C.

***Anm.*** *I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte det föregående momentet.*

Vid konstruktion av kärl skall hänsyn tas till alla relevanta faktorer, såsom:

- invändigt tryck,
- omgivnings- och drifttemperaturer, vilket även inkluderar transport,
- dynamiska laster.

Godstjockleken skall normalt bestämmas genom beräkning, som vid behov kompletteras med experimentell spänningsanalys. Godstjockleken kan även bestämmas med experimentella metoder.

Vid konstruktion av kärl och dess bärande delar skall lämpliga beräkningar utföras för att säkerställa säkerheten hos kärlen.

Den minsta godstjocklek som krävs för att motstå ett visst tryck skall bestämmas, med särskild hänsyn till:

- kalkyltrycket, vilket inte får vara lägre än provtrycket,
- beräkningstemperaturer som ger tillräckliga säkerhetsmarginaler,
- högsta spänningar och spänningskoncentrationer, då så krävs,
- faktorer som har samband med materialegenskaperna.

För svetsade gaskärl får endast metaller av svetsbar kvalitet användas för vilka tillräcklig slagseghet vid en omgivningstemperatur av –40 °C kan garanteras.

***Anm.*** *I de internationella RID-bestämmelserna ingår ett krav på att den lägsta temperaturen skall vara - 20 °C.*

För gasflaskor, storflaskor, tryckfat och gasflaskpaket anges provtrycket i 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200. För slutna kryokärl får provtrycket inte vara mindre än 1,3 gånger högsta tillåtna arbetstryck, vilket för vakuumisolerade kärl ökas med 1 bar.

Materialegenskaper som skall beaktas är i tillämpliga fall:

- sträckgräns (förlängningsgräns),
- brottgräns,
- krypegenskaper,
- utmattningsegenskaper,
- elasticitetsmodul,
- brottförlängning,
- slagseghet,
- brottseghet

6.2.1.1.2 - - -

6.2.1.1.5.3 Slutna kryokärl, som är konstruerade för transport av kylda kondenserade gaser med kokpunkt under –182 °C vid atmosfärstryck, får inte innehålla material som kan reagera med syre eller syreanrikad atmosfär på ett farligt sätt, om sådana material finns i delar av värmeisoleringen där det finns risk för kontakt med syre eller någon syreanrikad vätska.

6.2.1.1.5.4 Slutna kryokärl skall vara konstruerade och tillverkade med ändamålsenliga lyft- och säkringsanordningar.

**6.2.1.2** - - -

ett tryck som är lägst 10 % under öppningstrycket och skall förbli stängda vid alla lägre tryck.

6.2.1.3.3.5.2 Sprängbleck skall vara inställda så att de brister vid ett nominellt tryck som är antingen lägre än provtrycket eller lägre än 150 % av högsta tillåtna arbetstrycket (MAWP).

6.2.1.3.3.5.3 I händelse av förlust av vakuum i ett vakuumisolerat slutet kryokärl, skall den sammanlagda avblåsningskapaciteten hos tryckavlastningsanordningarna vara tillräcklig för att trycket (inklusive ackumulering) i det slutna kryokärlet inte skall överstiga 120 % av högsta tillåtna arbetstryck. (MAWP).

6.2.1.3.3.5.4 Erforderlig kapacitet hos tryckavlastningsanordningarna skall beräknas enligt en vedertagen teknisk norm som godtagits av säkerhetsteknikcentralen [1].

6.2.1.4.1 - - -

På alla gaskärl utförs:

g) vätsketryckprovning. Gaskärlen skall motstå provtrycket utan kvarstående deformation eller sprickor,

***Anm.*** *Efter medgivande av anmält organ kan vätsketryckprovningen ersättas av en provning med gas, om ett sådant förfarande inte medför fara.*

h) kontroll och bedömning av tillverkningsfel och antingen reparation eller kassation av gaskärlet. För svetsade gaskärl skall svetsfogarnas kvalitet ges särskild uppmärksamhet,

i) kontroll av märkningen på gaskärlen,

j) dessutom på kärl för UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, kontroll av den porösa massans tillstånd och riktiga applicering samt i förekommande fall mängden lösningsmedel.

6.2.1.5.2 På ett lämpligt urval av slutna kryokärl skall kontroll och provning angiven 6.2.1.5.1 a), b), d) och f) genomföras. Därutöver skall svetsfogarna kontrolleras på ett urval av slutna kryokärl, genom röntgen, ultraljud eller andra lämpliga oförstörande provningsmetoder enligt tillämplig norm för konstruktion och tillverkning. Denna kontroll av svetsfogar är inte tillämplig på den omgivande manteln.

Därutöver skall alla slutna kryokärl genomgå första kontroll och provning enligt 6.2.1.5.1 g), h) och i) samt även en täthetsprovning och funktionskontroll av driftutrustningen efter sammansättning.

6.2.1.6.1 Ett anmält eller godkänt organ [2a] skall utföra återkommande kontroll av återfyllningsbara gaskärl, i enlighet med intervallen angivna i tillämplig förpackningsinstruktion (P200 eller P203 i 4.1.4.1), och följande bestämmelser:

a) utvändig kontroll och kontroll av utrustning och märkning,

b) invändig kontroll (t ex genom invändig granskning, verifiering av minsta godstjocklek),

c) kontroll av gängan om utrustningsdetaljerna avlägsnas,

d) vätsketryckprovning samt i förekommande fall kontroll av materialegenskaperna med lämpliga provningsmetoder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

***6.2.1.7 Märkning av återfyllningsbara gaskärl***

Återfyllningsbara gaskärl skall förses med tydlig och läsbar godkännande-, drift- och tillverkningsmärkning. Sådan märkning skall vara permanent anbringad på gaskärlet (t ex genom prägling, gravering eller etsning). Märkningen skall finnas på gaskärlets bröst, överdel eller hals, eller på en permanent fäst del på gaskärlet (t ex påsvetsad krage eller för ett slutet kryokärl, en korrosionsbeständig skylt påsvetsad på den yttre manteln).

Märkningens storlek skall minst vara 5 mm för gaskärl med en diameter av minst 140 mm och 2,5 mm för gaskärl med en diameter under 140 mm.

6.2.1.7.2 Följande driftmärkning skall anbringas:

e) provtryck i bar, föregånget av bokstäverna ”PH” och följt av bokstäverna ”BAR”,

f) det tomma gaskärlets vikt inklusive alla varaktigt fästa delar (t ex halsring, fotring, osv.) i kilogram, följd av bokstäverna ”KG”. Med undantag av gaskärl för UN 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. får denna vikt inte innefatta vikten av ventil, ventilkåpa eller ventilskydd, eventuell ytbeläggning eller porös massa för acetylen. Vikten skall uttryckas med tre signifikanta siffror, avrundad uppåt. För flaskor med vikt under 1 kg, skall vikten uttryckas med två signifikanta siffror, avrundad uppåt,

g) garanterad minsta godstjocklek hos gaskärlet i millimeter, följd av bokstäverna ”MM”. Denna märkning behövs varken för gaskärl för UN 1965 kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., för gaskärl med volym högst 1 liter, för gasflaskor av kompositmaterial eller för slutna kryokärl.

h) för gaskärl för komprimerade gaser, UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, arbetstrycket i bar, föregånget av bokstäverna ”PW”. För slutna kryokärl högsta tillåtna arbetstryck, föregånget av bokstäverna ”MAWP”,

i) för gaskärl för kondenserade och kylda kondenserade gaser, volymen i liter, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstaven ”L”. Är värdet för minsta eller nominell volym ett heltal får decimalerna försummas,

j) för gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, totalvikten av det tomma gaskärlet, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, den porösa massan, lösningsmedlet och mättningsgasen, uttryckt med två signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna ”KG”,

k) för gaskärl för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, totalvikten av det tomma gaskärlet, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning samt den porösa massan, uttryckt med två signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna ”KG”.

6.2.1.7.3 - - -

***Anm.*** *Månaden behöver inte anges för gaser för vilka intervallet mellan återkommande kontroller är 10 år eller mer [se 4.1.4.1, förpackningsinstruktion P200 (9) och P203 (9)].*

6.2.1.8.2 Bestämmelserna i 6.2.1.7.4 gäller.

***Anm.*** *På ej återfyllningsbara gaskärl får, med hänsyn till deras storlek, denna märkning ersättas med en etikett.*

**6.2.2 Gaskärl konstruerade, tillverkade och provade enligt standard**

Bestämmelserna i 6.2.1 anses uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:

***Anm.*** *Personer eller organ, som är identifierade i standarderna som ansvariga enligt dessa bestämmelser, skall följa kraven i dessa bestämmelser.*

| **Referens** | **Dokumentets titel** | **Tillämplig för delavsnitt/stycke** |
|---|---|---|
| *för material* | | |
| SFS-EN 1797:2002 | Kryogena kärl – Kompatibilitet mellan gas och material | 6.2.1.2 |
| SFS-EN ISO 11114-1:1998 | Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 1: Metalliska material | 6.2.1.2 |
| SFS-EN ISO 11114-2:2001 | Gasflaskor – Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll – Del 2: Icke-metalliska material | 6.2.1.2 |
| *för konstruktion och tillverkning* | | |
| Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/525/EEG | Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984. | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/526/EEG | Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984. | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| Bilaga I, kapitel 1-3 i rådets direktiv 84/527/EEG | Rådets direktiv av den 17 september 1984 för tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade olegerade gasflaskor av stål, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 300 den 19 november 1984. | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1442:1999 | Gasflaskor – Svetsade gasflaskor av stål för gasol – Dimensionering och konstruktion | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1800:1999/ AC:1999 | Gasflaskor – Acetylenflaskor – grundläggande krav och definitioner | 6.2.1.1.2 |
| SFS-EN 1964-1:1999 | Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av gasflaskor med vattenkapacitet från 0,5 l till och med 150 l – Del 1: Flaskor gjorda av stål med $R_m$ mindre än 1100 MPa | 6.2.1.1 och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1975:1999 + A1:2003 | Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av sömlösa gasflaskor av olegerat och legerat aluminium med kapacitet från 0,5 l till och med 150 l | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN ISO 11120:1999 | Gasflaskor – Återfyllningsbara ståltuber för transport av komprimerad gas med vattenkapacitet mellan 150 l och 3000 l – Beräkning, konstruktion och provning | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1964-3:2000 | Gasflaskor - Specifikation för dimensionering och konstruktion av återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål och med en kapacitet från 0,5 l till och med 150 l - Del 3: Flaskor gjorda av sömlöst rostfritt stål med $R_m$ mindre än 1100 MPa | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |

| **Referens** | **Dokumentets titel** | **Tillämplig för delavsnitt/stycke** |
|---|---|---|
| SFS-EN 12862:2000 | Gasflaskor – Specifikation för dimensionering och konstruktion av återfyllningsbara svetsade gasflaskor av aluminiumlegeringar. | 6.2.1.1 *och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1251-2:2000 | Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 12257:2002 | Gasflaskor - Sömlösa dellindade gasflaskor av kompositmaterial | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 12807:2001 (utom bilaga A) | Återfyllningsbara lödda gasflaskor för gasol (LPG) - Dimensionering och konstruktion | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 1964-2:2002 | Gasflaskor - Specifikation för dimensionering och konstruktion av gasflaskor med vattenkapacitet från 0,5 l till och med 150 l - Del 2: Flaskor gjorda av stål med Rm lika med 1100 MPa eller högre | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 13293:2003 | Gasflaskor - Regler för konstruktion och tillverkning av sömlösa normaliserade gasflaskor av kol/manganstål med vattenkapacitet upp till 0,5 liter för komprimerade, kondenserade och lösta gaser upp till 1 liter för koldioxid | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 13322-1:2003 | Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål - Konstruktion och tillverkning - Del 1: Kolstål | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 13322-2:2003 | Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål - Konstruktion och tillverkning - Del 2: Rostfritt stål | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 12245:2002 | Gasflaskor - Hellindade flaskor av kompositmaterial | 6.2.1.1 * och 6.2.1.5 |
| SFS-EN 12205:2001 | Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| SFS-EN 13110:2003 | Gasflaskor - Svetsade aluminiumflaskor för gasol - Konstruktion och tillverkning | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| SFS-EN 14427:2005 | Transportable composite cylinders for LPG – Design and construction<br>***Anm.*** *Denna standard gäller endast gasflaskor utrustade med tryckavlastningsventil.* | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| SFS-EN 14208:2004 | Transportable gas cylinders - Specification for welded gas drums up to 1000 litre capacity for the transport of gases- Design and construction | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| SFS-EN 14140:2004 | Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade stålflaskor för gasol (LPG) - Alternativ beräkning och tillverkning | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| SFS-EN 13769:2004 | Transportable gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, identification and testing | 6.2.1.1 *, 6.2.1.5 och 6.2.1.7 |
| *för förslutningar* | | |
| SFS-EN 849:1996 /A2:2001 | Gasflaskor – Ventiler – Specifikation och typprovning | 6.2.1.1 * |
| SFS-EN 13152:2002 | Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor - Självstängande | 6.2.1.1 * |
| SFS-EN 13153:2002 | Specifikation och provning av ventiler för gasolflaskor - Manuellt styrda | 6.2.1.1 * |

| Referens | Dokumentets titel | Tillämplig för delavsnitt/stycke |
|---|---|---|
| *för återkommande kontroll* | | |
| SFS-EN 1251-3:2000 | Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 3: Driftskrav | 6.2.1.6 |
| SFS-EN 1968:2002 (utom bilaga B) | Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av stål | 6.2.1.6 |
| SFS-EN 1802:2002 (utom bilaga B) | Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av sömlösa gasflaskor av aluminiumlegering | 6.2.1.6 |
| SFS-EN 12863:2002 | Gasflaskor - Återkommande kontroll och underhåll av acetylenflaskor<br>***Anm.*** *Det i denna standard använda begreppet ”första kontroll” avser ”första återkommande kontroll” efter slutgiltigt godkännande av en ny acetylenflaska.* | 6.2.1.6 |
| SFS-EN 1803:2002 (utom bilaga B) | Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av svetsade gasflaskor av kolstål | 6.2.1.6 |
| SFS-EN ISO 11623:2002 (utom avsnitt 4) | Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av flaskor av kompositmaterial | 6.2.1.6 |
| SFS-EN 14189:2003 | Gasflaskor - Inspektion och underhåll av ventiler vid återkommande kontroll av gasflaskor | 6.2.1.6 |

* ***Anm.*** *Materialet av gaskärl skall vara beständigt upp till en temperatur av –40 ° C (se 6.2.1.1.1). I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte denna anmärkning.*

### 6.2.3 Bestämmelser för gaskärl som inte konstruerats, tillverkats och provats enligt standard

6.2.3.2.2 Ett lägre minsta värde på brottförlängningen godtas, under förutsättning att ytterligare en provningsmetod, som godkänts av ett änmält organ, visar att säkerheten under transport är lika betryggande som hos kärl som är producerade med utgångspunkt från värdena i tabellen i 6.2.3.2.1 (se även SFS-EN 1975:1999 + A1:2003).

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna godkänns ytterligare en provningsmetod av behörig myndighet i kärlets tillverkningsland.*

6.2.4.1.5 Det invändiga trycket får vid 50 °C uppgå till högst 2/3 av provtrycket, dock högst 1,32 MPa (13,2 bar). Aerosolbehållare och engångsbehållare med gas skall vara fyllda så att vätskefasen vid 50 °C är högst 95 % av deras volym.

***6.2.4.2 Vätsketryckprovning***

***6.2.4.3 Täthetsprovning***

6.2.4.3.1 Alla aerosolbehållare och engångsbehållare med gas skall klara en täthetsprovning i ett varmvattenbad.

6.2.4.3.2 Badets temperatur och provningstid skall väljas så att det invändiga trycket i varje behållare uppnår minst 90 % av det invändiga tryck som behållarna skulle ha vid 55 °C. Om innehållet emellertid är värmekänsligt eller behållarna är tillverkade av plast, som mjuknar vid denna temperatur, skall provningen genomföras vid en vattenbadstemperatur på 20 till 30 °C. Dessutom skall en av 2000 behållare provas vid en temperatur på 55 °C.

6.2.4.3.3 Varken läckage eller kvarstående deformation får uppträda, med undantag av plastbehållare som får deformeras genom att de blir mjuka, förutsatt att de är täta.

***6.2.4.4 Hänvisning till standard***

Bestämmelserna i detta avsnitt anses uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:

- för UN 1950 aerosoler: bilaga till rådets direktiv 75/324/EEG [4], som anpassats genom kommissionens direktiv 94/1/EG [5],
- för UN 2037 engångsbehållare för gas, innehållande UN 1965 kolvätegas, blandning, kondenserad, n.o.s.: SFS-EN 417:2003 ”Gasflaskor – Engångsbehållare för gasol – Mått, krav, provning och märkning”.

*6.2.5.1.1 Driftutrustning*

Med undantag av tryckavlastningsanordningarna skall ventiler, rörledningar, utrustningsdetaljer och andra anordningar som står under tryck vara konstruerade och tillverkade så att de tål minst 1,5 gånger gaskärlens provtryck.

Driftutrustningen skall vara anordnad eller konstruerad så att skador, som kan uppkomma genom läckage av gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden, förebyggs.

Den samlingsrörledning som leder till avstängningsventilerna skall vara tillräckligt flexibel för att skydda ventilerna och rörledningen mot att klippas av och att innehållet kommer ut. Fyllnings- och tömningsventilerna samt alla skyddskåpor skall kunna säkras mot oavsiktligt öppnande. Ventilerna skall vara skyddade enligt bestämmelserna i 4.1.6.8 a) - d), eller annars skall gaskärlen transporteras i en ytterförpackning som i transportfärdigt skick är i stånd att klara fallprovningen i 6.1.5.3 för förpackningsgrupp I.

*6.2.5.1.2 Tryckavlastningsanordningar*

Varje gaskärl, som används för transport av UN 1013 koldioxid och UN 1070 dikväveoxid, skall vara utrustade med tryckavlastningsanordningar, eller för gaskärl för andra gaser enligt vad som bestämts av ett anmält organ (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna användarlandets behöriga myndighet)*, såvida inte detta förbjuds enligt förpackningsinstruktion P200 i 4.1.4.1. Vilket slags tryckavlastningsanordning samt dess öppningstryck och avblåsningsmängd skall om så behövs fastställas av ett anmält organ (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna behörig myndighet i användarlandet).* Slutna kryokärl skall vara utrustade med tryckavlastningsanordningar enligt vad som anges i 6.2.1.3.3.4 och 6.2.1.3.3.5. Tryckavlastningsanordningarna skall vara konstruerade så att inga främmande ämnen kan tränga in och inga gaser läcka ut och att inget farligt övertryck kan bildas.

I inbyggt skick skall på horisontella gaskärl, som är förenade med varandra med ett samlingsrör och fyllda med en brandfarlig gas, tryckavlastningsanordningarna vara anordnade så att de kan blåsa av fritt i luften och att under normala transportförhållanden påverkan på själva gaskärlet av den utströmmande gasen förebyggs.

6.2.5.2.1 För konstruktion, tillverkning och första kontroll av UN-gasflaskor gäller följande standarder, med undantag av att inspektionsbestämmelserna i samband med systemet för

---

[4] *Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 147 den 9 juni 1975.*

[5] *Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, publicerat i Europeiska Gemenskapernas officiella tidning nr L 23 den 28 januari 1994.*

bedömning av överensstämmelse och godkännande skall uppfylla 6.2.5.6:

| | |
|---|---|
| ISO 9809-1:1999 | Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa<br>***Anm.*** *Anmärkningen som avser faktorn F i avsnitt 7.3 i standarden får inte tillämpas på UN-gasflaskor.* |
| ISO 9809-2:2000 | Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa |
| ISO 9809-3:2000 | Gas cylinders – Refillable seamless steel gas cylinders – Design, construction and testing – Part 3: Normalized steel cylinders |
| ISO 7866:1999 | Gas cylinders – Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders – Design, construction and testing<br>***Anm.*** *Anmärkningen som avser faktorn F i avsnitt 7.2 i standarden får inte tillämpas på UN-gasflaskor. Aluminiumlegeringen 6351A-T6 och likvärdiga legeringar är inte tillåtna.* |
| ISO 11118:1999 | Gas cylinders – Non-refillable metallic gas cylinders – Specification and test methods |
| ISO 11119-1:2002 | Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 1: Hoop wrapped composite gas cylinders |
| ISO 11119-2:2002 | Gas cylinders of composite construction – Specification and test methods – Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners |

***Anm. 1.*** *I de standarder som hänvisas till ovan skall gasflaskor av kompositmaterial vara konstruerade för obegränsad användningstid.*

***Anm. 2.*** *Efter de första 15 användningsåren får enligt dessa standarder tillverkade gasflaskor av kompositmaterial godkännas för förlängd användningstid av det anmälda organet som ansvarade för det ursprungliga godkännandet av gasflaskorna och vars beslut stöds av den provningsinformation som ställts till förfogande av tillverkare, ägare eller användare.*

6.2.5.2.2 För konstruktion, tillverkning och första kontroll av UN-storflaskor gäller följande standarder, med undantag av att inspektionsbestämmelserna i samband med systemet för bedömning av överensstämmelse och godkännande skall uppfylla 6.2.5.6:

- - - -

***6.2.5.6 System för bedömning av överensstämmelse och godkännande för tillverkning av gaskärl***

6.2.5.6.2.1 Om system för bedömning av överensstämmelse stadgas i TFÄ-lagen och i förordningen om besiktningsorgan.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall den behöriga myndighet som godkänner gaskärlet, godkänna systemet för bedömning av överensstämmelse för att säkerställa att gaskärlen uppfyller bestämmelserna i RID.*

I de fall då ett anmält organ godkänner ett utländsk gaskärl, skall godkännandelandets och tillverkningslandets nationalitetsmärkning anges i gaskärlets märkning (se 6.2.5.8 och 6.2.5.9).

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall godkännandelandets och tillverkningslandets nationalitetsmärkning anges i gaskärlets märkning (se 6.2.5.8 och 6.2.5.9) i de fall då behörig myndighet som godkänner ett gaskärl inte är tillverkningslandets behöriga myndighet. Godkännandelandets behöriga myndighet skall på begäran framlägga bevis för att systemet för bedömning av överensstämmelse är uppfyllt för motsvarande behöriga myndighet i användningslandet.*

6.2.5.6.2.2 Om besiktningsorgan stadgas i kapitel 3 a i TFÄ-lagen och i förordningen om besiktningsorgan (302/2001).

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna får behörig myndighet helt eller delvis delegera sina uppgifter i systemet för bedömning av överensstämmelse.*

6.2.5.6.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i) utbildningsprogram och kvalificeringsförfarande för berörd personal.

***6.2.5.7 Godkännandesystem för återkommande kontroll av UN-gaskärl***

*6.2.5.7.1 Definitioner*

I detta delavsnitt gäller följande definitioner:

*Godkännandesystem:* Ett system för ett godkänt organ, som utför återkommande kontroll av gaskärl, inklusive godkännande av detta organs kvalitetssystem.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna avses med godkännandesystem ett system för behörig myndighets godkännande av ett organ, som utför återkommande kontroll av gaskärl (nedan kallat ”organ för återkommande kontroll”), inklusive godkännande av detta organs kvalitetssystem.*

*6.2.5.7.2 Allmänna bestämmelser*

*Behörig myndighet samt anmält och godkänt organ*

6.2.5.7.2.1 Om godkännandesystem stadgas i TFÄ-lagen (719/1994) och i förordningen om besiktningsorgan (302/2001).

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall behörig myndighet sätta upp ett godkännandesystem för att säkerställa att den återkommande kontrollen av gaskärl uppfyller bestämmelserna i RID.*

I de fall då ett anmält eller godkänt organ utför en återkommande kontroll för ett utländskt gaskärl, så skall godkännandelandets märkning för återkommande kontroll anges i märkningen av gaskärl (se 6.2.5.8).

Om återkallandet av organets godkännandet stadgas i 13 g § i TFÄ-lagen.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna i de fall då den behöriga myndighet som godkänner ett organ för återkommande kontroll av gaskärl inte är behörig myndighet i det land som har godkänt gaskärlets tillverkare, så skall godkännandelandets märkning för återkommande kontroll anges i märkningen av gaskärl (se 6.2.5.8).*

*Godkännandelandets behöriga myndighet för återkommande kontroll skall på begäran framlägga bevis på överensstämmelse med detta godkännandesystem, inklusive protokoll från den återkommande kontrollen, för motsvarande behöriga myndighet i användarlandet.*
*Godkännandelandets behöriga myndighet kan dra in godkännandecertifikatet enligt 6.2.5.7.4.1 vid påvisad avvikelse från godkännandesystemet.*

6.2.5.7.2.2 Om besiktningsorgan stadgas i 3 a i TFÄ-lagen och i förordningen om besiktningsorgan (302/2001).

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna får behörig myndighet helt eller delvis delegera sina uppgifter i detta godkännandesystem.*

6.2.5.7.2.3 Kommunikationsministeriet aviserar om erkända organ och deras märkning.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall behörig myndighet se till att en aktuell förteckning över godkända organ för återkommande kontroll och deras märkning finns tillgänglig.*

*Organ för återkommande kontroll*

6.2.5.7.2.4 Om förutsättningar för erkännandet av ett organ för återkommande kontroll stadgas i 13 e § i TFÄ-lagen och i förordningen om besiktningsorgan (302/2001). När ett organ utför uppgifter som avses i detta förordning skall det:

a) följa ett kvalitetssystem enligt 6.2.5.7.3,
b) säkerställa att återkommande kontroll utförs enligt 6.2.5.7.5,
c) upprätthålla ett effektivt och ändamålsenligt rapporterings- och redovisningssystem i överensstämmelse med 6.2.5.7.6,.
d) ansöka om godkännande enligt 6.2.5.7.4.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall organ för återkommande kontroll av gaskärl vara godkänt av behörig myndighet och skall:*

*a) ha en organisationsstruktur med lämplig personal med tillräcklig utbildning, kompetens och erfarenhet, som kan utföra sina tekniska uppgifter på tillfredsställande sätt,*
*b) ha tillgång till ändamålsenlig och lämplig anläggning och utrustning,*
*c) arbeta oberoende och vara fri från påverkan som kan hindra opartiskhet,*
*d) iaktta affärsmässig sekretess,*
*e) dra en tydlig gräns mellan den egentliga funktionen som organ för återkommande kontroll och andra funktioner som inte hänger samman med den,*
*f) följa ett dokumenterat kvalitetssystem enligt 6.2.5.7.3,*
*g) ansöka om godkännande enligt 6.2.5.7.4*
*h) säkerställa att återkommande kontroller utförs enligt 6.2.5.7.5, och*
i) *upprätthålla ett effektivt och ändamålsenligt rapporterings- och redovisningssystem i överensstämmelse med 6.2.5.7.6*

*6.2.5.7.3 Kvalitetssystem och revision av organet för återkommande kontroll*

6.2.5.7.3.1 Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet skall innefatta alla moment, krav och bestämmelser som antagits av organet för återkommande kontroll. Det skall dokumenteras på ett systematiskt och noggrant sätt i form av skriftliga principer, metoder och anvisningar.

Kvalitetssystemet skall omfatta:

a) en beskrivning av organisationsstruktur och ansvar,
b) tillämpliga instruktioner som kommer att användas för kontroll och provning, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring samt arbetsrutiner,

c) kvalitetsredovisningar som besiktningsrapporter, provnings- och kalibreringsdata och intyg,
d) ledningens uppföljning till följd av revisionen enligt 6.2.5.7.3.2 för att säkerställa kvalitetssystemets effektiva funktion,
e) en metod för kontroll av dokument och revidering av dessa,
f) medel för kontroll av icke överensstämmande gaskärl, och
g) utbildningsprogram och kvalificeringsförfarande för berörd personal.

6.2.5.7.3.2 Revision

Organet för återkommande kontroll och dess kvalitetssystem skall genomgå en revision för att fastställa om kraven i dessa bestämmelser uppfylls på ett för kommunikationsministeriet godtagbart sätt.

En revision skall utföras som del av det inledande godkännandeförfarandet (se 6.2.5.7.4.3). En revision kan krävas som del i förfarandet för ändring av godkännandet (se 6.2.5.7.4.6).

Återkommande revisioner skall genomföras på ett för kommunikationsministeriet godtagbart sätt för att se till att organet för återkommande kontroll fortsatt uppfyller bestämmelserna i dessa bestämmelser.

Organet för återkommande kontroll skall anmälas resultatet av revisionen. Anmälan skall omfatta slutsatserna av revisionen och eventuellt nödvändiga korrigerande åtgärder.

6.2.5.7.3.3 Upprätthållande av kvalitetssystemet

Organet för återkommande kontroll skall upprätthålla kvalitetssystemet i den godkända formen så att det förblir ändamålsenligt och effektivt.

Om upplysning om planerade ändringar i organets funktioner stadgas i 13 e § i TFÄ-lagen.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall organet för återkommande kontroll upplysa behörig myndighet, som har godkänt kvalitetssystemet, om planerade ändringar, enligt förfarandet för ändring av godkännande enligt 6.2.5.7.4.6.*

*6.2.5.7.4 Godkännandeförfarande för organ för återkommande kontroll*

*Första godkännande*

6.2.5.7.4.1 Ett organ, som avser att utföra återkommande kontroll av gaskärl enligt en gaskärlsstandard och dessa bestämmelser, skall ansöka om, erhålla och spara ett godkännandecertifikat, som utfärdas av kommunikationsministeriet.

Detta certifikat skall på begäran visas för behörig myndighet i användarlandet.

6.2.5.7.4.2 En ansökan skall göras för varje organ för återkommande kontroll och skall omfatta följande:

a) namn och adress till organet för återkommande kontroll och, om ansökan framläggs av en befullmäktigad representant, dennes namn och adress,
b) adress till varje anläggning som utför återkommande kontroll,
c) namn och titel på den eller dem som ansvarar för kvalitetssystemet,
d) gaskärlens benämning, metoderna för återkommande kontroll och tillämpliga gaskärlsstandarder, som kvalitetssystemet omfattar,
e) dokumentation över varje anläggning och utrustning samt det i 6.2.5.7.3.1 beskrivna kvalitetssystemet,

f) kvalificerings- och utbildningsförteckning för den personal som utför återkommande kontroll, och
g) upplysningar om ett eventuellt avslag av en annan behörig myndighet på en liknande ansökan om godkännande.

6.2.5.7.4.3 Kommunikationsministeriet skall:
a) granska den tekniska dokumentationen för att fastställa om metoderna överensstämmer med bestämmelserna i respektive gaskärlsstandarder och i dessa bestämmelser, och
b) utföra en revision enligt 6.2.5.7.3.2 för att fastställa om kontroll och provning utförs enligt bestämmelserna i respektive gaskärlsstandard och dessa bestämmelser.

6.2.5.7.4.4 Efter att revisionen genomförts med tillfredsställande resultat och uppfyllande av alla bestämmelser i 6.2.5.7.4, skall ett godkännandecertifikat utfärdas. Det skall omfatta kontrollorganets namn och det registrerade märket, adress till varje anläggning och nödvändiga uppgifter för identifiering av den godkända verksamheten (t ex gaskärlens benämning, metoder för återkommande kontroll och provning samt gaskärlsstandarder).

6.2.5.7.4.5 —

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna: Om organet för återkommande kontroll nekas godkännande skall behörig myndighet framlägga skriftliga detaljerade skäl för ett sådant avslag.*

*Ändringar av godkännanden av organ för återkommande*

6.2.5.7.4.6 Efter godkännandet skall organet för återkommande kontroll underrätta kommunikationsministeriet om alla ändringar av den information som inlämnades enligt 6.2.5.7.4.2 inom ramen för det första godkännandet. Sådana ändringar skall bedömas för att fastställa om bestämmelserna i respektive gaskärlsstandard och i dessa bestämmelser uppfylls. En revision enligt 6.2.5.7.3.2 kan krävas. Kommunikationsministeriet skall skriftligen godta eller avslå dessa ändringar, och om nödvändigt skall ett ändrat godkännandecertifikat utfärdas.

6.2.5.7.4.7 Kommunikationsministeriet skall på begäran informera andra behöriga myndigheter om det första godkännandet, ändringar av godkännandet och indragna godkännanden.

*6.2.5.7.5 Återkommande kontroll samt intygande*

Märkning för återkommande kontroll som placeras på gaskärlet räknas som en försäkran om att gaskärlet uppfyller tillämpliga gaskärlsstandarder och dessa bestämmelser. Organet för återkommande kontroll skall anbringa märkningen för återkommande kontroll, inklusive sitt registrerade märke på varje godkänt gaskärl (se 6.2.5.8.6).

Innan gaskärlet fylls, skall ett dokument utfärdas av organet för återkommande kontroll, i vilket intygas att gaskärlet blivit godkänt vid den återkommande kontrollen.

*6.2.5.7.6 Redovisning*

Organet för återkommande kontroll skall spara protokoll från återkommande kontroll av gaskärl (både godkända och underkända), inklusive platsen för kontrollanläggningen, i minst 15 år.

Ägaren till ett gaskärl skall bevara ett identiskt protokoll fram till nästa återkommande kontroll, såvida inte gaskärlet permanent tas ur bruk.

***6.2.5.8 Märkning av återfyllningsbara UN-gaskärl***

Återfyllningsbara UN-gaskärl skall förses med tydlig och läsbar godkännande-, drift- och tillverkningsmärkning. Sådan märkning skall vara permanent anbringad på gaskärlet (t ex genom prägling, gravering eller etsning). Märkningen skall finnas på gaskärlets bröst, överdel eller hals, eller på en permanent fäst del på gaskärlet (t ex påsvetsad krage eller för ett slutet kryokärl, en korrosionsbeständig skylt påsvetsad på den yttre manteln).Med undantag av UN-förpackningssymbolen skall märkningens storlek minst vara 5 mm för gaskärl med en diameter av minst 140 mm och 2,5 mm för gaskärl med en diameter under 140 mm. UN-förpackningssymbolens höjd skall minst vara 10 mm för gaskärl med en diameter av minst 140 mm och 5 mm för gaskärl med en diameter under 140 mm.

6.2.5.8.1 Följande godkännandemärkning skall anbringas:

a) UN-symbolen för förpackningar

Denna symbol får endast placeras på gaskärl som uppfyller bestämmelserna i dessa bestämmelser för UN-gaskärl,

b) den tekniska standard som använts för konstruktion, tillverkning och kontroll (t ex ISO 9809-1),

c) bokstäver för att ange godkännandeland, genom nationalitetsbeteckningen för fordon i internationell trafik,

d) identifikationsnummer av ett anmält organ [2b] samt efter organets identifikationsnummer en märkning – 40 °C som visar materialets hållbarhet eller någon annan märkning som säkerhetsteknikcentralen har godkänt,
***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelser endast kontrollorganets märke eller stämpel, som är registrerad hos behörig myndighet i landet där tillståndet för märkning utfärdats.*

e) datum för första kontroll genom uppgift om året (fyra siffror), följt av månad (två siffror), skilda åt med ett snedstreck (dvs ”/”).

6.2.5.8.2 Följande driftmärkning skall anbringas:

f) provtryck i bar, föregånget av bokstäverna ”PH” och följt av bokstäverna ”BAR”,

g) det tomma gaskärlets vikt inklusive alla varaktigt fästa delar (t ex halsring, fotring, osv.) i kilogram, följd av bokstäverna ”KG”. Denna vikt får inte innefatta vikten av ventil, ventilkåpa eller ventilskydd, eventuell ytbeläggning eller porös massa för acetylen. Vikten skall uttryckas med tre signifikanta siffror, avrundad uppåt. För flaskor med vikt under 1 kg, skall vikten uttryckas med två signifikanta siffror, avrundad uppåt,

h) garanterad minsta godstjocklek hos gaskärlet i millimeter, följd av bokstäverna ”MM”. Denna märkning behövs inte för gaskärl med volym högst 1 liter eller för flaskor av kompositmaterial eller för slutna kryokärl,

i) för gaskärl för komprimerade gaser, UN 1001 acetylen, löst, och UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, arbetstrycket i bar, föregånget av bokstäverna ”PW”. För slutna kryokärl högsta tillåtna arbetstryck, föregånget av bokstäverna ”MAWP”,

j) för gaskärl för kondenserade och kylda kondenserade gaser, gaskärlets volym i liter, uttryckt med tre signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstaven ”L”. Är värdet för minsta eller nominell volym ett heltal får decimalerna försummas,

k) för gaskärl för UN 1001 acetylen, löst, totalvikten av det tomma gaskärlet, de

armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning, den porösa massan, lösningsmedlet och mättningsgasen, uttryckt med två signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna ”KG”.

l) för gaskärl för UN 3374 acetylen, utan lösningsmedel, totalvikten av det tomma gaskärlet, de armaturer och utrustningsdetaljer som inte tas bort under fyllning samt den porösa massan, uttryckt med två signifikanta siffror, avrundad nedåt, och följd av bokstäverna ”KG”.

6.2.5.8.3 Följande tillverkningsmärkning skall anbringas:

m) identifikation av flaskgängan (t ex 25E). Denna märkning behövs inte för slutna kryokärl,

n) det av ett anmält organ [2b] registrerade märket för tillverkaren. Är tillverkningslandet inte samma som godkännandelandet skall tillverkarens märke föregås av bokstäver för tillverkningslandet, angivna genom nationalitetsbeteckningen för motorfordon i internationell trafik. Beteckningen för landet och tillverkarens märke skall skiljas åt av ett tomrum eller ett snedstreck,

o) det av tillverkaren tilldelade serienumret,

p) för gaskärl av stål och gaskärl av kompositmaterial med liner av stål, som är avsedda för gaser med risk för väteförsprödning, bokstaven ”H”, som anger stålets beständighet (se SFS-EN ISO 11114-1:1998).

6.2.5.8.4 Den ovan angivna märkningen skall ordnas i tre grupper.

- Tillverkningsmärkningen skall utgöra den översta gruppen och skall visas i den ordning som anges i 6.2.5.8.3.
- Driftmärkningen i 6.2.5.8.2 skall utgöra den mellersta gruppen och provtrycket f) skall omedelbart föregås av arbetstrycket i), när sådant föreskrivs.
- Godkännandemärkningen skall utgöra den nedersta gruppen och skall visas i den ordning som anges i 6.2.5.8.1.

Nedanstående är ett exempel på den märkning som anges på en gasflaska.




6.2.5.8.5 Annan märkning är tillåten på andra ställen än sidoväggen, förutsatt att den placeras i lågpåkända områden och inte har storlek och djup som kan leda till skadliga spänningskoncentrationer. På slutna kryokärl får sådan märkning anges på en separat skylt som är fäst på den yttre manteln. Märkningen får inte strida mot den föreskrivna märkningen.

6.2.5.8.6 Utöver den föregående märkningen skall varje återfyllningsbart gaskärl, som uppfyller bestämmelserna för återkommande kontroll i 6.2.5.5, vara försett med en märkning, som innehåller följande uppgifter:

a) nationalitetsbokstav (-bokstäver) för det land som godkänt det organ som genomfört den återkommande kontrollen. Denna märkning är inte nödvändig om godkännandet utfärdats av behörig myndighet i samma land som där tillverkningsgodkännandet utfärdats.
b) det registrerade märket för ett anmält eller godkänt organ för återkommande kontroll (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna det registrerade märket för det av behörig myndighet godkända organet för återkommande kontroll*),
c) datum för återkommande kontroll, angivet med år (två siffror), följt av månad (två siffror) skilda åt med ett snedstreck (dvs. ”/”). För att ange året får även fyra siffror användas.

Ovan angiven märkning skall åskådliggöras i angiven ordningsföljd.

***6.2.5.9 Märkning av ej återfyllningsbara UN-gaskärl***

Ej återfyllningsbara UN-gaskärl skall vara försedda med tydlig och läsbar godkännandemärkning och särskild märkning för gaser och gaskärl. Sådan märkning skall vara permanent anbringad på gaskärlet (t ex genom schablonskrift, prägling, gravering eller etsning). Märkningen skall, såvida den inte anbringas med schablon, finnas på gaskärlets bröst, överdel eller hals, eller på en permanent fäst del på gaskärlet (t ex påsvetsad krage). Med undantag av UN-förpackningssymbolen och påskriften ”FÅR EJ ÅTERFYLLAS” skall märkningens storlek minst vara 5 mm för gaskärl med en diameter av minst 140 mm och 2,5 mm för gaskärl med en diameter under 140 mm.

UN-förpackningssymbolen höjd skall minst vara 10 mm för gaskärl med en diameter av minst 140 mm och 5 mm för gaskärl med en diameter under 140 mm. Påskriften ”FÅR EJ ÅTERFYLLAS” skall minst ha storleken 5 mm.

6.2.5.9.1 De i 6.2.5.8.1 - 6.2.5.8.3 angivna märkningarna med undantag av (g), (h) och (m) skall anbringas. Serienumret (o) får ersättas med chargenummer. Därutöver skall påskriften ”FÅR EJ ÅTERFYLLAS” anbringas med en bokstavshöjd på minst 5 mm.

6.2.5.9.2 Bestämmelserna i 6.2.5.8.4 gäller.

***Anm.*** *På ej återfyllningsbara gaskärl får, med hänsyn till deras storlek, denna märkning ersättas med en etikett.*

6.2.5.9.3 Annan märkning är tillåten på andra ställen än sidoväggen, förutsatt att den placeras i lågpåkända områden och inte har storlek och djup som kan leda till skadliga spänningskoncentrationer. Sådan märkning får inte strida mot den föreskrivna märkningen.

6.3.1.2 Exempel på märkning:

| | | |
|---|---|---|
| (un) | 4G/CLASS 6.2/01 | enligt 6.3.1.1 (a), (b), (c) och (d) |
| | S/SP-9989-ERIKSSON | enligt 6.3.1.1 (e) och (f) |

6.3.2.9 - - -

6.4.8.5 Solinstrålningsbetingelser skall antas vara de som anges i tabell 6.4.8.5.

**Tabell 6.4.8.5 – Data för solinstrålning**

| Fall | Form eller läge hos ytan | Solinstrålning under 12 timmar per dag ($W/m^2$) |
|---|---|---|
| 1 | Plan yta som transporteras i vågrätt läge – riktad nedåt | 0 |
| 2 | Plan yta som transporteras i vågrätt läge – riktad uppåt | 800 |
| 3 | Ytor som transporteras i lodrätt läge | 200 [a] |
| 4 | Andra nedåtriktade ytor (ej vågräta) | 200 [a] |
| 5 | Alla andra ytor | 400 [a] |

[a] *Alternativt får en sinusfunktion användas med en antagen absorptionskoefficient, varvid effekterna av eventuell reflektion från närliggande föremål försummas..*

6.4.11.1 - - -

faller från höjden 3 m ovanför avsedd islagspunkt. För denna provning skall provkroppen vara en cylindrisk stång med 20 cm diameter, med islagsänden utformad som en stympad rät cirkulär kon med följande mått: 30 cm höjd och 2,5 cm diameter vid toppen, varvid dess kant avrundas till en radie på högst 6 mm. Träffytan som provföremålet placeras på skall vara utförd enligt 6.4.14.

- - - -

Denna grundläggande märkning skall placeras i ordningsföljd enligt ovan. Den tilläggsmärkning som föreskrivs i 6.5.2.2 liksom all annan av ett TFÄ-besiktningsorgan utfärdad märkning skall placeras så att enskilda delar av den grundläggande märkningen utan vidare kan identifieras.

6.5.2.1.2 Exempel på märkning av olika slag av IBC-behållare enligt 6.5.2.1.1 a)-h):

| | |
|---|---|
| (un) 11A/Y/02 99 NL/Mulder 007 5500/1500 | IBC-behållare av stål för transport av fasta ämnen, som töms genom självtryck / för förpackningsgrupp II och III tillverkad februari 1999 / typgodkänd i Nederländerna / tillverkad av företaget Mulder enligt en behållartyp, till vilken behörig myndighet avsedd i RID tilldelat serienumret 007 / använd belastning vid staplingsprovningen i kg / högsta tillåtna bruttovikt i kg. |
| (un) 13H3/Z/03 01 F/Meunier 1713 0/1500 | Flexibel IBC-behållare för transport av fasta ämnen, som töms genom självtryck, tillverkad av plastväv med innerbeklädnad, ej konstruerad för stapling. |
| (un) 31H1/Y/04 99 GB/9099 10800/1200 | IBC-behållare av styv plast för transport av vätskor, tillverkad av plast och med en bärande struktur, som håller för staplingsbelastning. |
| (un) 31HA1/Y/05 01 D/Muller 1683 10800/1200 | Integrerad IBC-behållare för transport av vätskor, med styv innerbehållare av plast och ytterhölje av stål. |
| (un) 11C/X/01 02 S/Aurigny 9876 3000/910 | IBC-behållare av trä för transport av fasta ämnen, med innerbeklädnad och typgodkänd för fasta ämnen i förpackningsgrupp I, II och III. |

6.5.4.2.1 För varje behållartyp, storlek, godstjocklek och tillverkningssätt skall en enda IBC-behållare med godkänt resultat genomgå provningarna enligt delavsnitten 6.5.4.5 - 6.5.4.12 i den ordning som anges i 6.5.4.3.7. Dessa typprovningsmoment skall genomföras i enlighet med TFÄ-besiktningsorganets krav.

6.5.4.2.2 För att påvisa tillräcklig kemisk kompatibilitet med innehållet eller modellvätskorna enligt 6.5.4.3.3 eller 6.5.4.3.5 för IBC-behållare av styv plast av typ 31H2 och för integrerade IBC-behållare av typ 31HH1 och 31HH2, får en andra IBC-behållare användas, om dessa IBC-behållare är konstruerade för stapling. I så fall skall båda IBC-behållarna utsättas för förlagringen.

6.5.4.3.3 För verifiering av tillräcklig kemisk beständighet mot innehållet skall IBC-behållare avsedda för provning utsättas för en sex månaders förlagring, under vilken provföremålen skall vara fyllda med avsett innehåll eller med ämnen som man vet har minst likartad spänningssprickutlösande, svällande eller nedbrytande verkan på respektive plastmaterial. Efter förlagringen skall provföremålen genomgå de i tabellen i 6.5.4.3.7 uppräknade provningsmomenten.

6.5.4.3.5 För IBC-behållare av styv plast av typ 31H1 och 31H2 enligt 6.5.3.3 och integrerade IBC-behållare av typ 31HZ1 och 31HZ2 enligt 6.5.3.4, av högmolekylärt polyeten som överensstämmer med följande specifikationer:

- relativ densitet vid 23 °C efter termisk konditionering under 1 h vid 100 °C
  ≥ 0,940, uppmätt enligt ISO 1183,
- smältindex vid 190 °C/21,6 kg belastning
  ≤ 12 g/10 min, uppmätt enligt ISO 1133,

får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena utbytas enligt 4.1.1.19 och verifieras med hjälp av modellvätskor enligt följande (se 6.1.6).

Modellvätskorna är representativa för skademekanismerna på högmolekylärt polyeten, vilket innebär uppmjukning genom svällning, spänningssprickor, molekylnedbrytande reaktioner och kombinationer av dessa.

Tillräcklig kemisk kompatibilitet hos IBC-behållarna kan verifieras genom lagring under tre veckor vid 40 °C av de föreskrivna prototyperna med respektive modellvätska. När vatten är modellvätska, är lagring enligt denna metod inte nödvändig. Efter lagringen skall provföremålen genomgå de provningar som föreskrivs i 6.5.4.4 - 6.5.4.9.

Kompatibilitetsprovningen för tertiär butylhydroperoxid med mer än 40 % peroxidhalt och för peroxiättiksyror i klass 5.2 får inte utföras med modellvätskor. För dessa ämnen skall tillräcklig kemisk kompatibilitet hos provföremålen kontrolleras genom en sexmånaders lagring vid rumstemperatur med de ämnen som avses transporteras i behållarna.

Resultat av förfarandet enligt detta stycke med IBC-behållare av högmolekylärt polyeten med hög densitet kan gälla även för en likadan behållartyp, vars innervägg är fluorbelagd

6.5.4.3.6 För IBC-behållartyper av högmolekylärt polyeten enligt 6.5.4.3.5, som har klarat provningen enligt 6.5.4.3.5, får den kemiska kompatibiliteten mot innehållet även bestämmas med hjälp av laboratorieundersökningar [2], vilka styrker att inverkan av sådana ämnen på provföremålen är mindre än inverkan av modellvätskorna, varvid hänsyn skall tas till tillämpliga nedbrytningsmekanismer. Samma villkor som i 4.1.1.19.2 gäller i fråga om relativa densitet och ångtryck..

6.5.4.3.7 *Erforderliga typprovningsmoment och deras ordningsföljd*

| IBC-typ | | botten-lyft | topp-lyft[a] | stap-ling[b] | täthet | vätsket ryck | fall | riv-ning | vält-ning | upprikt ning[c] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| metall | 11A, 11B, 11N | 1. [a] | 2. | 3. | - | - | 4. [e] | - | - | - |
| | 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N | 1. [a] | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. [e] | - | - | - |
| flexibla [d] | | - | x [c] | x | - | - | x | x | x | x |
| styv plast | 11H1, 11H2 | 1. [a] | 2. | 3. | - | - | 4. | - | - | - |
| | 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 | 1. [a] | 2. | 3. [f] | 4. | 5. | 6. | - | - | - |
| integre rade | 11HZ1, 11HZ2 | 1. [a] | 2. | 3. | - | - | 4. [e] | - | - | - |
| | 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 | 1. [a] | 2. | 3. [f] | 4. | 5. | 6. [e] | - | - | - |
| papp | | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |
| trä | | 1. | - | 2. | - | - | 3. | - | - | - |

[a] *För IBC-behållare konstruerade för att hanteras på detta sätt.*
[b] *När IBC-behållaren är konstruerad för att staplas.*
[c] *När IBC-behållaren är konstruerad för att lyftas från toppen eller från sidan.*
[d] *De obligatoriska provningsmomenten visas med x. En IBC-behållare som genomgått ett provningsmoment får användas för andra provningsmoment i valfri ordningsföljd.*
[e] *En annan IBC-behållare av samma behållartyp får användas för fallprovningen.*
[f] *Den andra IBC-behållaren enligt 6.5.4.2.2 får användas utom ordningsföljden, direkt efter förlagringen.*

[2] *Laboratoriemetoder för verifiering av kemisk kompatibilitet hos högmolekylärt polyeten, enligt definition i 6.5.4.3.5, gentemot fyllningsämnena (ämnen, blandningar och beredningar) i relation till modellvätskor enligt 6.1.6, se riktlinjer i den icke rättsligt verkande delen i den av centralkontoret för internationell järnvägstrafik (OTIF) publicerade RID-texten.*

*6.5.4.6.3* - - -

hantering i öppen sjö, som fastställts av internationella sjöfartsorganisationen (IMO) i dokument MSC/Circ.860.

*Smältsäkring*: ej återstängande tryckavlastningsanordning som aktiveras termiskt.

*UN-tank*: en tank för flera transportslag, vilken används för transport av ämnen i klass 1 och klass 3 till 9. UN-tanken innefattar ett tankskal, försett med driftutrustning och strukturdelar som behövs för transport av farligt gods. UN-tanken skall kunna fyllas och tömmas utan att strukturdelar tas bort. Den skall ha stabiliserande element utanför tankskalet och kunna lyftas fullastad. I första hand skall den konstrueras för att lyftas ombord på ett transportfordon eller fartyg och vara utrustad med medar, beslag eller tillbehör för att möjliggöra mekanisk hantering. Tankfordon, cisternvagnar, ickemetalliska tankar och IBC-behållare räknas inte som UN-tankar.

6.7.2.2.10 En tankskal, som skall utrustas med vakuumventil, skall vara konstruerad så att det utan bestående deformation motstår ett utvändigt övertryck på minst 0,21 bar över det invändiga trycket. Vakuumventilen skall ställas in så att den öppnar vid ett undertryck på högst -0,21 bar, såvida inte tankskalet är konstruerat för ett högre utvändigt övertryck, varvid vakuumventilens öppningstryck inte får vara högre än det undertryck tanken är konstruerat för. Tankskal, som bara används för transport av fasta (pulverformiga eller granulerade) ämnen i förpackningsgrupp II eller III, som inte övergår i vätskeform under transporten, får med tillstånd av ett TFÄ-besiktningsorgan, eller i fråga om klass 7 strålsäkerhetscentralen, konstrueras för ett lägre yttre övertryck. I detta fall skall vakuumventilen ställas in så att den öppnar vid detta lägre tryck. En tankskal, som inte skall utrustas med vakuumventil, skall vara konstruerat så att det utan bestående deformation motstår ett utvändigt övertryck på minst 0,4 bar över det invändiga trycket.

6.7.2.12.2 Den sammanlagda avblåsningskapaciteten hos tryckavlastningssystemet (med hänsyn tagen till det minskade flödet om UN-tanken är utrustad med sprängbleck följt av fjäderbelastade tryckavlastningsanordningar eller om de fjäderbelastade tryckavlastningsanordningarna är utrustade med en anordning som hindrar inträngning av lågor), under förhållanden med UN-tanken fullständigt omvärvd av lågor, skall vara tillräcklig för att begränsa trycket i tanken till 20 % över öppningstrycket hos tryckbegränsningsanordningen. Tryckavlastningsanordningar för nödläge får användas för att uppnå den totala föreskrivna avblåsningskapaciteten. Dessa anordningar kan vara smältsäkringar, fjäderbelastade anordningar eller sprängbleck eller en kombination av fjäderbelastad anordning och sprängbleck. Den totala erforderliga kapaciteten hos avlastningsanordningarna kan bestämmas genom användning av formeln i 6.7.2.12.2.1 eller tabellen i 6.7.2.12.2.3.

6.7.2.13.1 - - -

***6.7.3.1*** *Beräkningstryck*: - - -

***Anm. 3.*** *För förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar erkänner Finland i enlighet med direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar åtgärder som utförts annanstans än i Finland, om de uppfyller de krav som gäller i Finland. Materialet på den förpackning som används för transporten skall vara beständigt upp till en temperatur av -40 °C. Se statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002).*

6.8.2.1.7 Åtgärder skall vidtas för att skydda tankarna mot faran för deformation på grund av invändigt undertryck. Tankskal, med undantag av tankskal enligt 6.8.2.2.6, som är konstruerade för att utrustas med vakuumventiler, skall kunna motstå ett utvändigt övertryck på minst 21 kPa (0,21 bar) över det invändiga trycket utan kvarstående deformation. Tankskal, som endast används för transport av fasta (pulverformiga eller granulerade) ämnen i förpackningsgrupp II eller III, som inte övergår i vätskeform under transporten, får konstrueras för ett lägre utvändigt övertryck, dock minst 5 kPa (0,05 bar). Vakuumventilerna skall vara inställda så att de öppnar vid ett undertryck som inte är högre än det undertryck som tanken konstruerats för. Tankskal som inte är konstruerade för att utrustas med vakuumventiler skall kunna motstå ett utvändigt övertryck på minst 40 kPa (0,4 bar) över det invändiga trycket utan kvarstående deformation.

6.8.2.2.1 - - -

6.8.2.2.10 Om tankar som räknas som lufttätt förslutna är utrustade med säkerhetsventiler, skall säkerhetsventilerna föregås av sprängbleck, och följande villkor skall uppfyllas:

Monteringen av sprängbleck och säkerhetsventil skall uppfylla kraven av TFÄ-besiktningsorgan eller kraven av anmälda organ (klass 2). Mellan sprängbleck och säkerhetsventil skall en manometer eller annan lämplig indikeringsanordning finnas som gör det möjligt att upptäcka sprickor, perforeringar eller läckage hos blecket, som kan äventyra funktionen hos säkerhetssystemet.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna skall monteringen av sprängbleck och säkerhetsventil uppfylla behörig myndighets krav.*

6.8.2.4.2 - - -

*synnerhet skall den sakkunnige vara oberoende av kommersiella, ekonomiska eller andra påtryckningar som kan påverka hans bedömning, särskilt från personer eller företag, utanför kontrollorganet, som har intresse av resultaten från den genomförda kontrollen. Kontrollpersonalens opartiskhet skall vara garanterad.*

*3. Den sakkunnige skall förfoga över den utrustning som är nödvändig för att kompetent kunna genomföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med granskningen och kontrollarbetet. Han skall också ha tillgång till den utrustning som krävs för att genomföra särskilda kontroller.*

*4. Den sakkunnige skall ha lämpliga kvalifikationer, gedigen teknisk och yrkesmässig utbildning, tillfredsställande kännedom om bestämmelserna för den kontroll han skall utföra samt tillräcklig praktisk erfarenhet inom området. För att garantera en hög säkerhetsnivå skall han förfoga över sakkunskap inom området säkerhet hos cisternvagnstankar. Han skall kunna utfärda erforderliga certifikat, protokoll och rapporter, som intygar att kontrollerna har genomförts.*

*5. Den sakkunnige skall vara tillräckligt förtrogen med tekniken för tillverkning av de tankar, med tillbehör, som skall kontrolleras, med användning eller avsedd användning av den utrustning som presenterats för provning och med de defekter som kan uppträda vid användning eller i drift.*

*6. Den sakkunnige skall genomföra bedömning och kontroll med högsta yrkesmässiga tillförlitlighet och största tekniska sakkunskap. Han skall garantera konfidentiell behandling av information som erhålls under kontrollens gång. Äganderätten skall vara skyddad.*

*7. Storleken av ersättningen till den sakkunnige som sysslar med kontrollarbete får inte vara direkt beroende av antalet utförda kontroller och under inga omständigheter av resultaten av kontrollerna.*

*8. Den sakkunnige skall ha tillräcklig ansvarsförsäkring, såvida inte ansvaret enligt nationell lagstiftning åvilar staten eller företaget han tillhör.*

*Dessa krav anses som uppfyllda för:*

- *personalen hos ett anmält organ enligt direktiv 1999/36/EG,*
- *personer som godkänts på grundval av ett ackrediteringsförfarande enligt EN 45004.*

*Medlemsländerna skall meddela OTIF:s*

*sekretariat vilka sakkunniga som är godkända för respektive kontroller. Härvid skall stämpel och kontrollstämpel anges. OTIF:s sekretariat skall publicera en lista över godkända sakkunniga och skall se till att listan hålls aktuell. För att tillförsäkra en enhetlig kontrollnivå skall OTIF:s sekretariat anordna ett erfarenhetsutbyte minst en gång per år.*

6.8.2.5.1 Varje tank skall för kontrolländamål ha en korrosionsbeständig metallskylt, permanent fäst på tanken på ett ställe som är lätt tillgängligt för inspektion. Åtminstone följande uppgifter skall vara präglade eller på liknande sätt angivna på skylten. Uppgifterna får präglas direkt på tankskalet, om detta är förstärkt så att dess hållfasthet inte nedsätts:

- godkännandenummer,
- tillverkarens namn eller märke,
- tillverkarens serienummer,
- tillverkningsår,
- provtryck [12],
- volym - för fackindelad tank, volymen av varje fack [12],
- beräkningstemperatur (behövs endast om den är över +50°C eller under -20°C) [12],
- datum (månad och år) för första kontroll och för senaste återkommande kontroll, enligt 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 eller 6.8.2.4.3,
- identifikation för det besiktningsorgan, som utfört provningen (***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelser stämpel för kontrollant*).
- material i tankskalet med referens till materialstandard, om sådan är tillgänglig, och i förekommande fall materialet i skyddsbeklädnaden,

Dessutom skall högsta tillåtna arbetstryck [12] anges på tankar som fylls eller töms under tryck.

[12] *Efter värdet skall alltid måttenhet anges.*

| | | |
|---|---|---|
| 6.8.2.5.2 | Följande uppgifter skall finnas angivna på cisternvagnens båda sidor (på själva tanken eller på en skylt):<br>- innehavarens namn,<br>- volym [12],<br>- cisternvagnens taravikt [12],<br>- lastgränser i enlighet med vagnens egenskaper och de kategorier av sträckor som skall köras,<br>- för ämnen enligt 4.3.4.1.3 officiell transportbenämning på de ämnen som är godkända för transport,<br>- tankkod enligt 4.3.4.1.1,<br>- för andra ämnen än de som nämns i 4.3.4.1.3, den alfanumeriska koden för alla tillämpliga särbestämmelser TC, TE och TA enligt 6.8.4,<br>- datum (månad, år) för nästa återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2 och 6.8.2.4.3 eller särbestämmelserna TT i 6.8.4 för de ämnen som är godkända för transport.<br>***Anm.*** *I den nationella trafiken får uppgifterna i den ovannämnda lastgränsern vara i elektrisk form i stället för att de antecknas på tanken.* | Följande uppgifter skall finnas angivna på själva tankcontainern eller på en skylt:<br>- ägarens och brukarens namn,<br>- tankskalets volym [12],<br>- taravikt [12],<br>- högsta tillåtna totalvikt [12],<br>- för ämnen enligt 4.3.4.1.3 officiell transportbenämning på de ämnen som är godkända för transport,<br>- tankkod enligt 4.3.4.1.1,<br>- för andra ämnen än de som nämns i 4.3.4.1.3, den alfanumeriska koden för alla tillämpliga särbestämmelser TC, TE och TA enligt 6.8.4. |

***6.8.2.6 Bestämmelser för tankar som är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standard***

***Anm.*** *Personer eller organ, som är identifierade i standarder som ansvariga enligt dessa bestämmelser, skall följa bestämmelserna i dessa bestämmelser.*

Bestämmelserna i kapitel 6.8 anses som uppfyllda vid tillämpning av nedanstående standarder:

| **Referens** | **Dokumentets titel** | **Tillämplig på delavsnitt/stycken** |
|---|---|---|
| *för alla tankar* | | |
| SFS-EN 14025:2004 | Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic pressure tanks – Design and construction | 6.8.2.1 * |
| *för kontroll* | | |
| SFS-EN 12972:2001 (utom bilaga D och E) | Behållare för transport av farligt gods – Provning, kontroll och märkning av metalliska behållare | 6.8.2.4<br>6.8.3.4 |
| *för tankar för transport av flytande petroleumprodukter, andra farliga ämnen i klass 3 med ångtryck på högst 110 kPa vid 50 °C samt bensin, som varken har sekundärrisken giftig eller frätande* | | |
| SFS-EN 13094:2004 | Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0.5 bar – Design and construction | 6.8.2.1 * |

* ***Anm.*** *Materialet skall vara beständigt upp till en temperatur av –40 °C (se 6.8.2.1.8 och 6.8.2.1.10). I de internationella RID-bestämmelserna ingår inte den här anmärkningen.*

***6.8.2.7 Bestämmelser för tankar som inte är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standard***

Tankar som inte är konstruerade, tillverkade och kontrollerade enligt standarder angivna i 6.8.2.6 skall konstrueras, tillverkas och kontrolleras i enlighet med en tekniska norm och i fråga om klass 2 den tryckkärlskoden som säkerhetsteknikcentralen har erkänt, som tillgodoser samma säkerhetsnivå. För kontroll och märkning får även den enligt 6.8.2.6 tillämpliga standarden användas.

6.8.3.2.18 Driftutrustning och strukturdelar skall vara placerade eller konstruerade så att sådana skador förhindras, som kan ge upphov till utströmning av gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden. När förbandet mellan elementen och ramen hos batterivagnen eller MEG-containern medger relativ rörelse mellan konstruktionsgrupperna, skall utrustningen fästas så att sådan rörelse inte medför skador på delarna. Samlingsrörledning som leder till avstängningsventiler skall vara tillräckligt böjlig för att skydda ventilerna och rörledningen mot att skjuvas av och mot utströmning av gaskärlets innehåll. Fyllnings- och tömningsanordningar (med flänsar och skruvproppar) och alla skyddskåpor skall kunna säkras mot att öppnas oavsiktligt.

6.8.3.2.19 För att undvika att innehållet kommer ut i händelse av skada skall samlingsrören, tömningsarmaturen (röranslutningar, förslutningsanordningar) och avstängningsanordningar vara skyddade eller placerade mot att slitas av av yttre krafter eller konstruerade så att de håller för dessa.

6.8.3.2.27 Bestämmelserna i 6.8.3.2.26 utgör inget hinder för att säkerhetsventiler monteras på batterivagnar och MEG-containrar avsedda för sjötransport och i överensstämmelse med IMDG-koden.

6.8.3.4.3 Den första vätsketryckprovningen skall genomföras innan värmeisoleringen monteras. När tankskalet och dess armatur, rörledningar och utrustningsdetaljer har provats var för sig, skall tanken täthetsprovas efter hopsättning.

6.8.3.4.6 - - -

6.8.3.5.2 På tankar för endast ett ämne:
- gasens officiella transportbenämning samt dessutom den tekniska benämningen[15] för gaser som är tillordnade en N.O.S.-benämning

- - - -

**TE15** Tankar som är utrustade med vakuumventiler, vilka öppnar vid ett undertryck av minst 21 kPa (0,21 bar), anses som lufttätt förslutna.

Tankar anses även som lufttätt förslutna om de är utrustade med tvångsmanövrerade fjäderbelastade luftningsventiler, som öppnar vid ett undertryck på över 21 kPa (0,21 bar).

För tankar som endast är avsedda för transport av fasta (pulverformiga eller granulerade) ämnen i förpackningsgrupp II eller III, som inte övergår i vätskeform under transporten, får undertrycket minskas till som lägst 5 kPa (0,05 bar).

**TE22** Cisternvagnar för vätskor och gaser samt batterivagnar skall vid en rangerstöt eller olycka kunna ta upp en energi uppgående till minst 800 kJ per vagnsände genom elastisk eller plastisk deformation av bestämda komponenter i underredet eller på liknande sätt (t ex insättning av krockupptagande element).

Energiupptagning genom plastisk deformation får endast ske vid sådana omständigheter som ligger utanför ramarna för normal järnvägstrafik (rangerhastighet över 12 km/h).

Vid energiupptagning av högst 800 kJ per vagnsände får det inte förekomma någon kraftöverföring till tankskalet, vilken kan leda till plastisk deformation av detta.

***Anm.*** *Tecknet "*" tillsammans med särbestämmelse TE22 i kapitel 3.2, tabell A, kolumn (13), betyder att denna bestämmelse träder i kraft den 1 januari 2007.*

(Tills vidare blank)

**TE23** Tankar skall vara utrustade med en anordning som är konstruerad så att det transporterade ämnet inte kan orsaka tilltäppning och att läckage och uppkomst av över- eller undertryck i tankskalets inre förhindras.

**TE24** Om tankar, som är avsedda för transport och hantering av bitumen, är försedda med en spridare i änden av utloppsröret, får den i 6.8.2.2.2 föreskrivna avstängningsanordningen ersättas med en avstängningsventil, som är placerad i utloppsröret och före spridaren.

**c) Typgodkännande (TA)**

**TA3** Detta ämne får endast transporteras i tankar med tankkod LGAV eller SGAV. Hierarkin i 4.3.4.1.2 är inte tillämplig.

**d) Provningar (TT)**

**TT8** Tankar godkända för transport av UN 1005 ammoniak, vattenfri, och tillverkade av finkornstål med en sträckgräns över 400 N/mm2 enligt materialstandarden, skall vid varje återkommande kontroll enligt 6.8.2.4.2 genomgå en magnetpulverprovning för att upptäcka ytsprickor.

I nedre delen av varje tankskal skall minst 20 % av svetslängden av rund- och längssvetsar, liksom svetsfogar på samtliga stutsar och alla eventuella reparations- och slipställen kontrolleras.

6.8.5.1.1 a) - - -

6.10.2.2 Tankar skall vara konstruerade för att motstå ett invändigt undertryck på 100 kPa (1 bar).

**6.10.3 Utrustning**

6.10.3.1 Utrustningsdetaljer skall monteras så att de skyddas mot risken att slitas loss eller skadas under transport eller hantering. Detta krav kan tillgodoses genom att utrustningsdetaljerna placeras inom ett så kallat *skyddat område* (se 6.10.1.1.1).

6.10.3.2 Bottentömning av tankarna får ske genom ett utvändigt rörsystem med en avstängningsventil som är placerad så nära tankskalet som är praktiskt möjligt samt en ytterligare förslutning vilken kan utgöras av en blindfläns eller annan likvärdig anordning.

6.10.3.3 Läge och stängningsriktning för avstängningsventiler, som är anslutna till tankskalet eller till något fack i ett fackindelat tankskal, skall vara entydiga och kunna kontrolleras från marken.

6.10.3.4 För att undvika utsläpp av innehållet vid skada på yttre fyllnings- och tömningsarmatur (rör, sidplacerade avstängningsanordningar) skall den invändiga avstängningsventilen, eller (i tillämpliga fall) den första utvändiga avstängningsventilen och dess säte, vara skyddad mot risken att brytas loss genom yttre påkänningar eller vara så utförda att de motstår sådana påkänningar. Fyllnings- och tömningsanordningar (inklusive flänsar eller gängade pluggar) och skyddskåpor (om sådana finns) skall vara säkrade mot oavsiktlig öppning.

6.10.3.5 Tankar får vara försedda med öppningsbara gavlar. Sådana skall uppfylla följande krav:

a) Gavlarna skall vara konstruerade så att de är säkrade mot läckage när de är stängda.
b) Oavsiktlig öppning skall inte vara möjlig.
c) Om öppningsmekanismen drivs maskinellt skall gaveln förbli sluten vid kraftbortfall.
d) En säkerhetsanordning eller förregling skall finnas som säkerställer att den öppningsbara gaveln inte kan öppnas om det fortfarande är övertryck i tanken. Detta krav gäller inte maskinellt öppningsbara gavlar med aktivt styrd rörelse. I detta fall skall reglagen vara försedda med dödmansgrepp och monterade så att operatören hela tiden kan observera gavelns rörelse och inte utsätts för någon fara under öppning och stängning av gaveln.
e) Åtgärder skall ha vidtagits för att skydda gaveln och förhindra den från att öppnas om tankcontainern eller växeltanken välter.

6.10.3.6 Slamsugartankar, vilka är försedda med en invändig kolv för rengöring av tanken eller för tömning, skall vara utrustade med en stoppanordning som förhindrar att kolven, oavsett arbetsläge, skjuts ut ur tanken när en kraft motsvarande högsta arbetstryck belastar kolven. Det högsta arbetstrycket för tankar eller tankfack med pneumatiskt styrd kolv får inte överstiga 100 kPa (1 bar). Den invändiga kolven skall vara konstruerad på sådant sätt och av sådant material att den inte kan orsaka antändning när den är i rörelse.

Den invändiga kolven får användas som fackvägg när dess läge är säkrat. Om någon del som säkrar den invändiga kolven är monterad på utsidan av tanken, skall denna del vara placerad så att den inte riskerar att skadas vid olycka.

6.10.3.7 Tankar får utrustas med sugarm om

a) sugarmen är försedd med en invändig eller utvändig avstängningsventil, direkt fastsatt på tankskalet eller på en rörböj fastsvetsad i detta,
b) avstängningsventilen som omnämns i a) är anordnad så att transport med ventilen i öppet läge är förhindrad, och

c) sugarmen är konstruerad på sådant sätt att inget läckage i tanken uppstår till följd av oavsiktlig stöt mot sugarmen.

6.10.3.8 Tankar skall vara försedda med följande tilläggsutrustning:

a) Utloppet från kompressor/vakuumpump skall vara anordnat så att brandfarliga eller giftiga ångor leds till ett ställe där de ej utgör någon fara.
b) En kompressor/vakuumpump som kan orsaka gnistbildning skall vara utrustad med en anordning som hindrar omedelbar inträngning av lågor på både in- och utloppssidan om den är monterad på en tank avsedd för brandfarligt avfall.
c) Kompressorer skall ha en säkerhetsanordning ansluten till rörsystemet på trycksidan. Säkerhetsanordningen skall vara inställd att öppna vid ett tryck som inte överstiger tankens högsta tillåtna arbetstryck.
d) En avstängningsventil skall vara monterad mellan tankskalet, eller utloppet från det på tankskalet monterade överfyllnadsskyddet, och rörsystemet som förbinder tankskalet med kompressorn/vakuumpumpen.
e) Tanken skall vara utrustad med en lämplig tryck- och vakuummätare, vilken skall vara monterad så att den lätt kan avläsas av operatören som sköter kompressorn/vakuumpumpen. Högsta tillåtna arbetstryck hos tanken skall anges med en markering på skalan.
f) Tanken eller varje tankfack i en fackindelad tank skall vara utrustad med nivåmätare. Nivåglas får användas som nivåmätare under följande förutsättningar:
   (i) de utgör en del av tankväggen och är konstruerade för att kunna motstå ett tryck som är jämförbart med tankens tryck, eller är utvändigt monterade på tanken,
   (ii) topp- och bottenanslutningarna till tanken är utrustade med avstängningsventiler monterade direkt på tankskalet och anordnade så att transport med ventilerna i öppet läge förhindras,
   (iii) de är lämpliga för användning vid högsta arbetstryck hos tanken, och
   (iv) de är placerade så att de inte riskerar att skadas vid olycka.

6.10.3.9 Tankskal till slamsugartankar skall vara försedda med en säkerhetsventil som föregås av sprängbleck.

Ventilen skall kunna öppna automatiskt vid ett tryck mellan 0,9 och 1,0 gånger provtrycket för den tank på vilken den är monterad. Viktbelastade ventiler (egenvikt eller motvikt) får inte användas.

Sprängblecket skall brista tidigast vid ventilens öppningstryck och senast då trycket uppnår provtrycket för den tank på vilken det är monterat.

Säkerhetsanordningar skall vara av en typ som står emot dynamiska krafter, inklusive vätskeskvalp.

Mellan sprängbleck och säkerhetsventil skall en manometer eller annan lämplig indikeringsanordning finnas som gör det möjligt att upptäcka sprickor, perforeringar eller läckage hos blecket, som kan äventyra funktionen hos säkerhetssystemet.

**6.10.4 Kontroll**

Slamsugartankar skall utöver kontrollerna enligt 6.8.2.4.3 genomgå invändig kontroll med högst 2½ års intervall.

## KAPITEL 6.11

## BESTÄMMELSER FÖR KONSTRUKTION, TILLVERKNING, KONTROLL OCH PROVNING AV BULKCONTAINRAR

### 6.11.1 Definitioner

I detta kapitel avses med:

*Sluten bulkcontainer:* En fullständigt sluten bulkcontainer med styvt tak, styva sidoväggar, styva gavlar och styvt golv (inklusive trattformad botten). Begreppet innefattar bulkcontainrar med öppningsbart tak, öppningsbara sidoväggar eller öppningsbara gavlar, som kan tillslutas under transport. Slutna bulkcontainrar får vara försedda med öppningar som medger utbyte av ångor och gaser med omgivande luft och som under normala transportförhållanden förhindrar att det fasta innehållet kommer ut och att regn- eller skvättvatten tränger in.

*Presenningsförsedd bulkcontainer:* En upptill öppen bulkcontainer med styvt golv (inklusive trattformad botten), styva sidoväggar, styva gavlar och en icke-styv övertäckning.

### 6.11.2 Användningsområde och allmänna bestämmelser

6.11.2.1 Bulkcontainrar och deras driftutrustning och strukturdelar skall vara konstruerade och tillverkade så att de motstår det invändiga trycket av innehållet och påkänningarna vid normal hantering och transport utan läckage av innehåll.

6.11.2.2 Om en tömningsventil är monterad skall denna kunna säkras i stängt läge, och hela tömningssystemet skall vara effektivt skyddat mot skador. Ventiler som stängs med spak skall kunna säkras mot oavsiktligt öppnande, och öppet respektive stängt läge skall vara lätt att identifiera.

#### *6.11.2.3 Kod för beteckning av bulkcontainertyper*

I följande tabell anges de koder som skall användas för att beteckna bulkcontainertyper:

| Bulkcontainertyp | Kod |
|---|---|
| Presenningsförsedd bulkcontainer | BK1 |
| Sluten bulkcontainer | BK2 |

6.11.2.4 För att ta hänsyn till vetenskaplig och teknisk utveckling kan av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan för containrar som uppfyller CSC, eller TFÄ-besiktningsorgan för andra bulkcontainrar, beakta alternativa arrangemang med förutsättningen att motsvarande säkerhetsnivå uppnås med dem.

***Anm.*** *Enligt de internationella RID-bestämmelserna, beträffande hänsynstagande till vetenskaplig och teknisk utveckling kan behörig myndighet beakta alternativa arrangemang, som erbjuder en säkerhet minst likvärdig med bestämmelserna i detta kapitel.*

### 6.11.3 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning av containrar, som uppfyller CSC och används som bulkcontainrar

#### *6.11.3.1 Konstruktion och tillverkning*

6.11.3.1.1 De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt för konstruktion och tillverkning anses som uppfyllda om bulkcontainern uppfyller kraven i ISO 1496-4:1991 ”Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 4: Non-pressurized containers for dry bulk” och är dammtät.

6.11.3.1.2 Containrar, som är konstruerade och provade i överensstämmelse med ISO 1496-1:1990 ”Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purposes”, skall vara försedda med strukturdelar som, inklusive deras förband med containern, är konstruerade så att gavlarna förstärks och motståndet mot påkänningar i längsriktningen höjs i den utsträckning som behövs för att uppfylla tillämpliga provningskrav i ISO 1496-4:1991.

6.11.3.1.3 Bulkcontainrar skall vara dammtäta. Om en innerbeklädnad används för att åstadkomma dammtäthet, skall den vara av ändamålsenligt material. Det använda materialets styrka och utförandet av innerbeklädnaden skall vara anpassade till containerns volym och avsedda användningsområde. Skarvar och förslutningar i innerbeklädnaden skall motstå tryck och stötar, som kan uppträda under normala hanterings- och transportförhållanden. För ventilerade bulkcontainrar får innerbeklädnaden inte försämra ventilationsanordningarnas funktion.

6.11.3.1.4 Strukturdelarna i bulkcontainrar, som är konstruerade för tipptömning, skall vara i stånd att hålla emot innehållets totala vikt i tippat läge.

6.11.3.1.5 Rörliga tak eller rörliga stycken i sidoväggar, gavlar eller tak skall vara försedda med förslutningsanordningar, som innefattar en säkringsanordning och är konstruerade så att stängt läge kan ses av en iakttagare på marken.

***6.11.3.2 Driftutrustning***

6.11.3.2.1 Fyllnings- och tömningsanordningar skall vara tillverkade och placerade så att de är skyddade mot risken att slitas av eller skadas under transport och hantering. Fyllnings- och tömningsanordningarna skall kunna säkras mot oavsiktligt öppnande. Öppet respektive stängt läge och stängningsriktningen skall vara tydligt angivna.

6.11.3.2.2 Tätningar till öppningar skall vara placerade så att skador under drift samt vid fyllning och tömning av bulkcontainern undviks.

6.11.3.2.3 När ventilation föreskrivs skall bulkcontainrar vara utrustade med medel för luftväxling antingen genom naturlig konvektion (t ex genom öppningar) eller genom aktiva komponenter (t ex fläktar). Ventilationen skall vara konstruerad så att det inte vid något tillfälle bildas undertryck i containern. I bulkcontainrar för transport av brandfarliga ämnen eller ämnen som avger brandfarliga gaser eller ångor skall de komponenter som ingår i ventilationen vara konstruerade så att de inte utgör en tändkälla.

***6.11.3.3 Kontroll och provning***

6.11.3.3.1 Containrar använda, underhållna och kvalificerade som bulkcontainrar enligt bestämmelserna i detta avsnitt, skall vara provade och godkända i överensstämmelse med CSC.

6.11.3.3.2 Containrar använda och kvalificerade som bulkcontainrar, skall genomgå återkommande kontroll i överensstämmelse med CSC.

***6.11.3.4 Märkning***

6.11.3.4.1 Containrar använda som bulkcontainrar, skall märkas med en godkännandeskylt (Safety Approval Plate) i överensstämmelse med CSC.

**6.11.4 Bestämmelser för konstruktion, tillverkning och godkännande av bulkcontainrar, som inte uppfyller CSC**

***Anm.*** *När containrar som godkänts enligt bestämmelserna i detta avsnitt används för transport av fasta ämnen i bulk, skall följande anges i fraktsedeln:*
***”Bulkcontainer bk(x) godkänd av behörig myndighet i ...”***
*(se 5.4.1.1.17).*

6.11.4.1 De bulkcontainrar som behandlas i detta avsnitt innefattar tippbehållare, offshorebulkcontainrar, silor för gods i bulk, växelflak, trågformade containrar, rullcontainrar och lastutrymmen i vagnar.

***Anm.*** *Dessa bulkcontainrar innefattar även containrar enligt de i 7.1.3 omnämnda UIC normbladen 590, 591 och 592-2 till 592-4, vilka inte uppfyller CSC.*

6.11.4.2 Dessa bulkcontainrar skall vara konstruerade och tillverkade så att de är tillräckligt motståndskraftiga för att hålla för stötar och påkänningar som normalt uppträder vid transport, inklusive eventuell omlastning mellan olika transportmedel.

6.11.4.3 (Tills vidare blank)

6.11.4.4 Dessa bulkcontainrar skall vara godkända av TFÄ-besiktningsorgan. Godkännandet skall innehålla koden som anger bulkcontainertypen enligt 6.11.2.3 och då det är tillämpligt även bestämmelser för kontroll och provning.

6.11.4.5 När det är nödvändigt att använda innerbeklädnad för att hålla det farliga godset inneslutet, skall denna uppfylla bestämmelserna i 6.11.3.1.3.

**7.1.7** Med undantag av militärtågtransporter enligt 7.1.8, sändningar som transporteras som expressgods och handbagage som medförs av passagerarna, får ämnen och föremål som omfattas av dessa bestämmelser endast transporteras i godståg.

**7.1.8** På militärtåg som transporterar trupper i personvagnar, får sådant gods som omfattas av dessa bestämmelser och som tillhör trupperna, transporteras under förutsättning, att man iakttar följande bestämmelser i dessa bestämmelser:

a) samlastningsbestämmelser,
b) bestämmelser om märkning av vagnar, samt
c) bestämmelser om dokumentation. En fraktsedel får emellertid ersättas även med en annan motsvarande följesedel.

I transporter skall även allmän försiktighet och i tillämpliga delar andra säkerhetsbestämmelser iakttas.

7.2.4 - - -

innehållet kan komma ut under normala transportförhållanden, inklusive påverkan av vibration eller temperatur-, fukt- eller tryckändringar.

7.3.1.4 Fasta ämnen i bulk skall lastas och fördelas jämnt på ett sätt som minimerar rörelser, vilka skulle kunna resultera i skador på containern eller vagnen eller läckage av farligt gods.

7.3.1.5 Om ventilationsanordningar finns monterade skall de hållas fria och fungerande.

7.3.1.6 Fasta ämnen i bulk får inte reagera farligt med eller påtagligt försvaga materialet i containern, vagnen, packningar, utrustning inklusive lock och presenningar eller skyddsinklädnader som är i kontakt med innehållet. Containrar eller vagnar skall vara konstruerade eller anpassade så att godset inte kan tränga mellan springor i trägolv eller komma i kontakt med sådana delar av containern eller vagnen, som kan påverkas av materialet eller av kvarvarande rester av det.

7.3.1.7 Innan den fylls och överlämnas för transport skall varje container eller vagn kontrolleras och rengöras för att säkerställa att inga rester kvarstår på in- eller utsidan av containern eller vagnen, som skulle kunna:

- orsaka en farlig reaktion med ämnet som skall transporteras,
- ha en skadlig inverkan på containerns eller vagnens konstruktion,
- påverka förmågan hos containern eller vagnen att hålla kvar det farliga godset.

7.3.1.8 Under transport får inga farliga rester sitta på utsidan av containrar eller vagnspåbyggnader.

7.3.1.9 Om flera förslutningssystem är monterade i serie, skall det som sitter närmast ämnet som skall transporteras stängas innan lastning sker.

7.3.1.10 Tömda containrar eller vagnar som har transporterat ett farligt fast ämne i bulk skall behandlas på samma sätt som fyllda containrar eller vagnar, om inte lämpliga åtgärder för att eliminera alla risker har vidtagits.

7.3.1.11 Om containrar eller vagnar används för att transportera gods i bulk, som kan orsaka dammexplosion eller avge brandfarliga ångor (till exempel vissa avfallsprodukter), skall åtgärder vidtas för att undvika antändningskällor och för att förebygga farliga elektrostatiska urladdningar under transport, lastning och lossning av godset.

7.3.1.12 Ämnen, exempelvis avfall, som kan reagera farligt med varandra, och ämnen ur olika klasser samt gods som inte omfattas av dessa bestämmelser, som kan reagera farligt med varandra, får inte blandas i samma container eller vagn. Farliga reaktioner innefattar:

a) förbränning och/eller utvecklande av avsevärd hetta,
b) utveckling av brandfarliga och/eller giftiga gaser,
c) bildande av frätande vätskor,
d) uppkomst av instabila ämnen.

7.3.1.13 Innan en container eller vagn lastas, skall den kontrolleras visuellt för att säkerställa att den är strukturellt funktionsduglig, att innerväggar, tak och golv inte har utbuktningar eller skador, och att fodring eller utrustning för att hålla kvar lasten är utan skåror, revor eller andra skador, som skulle kunna inverka menligt på containerns eller vagnens förmåga att hålla kvar lasten. Strukturellt funktionsduglig, i de fall det är tillämpligt på det aktuella transportmedlet, innebär att containern eller vagnen inte har några allvarliga defekter på sina bärande delar, såsom övre och nedre sidobalkar, övre och nedre tvärbalkar, dörrtröskel, dörrbalkar, tvärgående golvbalkar, hörnstolpar och containerhörnbeslag. Allvarliga defekter, i de fall det är tillämpligt på det aktuella transportmedlet, inkluderar:

a) utbuktningar, sprickor eller brott på konstruktionselement eller bärande delar, som kan inverka menligt på hållfastheten hos containern eller vagnspåbyggnaden,

b) mer än en skarv eller en oduglig skarv (t ex en överlappsskarv) i övre eller nedre tvärbalkar eller dörrbalkar,
c) mer än två skarvar i någon av de övre eller nedre sidobalkarna,
d) varje skarv i en dörrtröskel eller hörnstolpe,
e) gångjärn och beslag som är hopklämda, förvridna, trasiga, saknas eller på annat sätt är ur funktion,
f) otäta förslutningar eller tätningar,
g) all slags åverkan på konstruktionen av en container, som är kraftig nog för att omöjliggöra korrekt positionering av hanteringsutrustning eller placering och säkring på chassin eller vagnar eller placering i ett fartygs celler,
h) all slags åverkan på lyftanordningar eller anordningar för hanteringsutrustning,
i) all slags åverkan på service- eller driftutrustning.

**7.3.2 Tilläggsbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 a)**

7.3.2.1 Koderna ”BK1” och ”BK2” i kapitel 3.2, tabell A, kolumn 10, har följande betydelse:

BK1: Transport i bulk i presenningsförsedda containrar eller vagnar är tillåten.
BK2: Transport i bulk i slutna containrar eller täckta vagnar är tillåten.

7.3.2.2 Den använda containern eller vagnspåbyggnaden skall uppfylla bestämmelserna i kapitel 6.11.

***7.3.2.3 Gods i klass 4.2***

Den totala massan som transporteras i en container eller vagn skall vara anpassad så att dess självantändningstemperatur är över 55°C.

***7.3.2.4 Gods i klass 4.3***

Gods i denna klass skall transporteras i vattentäta containrar eller vagnar.

***7.3.2.5 Gods i klass 5.1***

Containrar eller vagnar skall vara konstruerade eller anpassade så att godset inte kan komma i kontakt med trä eller något annat inkompatibelt material.

***7.3.2.6 Avfall i klass 6.2 (UN 2900)***

a) För avfall med UN 2900 är presenningsförsedda containrar eller vagnar BK1 tillåtna, förutsatt att de inte fylls till sin maximala kapacitet för att undvika att ämnen kommer i kontakt med presenningen. Slutna containrar eller täckta vagnar BK2 är också tillåtna.
b) Slutna eller presenningsförsedda containrar eller täckta eller presenningsförsedda vagnar och deras öppningar skall vara läckagesäkra genom sin konstruktion eller genom montering av lämplig inklädnad.
c) Avfall med UN 2900 skall behandlas omsorgsfullt med ett lämpligt desinfektionsmedel innan lastning sker för transport.
d) Avfall med UN 2900 i presenningsförsedda containrar eller vagnar skall täckas med en extra toppfodring, som hålls ned med ett absorberande material, vilket har behandlats med lämpligt desinfektionsmedel.
e) Slutna eller presenningsförsedda containrar eller täckta eller presenningsförsedda vagnar, som använts för transport av avfall med UN 2900 får inte användas igen, förrän de blivit grundligt rengjorda och desinfekterade.

***7.3.2.7 Ämnen i klass 7***

Beträffande transport av oförpackade radioaktiva ämnen, se 4.1.9.2.3.

***7.3.2.8*** ***Transport av gods i klass 8***

Gods i denna klass skall transporteras i vattentäta containrar eller vagnar.

**7.3.3** **Särbestämmelser för transport i bulk vid tillämpning av 7.3.1.1 b)**

- - - -

c) - - -

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 313, 64 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2005 EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN 0787-3182